







ZNACENÍ PRVKU DLE OPATŘENÍ:

● Xb/01	PRVKY ODSTRAŇOVANÉ
● X/01	PRVKY STÁVAJÍCÍ (nutno ochránit)

LEGENDA SKLADBE KONSTRUKCÍ


ZNAČENÍ SKLADBY DLE DRUHU:

 SH1s01	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PODLAH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
 SH2s01	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STROPŮ (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
 SH3s01	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STŘECH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
 SH4s01	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PARTERU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
 SV1s01	VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V INTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
 SV2s01	VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V EXTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

POZNÁMKY

1. DOKUMENTACE JE PRACOVÁNÁ V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VÝHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTORŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE DÁLE NENÍ PROJEKT INTERIERU.
2. DOKUMENTACE JE PRACOVÁNÁ PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH POKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM.
3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA PRACOVÁNÁ NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASU PROJEKČNÍCH PRACÍ (09/2024 A 12/2024).
4. DOKUMENTACE JE PRACOVÁNÁ NA ZÁKLADĚ DOKUMENTACE PRO STAVBNÍ POVOLENÍ. PRACOVÁNÉ FIRMOU APRIIS 3MP s.r.o. V DUBNU ROKU 2023. INVESTOREM DODANÉHO 3D MODELU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, DODÍKEM NA MÍSTĚ A ZMĚNOVÝCH POKLADŮ DODANÝCH INVESTOREM (PROJEKT INTERIERU).
5. V PŘÍPADĚ JAKEKOLIV NÁLEŽOVÉ SITUACE, POŽADÁVKU NA ZMĚNU ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY A ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
6. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMYŠLENÍ JE TREBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘE ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ PRACÍ NA STAVBĚ PŘÍČI.
7. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A ZEMNÍCH PRACÍ BUDE VYTČENÁ POLOHA STÁVÁJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
8. ARCHITEKTEKTOVÁ STAVBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONTROLOVAT SE VŠEMI PROFESEMI.
9. VEŠKERÉ PLOVCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VYZKOKOVÁNY A OSOUDILASSEN AUTORSKÝM DOZOREM A ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA.
10. VEŠKERÉ POVCHY A KONSTRUKCE URČENÉ A ZACHOVÁVÍ BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNÝ PŘED POŠKOZENÍM. PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
11. PŘI PRÁCI VEŠKERÝCH RODŮ ÚSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BÝT VYUŽITÝ STAVNÍČÍ TRÁSY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ.
12. STAVBNÍ PŘÍPRAVOST, PRŮŘAZY A PŘÍKŘÍŽKY DĚLE PROJEKTU PROFESÍ. PROSTORY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE POŽADÁVKŮ PBR.
13. DILATAČNÍ A NÁPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCI BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ.
14. V NÁVRHOVÝCH MONTOVNÝCH PŘÍKŘÁČK, PŘEDSTĚNÁCH A PODHLEDECH BUDOU PŘEDEM PŘIPRAVENY NÁLEŽITÉ VYTUHLITY PRO OSAZENÍ ZARIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.
15. KONEČNÁ BAREVNOST FASÁD BUDE STANOVENA NA ZÁKLADĚ VYZKOKOVÁNÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.
16. VÝSKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE KOTÓVANO OD ČISTÉ PODLAHY
17. VÝSKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE KOTÓVANO OD ČISTÉ PODLAHY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ.

S



Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinonice		KÓTOVÁNÍ V MÍLMETRECH	
AUT. NÁVRHU: XX	VYPRACOVÁVÁ: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Radek Sláma Ing. arch. Eliška Zatloukalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03085	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
HP: Ing. arch. Jakub Masák			
STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1		STUPEŇ PROJEKTU:	Č. PÁŘE:
AKCE:	Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK		DATUM:
			01/2025
ČÁST:	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		MĚŘÍTKO:
			1:50
ST. OBJEKT:	JIN01-D		ČÁST:
			D.1
PODČÁST:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		OZN. SO:
			SO 01
VÝKRES:	Půdorys 2NP_bourané_001		PODČÁST:
			D.1.1
			Č. VÝKRESU:
			D.1.1.b_033

Č.	Názov miestnosti	Plocha [m2]	Svítitá výška [mm]	Nákladná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
C.2.1	Ubytovací jednotka	34,38	2 800	Koberec	Maľba	Maľba
C.2.1.a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terčích	-	-
C.2.2	Ubytovací jednotka	34,22	2 800	Koberec	Maľba	Maľba
C.2.2.a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terčích	-	-
C.2.3	Ubytovací jednotka	34,25	2 800	Koberec	Maľba	Maľba
C.2.3.a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terčích	-	-
C.2.4	Ubytovací jednotka	26,70	2 800	Koberec	Maľba	Maľba
C.2.4.a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terčích	-	-
C.010	Výťahová šachta	2,88	3 100	-	-	-
C.232	Schodiské - budova C - hotel	22,55	2 800	Kaučuková krytina	Maľba	Maľba
C.233	Chodba - hotel	21,15	2 800	Koberec	Maľba	SDK podhľad
C.234	Sklad úklidu - hotel	2,60	2 800	Keramická dlažba	Maľba	Maľba
		198,84 m²				