

ZNAČENÍ PRVKU DLE OPATŘENÍ:

- X/01 PRVKY NAVRHOVANÉ
- X/01 PRVKY STÁVAJÍCÍ (nutno ochránit)

LEGENDA SKLADBE KONSTRUKCI

ZNAČENÍ SKLADBY DLE DRUHU:

● SH1801	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PODLAH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
○ SH2501	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STROPŮ (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
○ SH3501	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STŘECH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
○ SH4501	HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PARTERU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
— SV1801	VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V INTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)
— SV2501	VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V EXTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

ZNAČNÍKY

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVANA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PĚKTE VÝTLAČKY O DOKUMENTACI STAVEB. SOUČÁSTI DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PŘEFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, DODATELSKOU DOKUMENTACI ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERALNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTI DOKUMENTACE DÁLE NENÍ PROJEKT INTERIERU.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVANA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH POKLÁDÁKŮ A TECHNICKÝCH Norem.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁVANA NA ZÁKLADĚ AKTUALNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍ PRÁCE (09/2024 - 12/2024).

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁVANA NA ZÁKLADĚ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, ZPRACOVÁVANE FIRMOU APRIS 3M s.r.o. V DUBNU ROKU 2023, INVESTOREM DODANÉHO 3D MODELU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, DOMEŘENÍ NA MÍSTĚ ZMĚNOVÝCH POKLÁDÁKŮ DODANÝCH INVESTOREM (PROJEKT INTERIERU).

V PŘÍPADĚ JAKEKOLÍ NÁLEŽOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÍ PRÁCI S DOKUMENTACÍ JE TŘEBNÉ KONTAKTOVAT GENERALNÍHO PROJEKTANTA STAVBY A ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.

VŠEČKÉ ZMĚNY A ÚPRAVY JE TŘEBNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACI NÁVRHÝCH PRÁCI.

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A ZEMNÍCH PRÁCI BUDE VYTYČENA POLOHA STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TŘEBNÉ KOORDINOVAT SE VŠEMI PROFESEMI.

VŠEČKÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODOUHLÁSENY AUTORSKÝM DOZOREM A ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA.

VŠEČKÉ POVRCHY A KONSTRUKCE URČENÉ K ZACHOVÁNÍ BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POPLÍNKA BUDOU OPRÁVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITEL.

PRO VEDENÍ VŠEČKÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BYT VYUŽITÝ STÁVAJÍCÍ TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ.



STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PŘÍRAŽKY A DÍRAČKY PROVÁDĚNÉ DLE PROJEKTU PROFESÍ, PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVÁDĚNY DLE POŽADAVKŮ PŘ.

DILATAČNÍ A NÁPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCI BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBY.

V NÁVRHOVÝCH A MONTÁŽNÍCH PRÁČÍCH, PŘEDSTĚNÁCH A PODHLADECH BUDOU PŘEDEM PŘÍPRAVENY NÁLEŽITÉ VÝZTUŽI PRO OSAZENÍ ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PŘÍKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.

KONEČNÁ BAREVNOST FASÁD BUDE STANOVENA NA ZÁKLADĚ VÝZKOVÝCH ÚPRAV PŘÍMO NA STAVBĚ.

VÝSKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE KOTOVÁNO OD ČISTÉ PODLAHY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ.



Č.	Název miestnosti	Plocha [m2]	Svetlá výška [mm]	Nášlapná vrstva	Standard nášlapné vrstvy	Povrchová úprava zdi	Standard povrchu zdi	Povrchová úprava stropu	Standard povrchu stropu
C.010	Výťahová šachta	2,88	3 100	-	-	-	-	-	-
C.428	Schodiské – budova C	27,27	2 800	Stávající	-	Stávající	-	Stávající	-
C.429	Chodbá	42,89	2 820	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba	MAL-01	SDK podhlíd	MAL-01
C.430	Zasedací miestnosť	9,85	2 800	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba/ dyňovaný plošný obklad	MAL-01; OBK-03	Malba	MAL-01
C.431	Archív	6,68	2 800	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba	MAL-01	Malba	MAL-01
C.437	Ekonómické oddelenie	34,04	2 800	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba	MAL-01	Malba/SDK podhlíd	MAL-01
C.437a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terách	BET-01	-	-	-	-
C.438	Ekonómické oddelenie	15,79	2 800	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba	MAL-01	Malba/SDK podhlíd	MAL-01
C.439	Ekonómické oddelenie	0,09	2 800	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba	MAL-01	Malba/SDK podhlíd	MAL-01
C.439	Ekonómické oddelenie	17,16	2 800	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba	MAL-01	Malba/SDK podhlíd	MAL-01
C.438a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terách	BET-01	-	-	-	-
C.440	Ekonómické oddelenie	27,29	2 800	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba	MAL-01	Malba/SDK podhlíd	MAL-01
C.440a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terách	BET-01	-	-	-	-
C.441	Ekonómické oddelenie	9,28	2 800	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba	MAL-01	Malba/SDK podhlíd	MAL-01
C.442	Sekretariát dĕkana a kancelár tajemníka	13,81	2 800	Kaučuková krytina	KAU-01 A	Malba	MAL-01	Malba/SDK podhlíd	MAL-01
C.442a	Balkón	5,03	2 500	Dlažba na terách	BET-01	-	-	-	-
		227,15 m²							

Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinonice		KÓTOVÁNŮ V MILIMETRECH	
AUTOR NÁVRHU: XX	VYPRACOVAL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Radek Sláma Ing. arch. Eliáška Zatloukalová	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	GENERALNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27086631
HP: Ing. arch. Jakub Masák			
STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Ovocný nř 560/5, 116 36 Praha 1	STUPĚN PROJEKTU: DPS Č. PÁRE:		
AKCE: Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK	DATUM: 01/2025 MĚŘÍTKO: 1:50		
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	ČÁST: D.1		
ST. OBJEKT: JIN01-D	OZN. SO: SO 01		
PODČÁST: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	PODČÁST: D.1.1		
VÝKRES: Půdorys 4NP_návrh_001	Č. VÝKRESU: D.1.1.b_104		