



LEGENDA

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ A VÝROBKŮ

ZNAČENÍ PRVKU DLE DRUHU:

Ob/1-01

OKNA

Ob/1-01

DVĚŘE

Zb-01

ZÁMEČNÍCKÉ A KOVÁŘSKÉ PRVKY

Pb-01

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Xb-01

OSTATNÍ PRVKY

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

OBECNÉ BEZ ROZLIŠENÍ

BETON - VYTUŽENÝ

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC různých tloušťek

ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC různých tloušťek

TEPELNÁ IZOLACE - fasádní desky z minerální vlny $\lambda = 0,035 \text{ W/m} \cdot \text{K}$

AKUSTICKÁ IZOLACE

SÁDROKARTONOVÁ DESKA - podrobné specifikace viz kniha skladeb

HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ

ZNAČENÍ PRVKU DLE OPATŘENÍ:

Xb/01

PRVKY ODSTRAŇOVANÉ

X/01

PRVKY STÁVAJÍCÍ (nutno ochránit)

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

ZNAČENÍ SKLADBY DLE DRUHU:

SH1s01

HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PODLAH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

SH2s01

HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STROPŮ (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

SH3s01

HORIZONTÁLNÍ SKLADBY STŘECH (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

SH4s01

HORIZONTÁLNÍ SKLADBY PARTERU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

SV1s01

VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V INTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

SV2s01

VERTIKÁLNÍ SKLADBY STĚN V EXTERIÉRU (STÁVAJÍCÍ, OBNOVOVANÉ)

- POZNÁMKY**
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB, SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZPRACUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE DÁLE NENÍ PROJEKT INTERIÉRU.
 - DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM.
 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (09/2024-12/2024).
 - DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, K ZACHOVÁNÍ BUDOVY (PROJEKT INTERIÉRU).
 - V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY A ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.
 - VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACI NAVRŽENÝCH PRACÍ.
 - PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH A ZEMNÍCH PRACÍ BUDE VYTÝČENA POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE VŠEMI PROFESEMI.
 - VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODSOUHLAŠENY AUTORSKÝM DOZOREM A ZÁSTUPCÍ STAVEBNÍKA.
 - POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITELE.
 - PRO VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ INSTALACÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ BUDOVY (ZTI, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, VZT) MUSÍ BÝT VYUŽITY STÁVAJÍCÍ TRASY, NEBO PROSTORY K TOMU URČENÉ A SCHVÁLENÉ.
 - STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST, PRŮRAZY A DRÁŽKY PROVÁDĚT DLE PROJEKTU PROFESÍ. PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JSOU DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVÁDĚNY DLE POŽADAVKŮ PŘÍP.
 - DILATAČNÍ A NÁPOJOVACÍ SPÁRY KONSTRUKCÍ BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ.
 - V NAVRHOVANÝCH MONTOVANÝCH PŘÍKRACH, PŘEDSTĚNÁCH A PODHLEDECH BUDOU PŘEDEM PŘIPRAVENY NÁLEŽITĚ VÝZTUHY PRO OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ.
 - KONEČNÁ BAREVNOST FASÁD BUDE STANOVĚNA NA ZÁKLADĚ VYZVORKOVÁNÍ PŘÍMO NA STAVBĚ.
 - VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE KÓTOVÁNO OD ČISTÉ PODLAHY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ.
 - VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ VE SVISLÝCH KONSTRUKCÍCH JE KÓTOVÁNO OD ČISTÉ PODLAHY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ.

Tabulka místností 6.NP						
Č.	Název místnosti	Plocha [m2]	Světlná výška [mm]	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
C.6.1	Ubytovací jednotka	34.48	2 820	Koberec	Malba	Malba
C.6.1.a	Balkón	6.61	2 600	Dlažba na terčích	-	-
C.6.2	Ubytovací jednotka	34.42	2 820	Koberec	Malba	Malba
C.6.2.a	Balkón	7.59	2 600	Dlažba na terčích	-	-
C.6.3	Ubytovací jednotka	34.36	2 820	Koberec	Malba	Malba
C.6.3.a	Balkón	7.59	2 600	Dlažba na terčích	-	-
C.6.4	Ubytovací jednotka	26.87	2 820	Koberec	Malba	Malba
C.6.4.a	Balkón	7.58	2 600	Dlažba na terčích	-	-
C.010	Výťahová šachta	2.88	3 930	-	-	-
C.629	Schodiště budova C - hotel	23.30	2 620	Stávající	Stávající	Stávající
C.632	Chodba - hotel	20.88	2 820	Koberec	Malba	SDK podhled
C.635	Sklad úklidu - hotel	3.03	2 800	Keramická dlažba	Malba	Malba
		209,59 m²				

Č. PARC. 764/224, K.Ú. Jinonice

AUTOR NÁVRHU:
XX
HIP:
Ing. arch. Jakub Masák

VYPRACOVAL:
Ateliér Masák & Partner s.r.o.:
Ing. arch. Radek Sláma
Ing. arch. Eliška Zatloukalová

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. arch. Jakub Masák
autorizovaný architekt
č. autorizace: 03086

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Masák & Partner

Ateliér Masák & Partner, s.r.o.
Rožsevelova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubenec, IČ: 27086631

STAVEBNÍK: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

AKCE:
Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinoních pro potřeby děkanátu FSV UK

ČÁST:
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

ST. OBJEKT:
JIN01-D

PODČÁST:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
Půdorys 6NP, bourané_001

Č. PARE:
DPS

DATUM:
01/2025

MĚŘÍTKO:
1:50

ČÁST:
D.1

OZN. SO:
SO 01

PODČÁST:
D.1.1

Č. VÝKRESU:
D.1.1.b_037

±0,000 = 316.96 m n. m. Bpv

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

S