



TECHNICKÝ list změny (TLZ)

TLZ č.:	3
Smlouva o dílo (SoD) č.:	UKFFS/0700/2024
Ze dne:	14.02.2025
Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_012/0005514
Stavba:	UK-FF-OSBI „Infra na Filozofické fakultě – stavební práce
Objekt:	Filozofická fakulta Univerzita Karlova, nám. J. Palacha 2, Praha 1
Název změny:	Změny vyvolané po odkrytí skutečného stavu
Klasifikace změny dle zákona:	Změna dle ust. § 222 odst. 5 a) a b) ZZVZ

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změnový list vznikl v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V rámci bouracích a demontážních prací došlo nepředvídaným okolnostem, které si vyžádaly změny a doplnění v položkovém rozpočtu.

1) Změna rozsahu SDK podhledu v m. č. 20, 22, 24 a 25:

Při realizaci nového vedení elektroinstalace pro AV techniku bylo zjištěno, že stropem nelze elektroinstalaci slaboproudu provést z důvodu dřevěného podbití rákosem. Vzhledem ke zjištěnému stavu bylo dohodnuto nainstalovat SDK podhledy.

2) Doplnění kabeláže pro audiovizuální techniku m. č. 20, 22, 24 a 25:

Při realizaci AV techniky podle projektové dokumentace bylo zjištěno, že ve specifikaci pro AV techniku pro přípojná místa byla navržena infrastruktura pro základní distribuci signálů, zvukové a video odbavení, ale nebylo zahrnuto v rozpočtu projektové dokumentace.

3) Změna zadání kuchyňských linek m. č. 24 a 25:

Po demontáži stávajícího nábytku bylo zjištěno, že navržené uspořádání kuchyňské linky v zadávací dokumentaci vyžaduje úpravy tvaru pro uchycení horních skříněk ke stěně místnosti. Část horních skříněk překrývá stávající dveře, které propojují místnosti, dveře se nevyužívají. Z důvodu sjednocení vzhledu a zlepšení funkčnosti bylo rozhodnuto o překrytí stávajících dveří deskou. Tímto řešením se zároveň upraví rozsah repasování dveří tak, aby odpovídal novému dispozičnímu řešení.

4) Nový rozvaděč

V zadávací dokumentaci byla původně plánována úprava a doplnění stávajícího rozvaděče. Na základě dohody se zhotovitelem však bylo rozhodnuto o instalaci nového rozvaděče, a to za účelem zlepšení funkčnosti. Tato změna nemá žádný dopad na cenu díla.

5) Proudový chránič

V souladu s normou ČSN 33 2130 ed. 4, účinné od 1.1.2025, konkrétně dle článků 5.3.11–5.3.13, které stanovují požadavky na dimenzování, jištění a doplňkovou ochranu zásuvkových obvodů proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem byla navrženo doplnění proudového chrániče.

6) Vypuštění a napuštění topného systému.

Dle požadavku Objednatele dojde při přípravě výměny radiátorů k vypuštění a napuštění topného systému.

Popis změny:



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz



- 1) Bylo navrženo nové řešení vedení elektroinstalace pro AV techniku instalací SDK podhledu uchyceného na ocelovém roštu, který je přichycen k původnímu stropu. Tato položka je přičtena v příloženém výkazu výměr.
- 2) Bylo navrženo specifikace kabelů podle projektové dokumentace. Tato položka je přičtena v příloženém výkazu výměr.
- 3) Byla navržena úprava uchycení horních skříněk kuchyněk na podkladovou desku, která bude uchycena na konstrukci z latí z masivních hranolů. Tato konstrukce bude přichycena ke stěně místnosti. Tato položka je přičtena v příloženém výkazu výměr a zároveň je odečtena položka za repasování křídla dveří.
- 4) Dojde k instalaci nového rozvaděč. Tato změna nemá dopad na cenu díla, ve výkazu výměr je uveden s nulovou hodnotou.
- 5) Bylo navrženo nové doplnění proudového chrániče dle normy ČSN 33 2130 ed. 4, účinné od 1.1.2025. Tato položka je přičtena v příloženém výkazu výměr.
- 6) Součástí přípravy výměny radiátorů dle požadavku Objednatele a nad rámec prací uvažovaných v projektové dokumentaci dojde k vypuštění a napuštění topného systému. Tato položka je přičtena v příloženém výkazu výměr.




Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

Souhlasí.

Přílohy:

Detailní oceněný výkaz výměr ZL č.3.

Vliv na harmonogram prací: ¹	Bez dopadu	
Orientační dopad na rozpočet:	Méněpráce	37 532,- Kč
	Vícepráce	189 223,- Kč
	Celkem:	151 691,- Kč

	Jméno, příjmení, podpis	
Za příjemce předkládá ² :	Ing. Barbara Poslušná	
Za zhotovitele:	Ing. Milan Popule	
Za TDS: ³	Ing. Jindřich Novák	

¹ bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)

² Statutární orgán/pověřená osoba

³ Příjemce může pro vlastní potřebu doplnit další osoby dle typu a rozsahu změn (TDI/zhotovitel/projektant/...) podle principu nezbytnosti

