


SPÍNAČE BUDOU OSAZENY DO VÝŠKY 120 CM NAD PODLAHOU
ZÁSUVKY BUDOU OSAZENY DO VÝŠKY 60 CM NAD PODLAHOU NENÍ-LI
TECHNOLÓGIÍ STANOVENO JINAK

KABELY BUDOU ULOŽENY NA POVRCHU V ŽLABECH



- POHYBOVÉ ČIDLO- STROPNÍ**
- 1 VYRTECH a.s. EUROPA-LED-2500-218-4K Industrial LED luminaire
 - 2 VYRTECH a.s. EUROPA-LED-5200-236-4K Industrial LED luminaire
- NP1 VYRTECH a.s. DIOS-1-C1-ST,1h
NP2 Vyrtých a.s. DIOS-1-S1-ST,1h
N1 VYRTECH a.s. PALAS-LED-1-M1,ST+PIKTOGRAM
N3 VYRTECH a.s. PALAS-LED-1-M1,ST+COLD

POZNÁMKA:
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE,
MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE
MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNĚNÝ - POŽÁRNÍ ODOLNOST
PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBŘS.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:
-SÍŤOVÝ ZDROJ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č.268/2011 Sb. a ČSN 730848:

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.		
Z/C K/R DATUM / DATE Č/N DOPLNĚNÍ / AMENDMENT		
PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ZE DNE 05.12.2019		
±0,000 = 196,85 m n.m. BpV		
PROJEKT / PROJECT: PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV ALBERTOV, PRAHA - NOVÉ MĚSTO D.1.4g - ZAŘÍZENÍ ELEKTROINSTALACE		
KRAJ / REGION: Praha	MĚSTSKÝ ÚŘAD / MUNICIPALITY: Praha 2	
INVESTOR / CLIENT: UNIVERZITA KARLOVA OVOČNÝ TRH 560/5, 113 36 PRAHA 1		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT: JKA Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jka-cz.cz; W: www.jka-cz.cz		
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:	ČÍSLO ZÁKAZY / PROJECT NUMBER: 2017-01-005 PÁŘE / SET:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER: ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ		
ZPRACOVAL / DRAWING BY: JAROSLAV PIŠTORA		
KONTROLOVAL / CHECKED BY: JAROSLAV PIŠTORA		
FAZE / PHASE: DPS_DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBJEKT / BUILDING: PROVIZORNÍ MENZA - UK ALBERTOV Konvent sester Alžbětinek parc. č. 1564/4, k.ú.,Nové Město		
MĚŘÍTKO / SCALE:	FORMÁT / SIZE: 4 x A4	
NÁZEV VÝKRESU / TITLE: 1.NP - SVĚTELNÁ INSTALACE		
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.: D.1.4g.08	DATUM / DATE: 05.12.2019	REVIZE: X