



Řez A-A




Řez B-B



- K1 NEREZOVÝ PODLAHOVÝ ŽLÁBEK DÉLKA 950mm DO PROSTORU
- K2 NEREZOVÝ PODLAHOVÝ ŽLÁBEK DÉLKA 950mm KE ZDI
- ZC VELKOFORMÁTOVÉ ZRCADLO 1000x1700mm ZDCADLO VLOŽENÉ DO OKLADU, OLIŠTOVÁNO SPODNÍ HRANA ZRCADLOVÉ PLOCHY 300mm NAD ČISTOU PODLAHOU
- R UMÍSTĚNÍ NOVÉHO ROZVADĚČE
- S1 PONECHANÉ STOUPAČÍ POTRUBÍ
- S2 PŘELOŽENÉ STOUPAČÍ POTRUBÍ
- S3 PŘELOŽENÉ STOUPAČÍ POTRUBÍ
- S4 PŘELOŽENÉ STOUPAČÍ POTRUBÍ
- SV SVĚTLÍK 2950 x 750mm, MATERIÁL SKLO-HLINÍK SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 2,3m NAD ÚROVNÍ ČISTÉ PODLAHY
- PVZ PROSTUP PRO VZT NOVOU KONSTRUKCI, ROZMĚRY VIZ. ČÁST VZT
- ZK ZAZDĚNÍ KONCE VZT KANÁLU POROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI TL. 150mm
- F NOVÉ FÓLIE NA OKENNÍCH VÝPLNÍCH

Skladba podlahy P5



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Strop	Stěny
1.13	ŠATNA-CHODBA	7,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ, OMYVATELNÁ
1.15	ŠATNA-MUŽI	14,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
1.16	WC-MUŽI 1	1,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
1.17	WC-MUŽI 2	3,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
1.18	WC-MUŽI 3	1,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
1.19	SPRCHY MUŽI	6,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
1.20	WC ŽENY	1,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
1.21	SPRCHY-ŽENY	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
1.22	ŠATNA ŽENY	18,56	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	KERAMICKÝ OBKLAD
1.29	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	0,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	DISPERZNÍ MALBA-BÍLÁ	KERAMICKÝ OBKLAD

- STÁVJÍCÍ KONSTUKCE
- HYROIZOLAČNÍ ASFALTOVÉ PÁSY, MIN PLOŠNÁ HMOTNOST 4,5 Kg/m2
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100mm
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 150mm
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 200mm

POZN. ±0,000 BYLA URČENA JAKO ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.PP

NÁVRH ÚPRAV

Vypracoval Ing.Kubina M.	Zodp. projektant Ing. Kubina M.	Tech. kontrola	IBF MANAGEMENT S.R.O. Olšanská 2898/4a 130 00 Praha 3 Žižkov IČO: 07188099
Kreslil Ing.Kubina M.			
Investor FTVS Univerzity Karlovy	formát A2		
Akce	datum březen 2021		
par.č. 302/28 k.ú Veleslavín			úcel DPS
ROZŠÍŘENÍ POSILOVNY O "WARM UP ZÓNU"			č. zakázky
			č. kopie
			archivní č.
Obsah výkresu NÁVRH ÚPRAV ŠATNY			Měřítko 1:50
			Č. výkresu D5