Legenda místností

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Sv. výška [m]	Výška [m]
C.010	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	–	–	–
C.027	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	–	–	–
C.028	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	–	–	–
C.301	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ BUDOVY C	23,00	–	–
C.302	CHODBA	158,28	2,60	2,80
C.303	SPOJOVACÍ LÁVKA	47,24	–	–
C.304	WC MOBILNÍ	2,04	2,25; 2,40	2,80
C.305	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,57	2,25	2,80
C.306	WC MUŽI	11,17	2,25; 2,40	2,80
C.307	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,47	2,25; 2,40	2,80
C.308	WC ŽENY	11,99	2,25; 2,40	2,80
C.312	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO	24,74	–	2,80
C.313	SEKRETARIÁT	18,80	–	2,80
C.314	KANCELÁŘ	18,87	–	2,80
C.315	KANCELÁŘ	18,87	–	2,80
C.316	KANCELÁŘ	18,87	–	2,80
C.317	KANCELÁŘ	18,87	–	2,80
C.318	KANCELÁŘ	18,87	–	2,80
C.319	KANCELÁŘ	18,87	–	2,80
C.320	KANCELÁŘ	19,23	–	2,80
C.321	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	58,67	2,70	2,80
C.322	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	54,40	2,70	2,80
C.323	KUCHYŇKA	15,63	2,60	2,80
C.324	ROZVODNA SLABOPROUD	5,81	–	2,80
C.325	KANCELÁŘ	20,09	–	2,80
C.326	KANCELÁŘ	20,45	–	2,80
C.327	KANCELÁŘ	20,06	–	2,80
C.328	KANCELÁŘ	52,51	–	2,80
C.329	CHODBA	25,06	2,60	2,80
C.330	WC MUŽI	3,27	2,40	2,80
C.331	WC ŽENY	3,33	2,40	2,80
C.332	SCHODIŠTĚ – BUDOVA C – HOTEL	23,16	–	–
C.333	CHODBA – HOTEL	24,13	2,60	2,80
C.335	SKLAD	3,77	–	2,80
J.C.01	ŠACHTA BUDOVY C	3,61	–	–
J.C.02	ŠACHTA BUDOVY C	1,10	–	–
J.C.03	ŠACHTA BUDOVY C	0,22	–	–
J.C.04	ŠACHTA BUDOVY C	0,33	–	–
J.C.05	ŠACHTA BUDOVY C	2,50	–	–
J.C.07	ŠACHTA BUDOVY C	0,23	–	–
J.C.08	ŠACHTA BUDOVY C	0,64	–	–
J.C.09	ŠACHTA BUDOVY C	1,21	–	–
J.C.10	ŠACHTA BUDOVY C	0,76	–	–

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- MONOLITICKÉ NOSNÉ ZB KCE, VIZ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO Z PŘÍROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU MALTU, TL. 300 RESP. 250, STANDARD YTONG
- ZDIVO Z PŘÍROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU MALTU, TL. 200, STANDARD YTONG
- ZDIVO Z PŘÍROBETONOVÝCH PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU MALTU, TL. 150, STANDARD YTONG
- ZDIVO Z PŘÍROBETONOVÝCH PŘÍČKOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU MALTU, TL. 100, STANDARD YTONG
- INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA Z PŘÍROBET. TVÁRNIC SPOJOVANÉ SYSTÉM. LEPIDLEM. TL. 100, 150
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY, STANDARD KNAUF, RIGIPS (KONKRÉTNÍ DRUH VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
- SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSAZENÉ A ŠACHTOVÉ STĚNY, STANDARD KNAUF, RIGIPS (KONKRÉTNÍ DRUH VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
- KZS – MINERÁLNÍ VLNA TL. 160 (KONKRÉTNÍ DRUH VIZ SKLADBA KONSTRUKCÍ)
- EPS (KONKRÉTNÍ DRUH VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
- XPS (KONKRÉTNÍ DRUH VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
- PIR DESKY (KONKRÉTNÍ DRUH VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU (KONKRÉTNÍ DRUH VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
- HYDROIZOLACE (KONKRÉTNÍ DRUH VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ)
- KOTEVNÍ BODY ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU, VIZ DÍL P.10

Schéma oměru

00	Dotopia DPS 04.2020
01	koordinace s interiérem 09.2021
čeština	čeština

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ VÝUKY V AREÁLU JINONICE CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 je spolufinancován Evropskou unií

projekt

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Univerzita Karlova

investor

OHL ŽS

zhotovitel stavby

zóna — m2.000 = 316,96 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
IČ: 03601698
CERTIFIKÁT ISO 9001
VPU DECO PRAHA a.s., POVINSKÁ 1214/35, 160 00 PRAHA 6
www.vpudeco.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
Ing. Y	Ing.S.Zmrzlová	Ing. Zdeněk Sůva	Ing. Ladislav Ruleg

ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

akce
REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA AREÁLU FSV UK V JINONICÍCH
SO 01 – Stavební úpravy stávajícího objektu
A00 – Architektonicko stavební řešení

stupeň PD/část
PŮDORYS 3.NP – OBJEKT C

ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0503+00/40
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	04/2020
POČET FORMÁTŮ	21 - A4

číslo	listu / hlavní	revize
D1.1	P003.2	

akce JN_SP_01_A00_P003_00

DOKUMENTACE JE ČÁSTÍ PROJEKTU AŽ NEBUDE PŘEVZATÉ SMLOUVOU O DÍLO. KRESLÍ, ČÍ JEJICH ČÁSTI, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁNO NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNO POUZE NA PŘEDCHOZÍ SOUHLAS VPU DECO PRAHA a.s.