




Přední pohled



Boční pohled



Půdorys



Detail kotvení
vodorovných prvků
do sloupku 1:2

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BALKONU objektu B ve 2.NP

Sloupkové litinové zábradlí
sloupky ocelová tyč 25/25 mm, výplň litinové profilované sloupky kotvené do vodorovných prvků profilu 25/8 mm
madlo z ocelové tyče 40/10 mm kotvené do fasády objektu
výplň i madlo jsou šroubovány ke sloupkům
povrchová úprava - žárové zinkování pod venkovní kovářskou černí

pozn. poloha sloupků, zábradlí vychází z polohy původních sloupků

Veškeré rozměry uváděné v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě dle skutečnosti, případné rozpory řešit s architektem!!!
Dodavatel vypracuje dílenskou dokumentaci, kterou potvrdí architekt. Dodavatel předloží vzorky materiálů a povrchových úprav k odsouhlasení architektem

projekt	investor	GP, zpracovatel části	kód části	č. přílohy
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47,49, Praha 1	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1	Škarda architekti - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4, 261 222 339	AST	1300
datum	výkres	měřítko	stupeň PD	revize
08.01.2021	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ BALKONU (B.Z/38) do ulice	1:25	DPS	-