Plochy místností Opletalova 47-49			
Budova	Číslo místnosti	Plocha [m²]	Účel
Opletalova 47	S101	18,4	sklep
	S102	27,7	kotelna
	S103	47,4	sklad
	S104	6,2	sklep
	S105	5,1	sklep
	S106	20,8	chodba
	S107	21,5	chodba
	S107a	2,2	komora
	S108	15,3	sklep
	S109	15,5	sklep
	S110	7,4	umývárna
	S111	20,9	sklep
	S112	12,6	chodba
	S113	2,2	sklep
	S114	18,2	chodba
	S115	2,8	sklad
	S116	22,8	sklad
	S117	14,7	sklad
	S118	13,6	sklad
	S119	3,2	chodba
	S120	5,3	chodba
	S121	3,7	předsíň
	S122	3,6	umývárna,WC
	S123	12,0	schodiště
	S123a	1,5	komora
	S124a	0,9	WC
Opletalova 49	S129	11,5	chodba
	S130	13,2	sklep
	S131	4,5	chodba
	S132	7,9	chodba
	S133	5,7	chodba
	S134	12,1	sklep
	S135	20,1	sklep
	S136	6,7	sklep
	S137	4,6	sklep
	S138	13,9	sklep
	S139	2,4	předsíň
	S140	8,8	chodba
	S141	3,6	schodiště
	S142	9,0	chodba
Opletalova 47	S143	5,1	chodba
	S144	8,5	schodiště
Opletalova 49	S165	9,3	schodiště
	CELKEM	**472,3**	

LEGENDA DEMOLICE:

- DEMOLICE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- DEMOLICE VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ NOSNÉ STROPNÍ KCE / / VYKOP ZEMINY
- ODSTRANĚNÍ SVISLÝCH A PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ NA NIŽŠÍ NAVLETLÍ, KONSTRUKCI V POHLEDU
- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ NA NOSNOU KONSTRUKCI
- VYKOP ZEMINY / ZÁSYPU
- A ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – OKNA
- B ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – DVEŘE
- C ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
- D ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – ZÁMEČNICKÉ PRVKY
- E ODSTRAŇOVANÉ PRVKY – OSTATNÍ
- 1000 KÓTY DEMOLICE
- 1060 KÓTY ZMĚŘENÍ
- V22 PROVEDENÉ SONDY POLOHA A OZNAČENÍ DLE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU

POZNÁMKA:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, TABULKY SKLADEB, KNIHY VÝPISŮ A DETAILŮ
- DEMOLICE BUDOU PROBÍHAT POSTUPNÝM ROZEBíRÁNÍM, ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE JE NUTNÉ DOČASNĚ ZAJISTIT DO DOBY PROVEDENÍ FINÁLNÍCH NOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ZÁSAHY DO KONSTRUKCÍ BUDOU PROBÍHAT V MINIMÁLNÍM ROZSAHU, TAK ABY MINIMUM STÁVAJÍCÍ HMOTY ZŮSTALO ZACHOVÁNO, POSTUPY PRACÍ BUDOU UPŘESŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZJIŠŤOVACÍCH SKUTEČNOSTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ
- POKUD BUDOU PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ OBJEVENY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH, KTERÉ JSOU SKRYTÉ, ROZSáHLÝ OPROTI PŘEDPOKLADU Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADNÉ ÚPRAVY PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY POSTUPNÝM ROZEBíRÁNÍM Či ODBOURÁNÍM, V PŘÍPADĚ ŽE TO STAV ZDIVA DOVOLÍ, JE MOŽNÉ POUŽÍT JádROVÉ VRTÁNÍ
- KÓTY BOURANÝCH OTVORŮ JSOU VZTAŽENY K ÚROVNI NOVÉ ČISTÉ PODLAHY (PARKETY, MAPPA20)
- VYZNAČENÝ JEN HLAVNÍ BOURACÍ PRACE, MENŠÍ PROSTUPY Č PRÁZDY A DRÁŽKY PRO TECHNOLOGIE NEJSOU VYZNAČENY
- VRTY PRO VZT VE STÁVAJÍCÍCH STŘEDNÍCH NOSNÝCH ČÍSTÁCH – VŽDY ZKONTROLOVAT, ŽE JE PROSTUP MIMO STROPNÍ TRÁM
- POZICE VRTŮ A MENŠÍCH PRORAŽŮ KONSTRUKCEMI JE POUZE ORIENTAČNÍ, PŘESNÁ POZICE BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ BĚHEM REALIZACE S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZŠ A PROJEKTU INTERIÉRU.
- BOURACÍ PRÁCE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S VÝKRESY A POŽADAVKY PROJEKTU SKR PŘÍSLUŠNÝM S OHLEDEM NA PROVEDENÍ NUTNÝCH PODPOTŘÍREK A POMOCNÝCH KONSTRUKCÍ, SMĚROVÉ A TYP PŘEKLADŮ, ŘEŠENÍ PROSTUPŮ ATD. POZICE A TYPY PŘEKLADŮ VE STARÝCH KONSTRUKCÍCH – VIZ ČÁST SKR, PŘEKLADY V NOVÝCH KONSTRUKCÍCH VIZ AST ČÁST.
- TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ K PROVÁDĚNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO URČENÍ ROZSAHU BOURÁNÍ ZA ÚČELEM NACENĚNÍ. DEMOLIČNÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT DLE DOKUMENTACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI, PŘÍPADNĚ DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU ČÁSTI AST!

SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

Ruzinko — Paré

Stavba

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1

č. parc. 152, 153, K. Ú. NOVÉ MĚSTO

± 0,000 = 196,39 m n.m. Bpv

Investor	FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA	Filozofická fakulta, UK nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: 221 619 327	Bc. Tomáš Šedivý
Hlavní projektant, autor architektonického návrhu	IČ: 84.4 BCA ARCHITEKTI	Ateliér 84 AMS - Ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8 140 00 Praha 4 tel.: 261 222 339	Ing. arch. Viktor Škarda Ing. arch. Miloš Hlaváček Mgr. Ludáš Kouřek Ing. arch. Anna Knížková Ing. arch. Jiří Svetla Bc. Viktor Kirschner
Stavební část, koordinace projektu		m3m s. r. o. Korunovační 98/227 170 00 Praha 7 tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný Ing. Jan Lakosil Ing. Michal Nosálusil
Statika		VÁVREC POLÁK, spol. s r. o. Mlady Horákové 135/109 160 00 Praha 6 tel.: 603 578 475	Ing. Ivan Němec Ing. Milan Polák
Požárně-bezpečnostní řešení		Ing. Zdeňka Kubištová Jeremiášova 939/1 252 28 Černošice	Ing. Zdeňka Kubištová
Domovní technologie		TechOhg s.r. o. Havlíčkova 1123/12 150 00 Praha 6 tel.: 725 349 334	Ing. Ondřej Hlaváček

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Zpracovatel části		m3m s. r. o. Korunovační 98/227 170 00 Praha 7 tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný
Vypracoval	Ing. Jan Lakosil	Kontroloval	Ing. Michal Pokorný
Datum	**03. 2021**		
Stupeň PD	**DPS**	Další dokumentace	**D.1.1**
Kód části	**AST**		
Formát	21xA4	Měřítko	1 : 50
Číslo přílohy	OPL_DPS_AST - 049		
Příloha	PŮDORYS 1.PP - DEMOLICE		