VÝPIS PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ PŘEKLADU	ROZMĚRY (mm)	POPIS	POČET KUSŮ 2.PP	1.PP	1.NP	1.NP+m	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
N1	115x1250x71	KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5			3			3	1	3	3	13
N2	115x1750x71	KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 11,5								4	4
N3	145x2000x71	KERAMICKÝ PLOCHÝ PŘEKLAD 14,5						1	1	1	3
N4	1200/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		3				1	1		5
N5	1500/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		5				1			6
N6	1800/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		2				0	0	0	2
N7	2400/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14		2				0	0	0	2
N8	2840/140/140	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 14/14	1	0				0	0	0	1
N9	1490/115/240	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 11,5/24		2							2
N10	1190/115/240	ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD RZP 11,5/24			3			3	3	3	15
NP	POMOCNÝ PŘEKLAD V PŘÍZIVÁCÍCH (NIKY,PARAPETY apod.)–OCELOVÉ ÚHELNÍKY (KPL)		2	14			8	10	3		37
NS	–	PŘEKLAD TYPOVÉ A ROZMĚROVÉ DEFINOVÁN V STATICKÉ ČÁSTI PD									

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 5.NP

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POVRCHY A ÚPRAVY SKUPINA	PODLAHA	STĚNY	STROPY	POZNÁMKA
	KONFERENČNÍ SÁL	92.5					
5.01	SÁL / UČEBNA	82.4	B.P22	DUBOVÁ LAMELOVÁ PODLAHA – PARKETA	OMÍTKA / SDK, MALBA	AKUST. KOVOVÝ PODHLED s.v.=3,3m	PODLAHOVÉ TOPENÍ, CHLAZENÝ PODHLED
5.01a	SÁL – ZÁZEMÍ, SERVEROVNA	10.1	B.P30	ANTISTATICKÉ PVC	OMÍTKA / SDK, MALBA	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,5m	PODLAHOVÉ TOPENÍ
	OSTATNÍ PROSTORY	168.9					
5.02	STROJOVNA	148.9	B.P31	PUR STĚRKA	OMÍTKA / SDK, MALBA	PRKENNÝ ZÁKLOP A SDK PODHLED POŽÁRNÍ, MALBA, s.v.=prom.	
5.03	WC – MUŽI	5.6	B.P21	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,5m	
5.04	WC MUŽI – KABINKA	1.1	B.P21	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,5m	
5.05	WC ŽENY	5.3	B.P21	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,5m	
5.06	WC ŽENY – KABINKA	1.1	B.P21	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,5m	
5.07	WC ŽENY – KABINKA	1.1	B.P21	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,5m	
5.08	WC BEZBARIÉROVÉ	3.0	B.P21	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,5m	
5.09	ÚKLID	3.0	B.P21	LITÉ TERACO	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=2,5m	
	KOMUNIKACE	177.8					
5.20	HALA	17.3	B.P28	LITÉ TERACO	OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED POŽÁRNÍ, MALBA, s.v.=3,3m	PODLAHOVÉ TOPENÍ
5.21	SCHODIŠTĚ	viz 4.NP	B.P32	STRAVAJÍCÍ TERACOVÉ / KAMENNÉ STUPNĚ – REPASE	OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED POŽÁRNÍ, MALBA, s.v.=prom.	
5.22	VÝTAH	2.4	–	–	PROSKLENÉ STĚNY	SDK PODHLED POŽÁRNÍ, MALBA	
5.24	EVAKUAČNÍ VÝTAH	4.6	–	–	PROSKLENÉ STĚNY	PROSKLENÁ STŘECHA	
5.25	HALA	21.0	B.P29	LITÉ TERACO	OMÍTKA / SDK, MALBA	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=3,3m	ČÁST.PROSKLENÁ STŘECHA
5.26	LÁVKA	5.9	–	SLIČKOVÝ PLECH	OMÍTKA / SDK, MALBA	PROSKLENÁ STŘECHA	
5.28	CHODBA	16.3	A.P15	LINOLEUM	OMÍTKA / SDK, MALBA	AKUST. KOVOVÝ PODHLED, MALBA, s.v.=2,6m	
5.29	SCHODIŠTĚ	viz 4.NP		PLECHOVÉ STUPNĚ	OMÍTKA / SDK, MALBA	SDK PODHLED, MALBA, s.v.=prom.	
5.30	TERASA	51.5	A.R04	TERACOVÁ DLAŽBA NA TEROČCH	–	–	
5.31	TERASA	58.9	A.R01 A.R06	STŘEŠNÍ ROŠT ZELENÁ STŘECHA	–	–	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON C 25/30 – C 30/37 – VIZ. STATIKA
- ZDIVO CIHELNÉ / SMÍŠENÉ / KAMENNÉ – PŮVODNÍ
- ZDIVO – DOZDÍVKY Z PLNÝCH CIHEL (P 10) NA MALTU M 2,5 STĚNY A PŘÍČKY Z PLNÝCH CIHEL (P 10) NA MALTU M 2,5 – REŽNÉ ZDIVO
- ZDIVO – CIHELNÉ DĚROVANÉ TVÁRNICE, TL. 100, 150, 250, 300mm (P 10) NA MALTU M 2,5
- ZDIVO – CIHELNÉ AKU DĚROVANÉ TVÁRNICE, TL. 150, 250, 300mm (P 10) NA MALTU M 2,5
- PŘÍZDIVKY POMOCNÉ / INSTALAČNÍ – POROBETONOVÉ TVÁRNICE
- TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- PŘÍČKY SDK / INSTALAČNÍ SDK PŘÍČKY
- PŘÍČKY SDK AKUSTICKÉ / POŽÁRNÍ
- TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
- TEPELNÁ / ZVUKOVÁ IZOLACE
- ZELEŇ
- TERASOVÁ PRKNA / BETONOVÉ DLAŽDICE
- ZEMINA PŮVODNÍ
- ZEMINA NASYPANÁ / NÁSYP
- KAČÍREK

LEGENDA PRVKŮ:

OKNA – REPASE
OKNA – REPLIKA
OKNA – NOVÁ
DVEŘE – REPASE
DVEŘE – REPLIKA
DVEŘE – NOVÉ
PROSKLENÉ STĚNY
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
ZÁMEČNICKÉ PRVKY
OSTATNÍ PRVKY
KAMENICKÉ PRVKY
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA RESTAURÁTORSKÝCH PRVKŮ:

ŠTUKOVÉ PRVKY
TRUHLÁŘSKÉ PRVKY
KAMENICKÉ PRVKY
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

POZNÁMKY (OBECNÉ) :

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY SKLADEB
- POLOHY KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ JSOU POLOHOVÉ PŘÍVZATY Z ORTOFOTO PŮDY (STŘECHY), PŘÍPADNÉ Z PODZEMNÍCH PODLAŽÍ DLE POLOH VYBÍRACÍCH OTVORŮ. V OSTATNÍCH PODLAŽÍCH JSOU POLOHY A ROZMĚRY PRŮDUCHŮ POUZE INFORMACÍ O JEJICH EXISTENCI A MOHOU SE LIŠIT
- SKRYTÉ KONSTRUKCE ZANESENÉ V DOKUMENTACI JSOU PŘENESENY Z ARCHIVNÍCH PODKLADŮ – SKUTEČNOST SE OD PŘEDPOKLADANÉHO STAVU MŮŽE LIŠIT, V PŘÍPADĚ NALEZENÍ ZÁVAŽNĚJŠÍCH ODCHYLEK BUDOU PRÁCE POZASTAVENY A BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT K URČENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY DOPLŇKOVÉ OVĚŘOVACÍ SONDY PRO POTVRZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH SKUTEČNOSTÍ, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNÉ SKUTEČNOSTI OD PŘEDPOKLADU V DOKUMENTACI BUDE PŘED ZAHÁJENÍM DALŠÍCH PRACÍ PŘIZVÁN PROJEKTANT PRO STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ
- PŘED VLASTNÍMI DEMOLIČNÍMI PRACEMI MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODPOJENÍ VEŠKERÝCH INSTALACÍ OD SVÝCH ZDROJŮ, A TO ZEJMÉNA PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY, PŘÍVODU ELEKTRO–SLNO A PLYNU
- KÓTY PARAPETŮ OKEN NAVRHOVANÉHO STAVU I PRO BOURACÍ PRÁCE JSOU VZTAŽENY K NIVELITĚ BUDOUCÍ PODLAHY
- NÁBYTEK JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ
- OMÍTKY JSOU REALIZOVÁNY NA NOVÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH VE SKLADBÁCH DLE AST–002, U STÁVAJÍCÍHO ZDIVA PŘEDPOKLÁDÁME ROZSAH NOVÝCH OMÍTEK Z OPRAV V ROZSAHU CCA 30% PLOCHY.
- ODKAZOVÉ BUBLINY SE SPECIFIKACÍ DVEŘÍ A JEJICH VYBAVENÍ JSOU UMÍSTĚNY VE SCHÉMATECH AST–510.
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ PODLAH V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH VIZ AST–002 (SKLADBY) A AST–802 (SCHÉMATA APO).

SCHÉMA ČLENĚNÍ OBJEKTŮ

Ráziko

Paré

Stavba

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK OPLETALOVA 47, 49, PRAHA 1

č. parc. 152, 153, K. Ú. NOVÉ MĚSTO

± 0,000 = 196,39 m n.m. Bpv

Investor	Filozofická fakulta, UK nám. Jana Palacha 2 116 38 Praha 1 tel.: 221 619 437	Bc. Tomáš Šedivý
Hlavní projektant, autor architektonického návrhu	Škarda architekti - ing. arch. Václav Škarda nám. Hrdinů 1125/8 140 00 Praha 4 tel.: 261 222 339	Ing. arch. Václav Škarda, Ing. arch. Anna Kružíková, Ing. arch. Miloš Hlaváček, Ing. arch. Jiří Švehla, MgA. Lukáš Koubek, Bc. Viktor Kirschner
Stavební část, koordinace projektu	m3m s. r. o. Korunovační 982/27 170 00 Praha 7 tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný Ing. Jan Lakosil Ing. Michal Nastoupil
Statika	NĚMEC POLÁK spol. s r. o. Mlady Hrošíové 1192/29 160 00 Praha 6 tel.: 603 578 475	Ing. Ivan Němec Ing. Milan Polák
Požárně-bezpečnostní řešení	Ing. Zdeňka Kubištová Javorová 2097 252 28 Černošice	Ing. Zdeňka Kubištová
Domovní technologie	TechOrg s. r. o. Havlovická 1113/12 160 00 Praha 6 tel.: 725 349 334	Ing. Ondřej Hlaváček

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Zpracovatel části	m3m s. r. o. Korunovační 982/27 170 00 Praha 7 tel.: 257 315 884	Ing. Michal Pokorný
Vypracoval Ing. Jan Lakosil	Kontroloval Ing. Michal Pokorný	Datum **03. 2021**
Stupeň PD **DPS**	Oddíl dokumentace **D.1.1**	Kód části **AST**
Formát 15xA4	Měřítko 1 : 50	Číslo přílohy OPL_DPS_AST - 105
Příloha	PŮDORYS 5.NP - NOVÝ STAV	