HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS
ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: SZ MMHK/160770/2020 ST1/Vo
NAŠE Č.j.: MMHK/028067/2021 ST1/Vo
VYŘIZUJE: Eva Voříšková
TEL.: 495 707 636
E-MAIL: eva.voriskova@mmhk.cz

DATUM: 23. 2. 2021

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Toto rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné
Dne 13. 3. 2021
Magistrát města Hradec Králové
Dne 11. 3. 21 Podpis
05

ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, vydal dne 20. 10. 2009 pod sp. zn. 137598/2009 HA2/ŽA, č. j. MMHK/152866/2009 územní rozhodnutí č. 333 o umístění stavby "KAMPUS UNIVERSITY KARLOVY HRADEC KRÁLOVÉ", na pozemcích p. č. 725/182, 725/213, 725/220, 725/187, 725/181, 725/38, 725/52, 725/53, 725/54, 725/180, 725/191, 725/211, 728, 730/2, 725/5, 725/263, 725/189, 725/8, 725/190, 1288/1, 725/218, 725/130, 725/4, 725/196, 725/254, 725/17, 725/173, 725/261, 725/201, 725/202, 725/249, 725/224, 725/225, 725/31, 639/65, 639/68, 725/178, 725/267, 725/30, 725/179, 725/165, 725/174, 725/198, 735, 639/85, 725/246, 725/249, 639/21 dle katastru nemovitostí v katastrálním území Nový Hradec Králové, které nabylo právní moci dne 20. 11. 2009 (dále jen „ÚR č. 333"). Dále Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, vydal pod sp. zn. 048714/2013/HA/ŽA, č. j. MMHK/086318/2013 územní rozhodnutí č. 333/I o umístění změny trasy vedení stavby „SO 24 - teplovod", na pozemcích p. č. 725/178, 639/68, 725/254, 725/198, 725/191, 725/211, 725/180, 725/53 v katastrálním území Nový Hradec Králové, které nabylo právní moci dne 16. 5. 2013.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost ze dne 22. 9. 2020 o vydání změny ÚR 333, spočívající ve:

- změně rozsahu řešeného území,
- změně členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení,
- změně napojení na technickou infrastrukturu,
- změně dopravního napojení objektu MEPHARED 2 a řešení dopravy v klidu,
- změně nakládání s dešťovými vodami,
- změně dispozičního a výškového řešení parteru v prostoru mezi budovami MEPHARED 1 a MEPHARED 2,
- nově navrženém propojení budov MEPHARED 1 a MEPHARED 2 spojovací lávkou,
- nově navrženém propojení MEPHARED 2 s areálem FN HK spojovací lávkou.

Navržená změna územního rozhodnutí č. 333 o umístění stavby je označená názvem:

„MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
Hradec Králové, k. ú. Nový Hradec Králové, ulice Zborovská

a členěná na objekty:
SO 01.A Centrální budova Kampusu
SO 01.B Budova fakult
IO 102 Hrubé terénní úpravy
IO 103 Zařízení staveniště
IO 202 Přeložka VO ve správě TSHK
IO 203 Přeložka VO ve správě FNHK
IO 204 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN
IO 205 Přeložka sdělovacího kabelu MO
IO 301 Přípojka kanalizace
IO 302 Přípojka vodovodu
IO 303 Přípojka horkovodu-prodloužení pro objekt M2
IO 304 Přípojka STL plynovodu
IO 305 Prodloužení STL plynovodu
IO 306 Datové propojení do FNHK
IO 307 Úprava odvodnění ul. Zborovská
IO 401 Areálová kanalizace - jednotná - jih
IO 402 Areálová kanalizace - dešťová - zásobovací komunikace
IO 403 Areálová kanalizace - dešťová - hospodářský dvůr
IO 404 Areálová kanalizace - dešťová - sever
IO 405 Areálová kanalizace - úpravy stávající stoky DN800
IO 406 Areálový vodovod
IO 408 Areálový NTL plynovod
IO 409 Areálový rozvod technických plynů
IO 410 Areálové silové rozvody
IO 411 Areálové venkovní osvětlení
IO 412 Vnější zavlažovací systém
IO 501 Náhradní zdroje elektřiny
IO 502 Dusíkové hospodářství
IO 503 Výroba stlačeného vzduchu
IO 504 Geotermální vrty pro teplené čerpadlo země - voda (vodní dílo)
IO 601 Napojení na ul. Zborovská - část investovaná UK
IO 602 Napojení na ul. Zborovská - část investovaná KHK
IO 603 Rozšíření stávajícího vjezdu
IO 605a Stezka pro chodce a cyklisty podél ul. Zborovská - severní část
IO 605b Stezka pro chodce a cyklisty podél ul. Zborovská - jižní část
IO 607 Chodník podél vjezdu do FNHK
IO 609 Areálové přístupové zpevněné plochy
IO 610 Areálové obslužné zpevněné plochy
IO 701 Nadzemní propojovací koridor MII - MI
IO 702 Nadzemní propojovací koridor MII - FN
IO 703 Opěrné zdi
IO 704 Most pro vozidla a cyklisty z ul. Zborovská
IO 705 Most pro pěší a cyklisty z ul. Zborovská
IO 706 Lávka pro pěší přes vodní prvek
IO 707 Lávka pro pěší přes mokřad
IO 801 Vodní prvek
IO 802 Akumulační nádrž
IO 803 Odlučovač tuku
IO 804 Vrtaná studna (vodní dílo)
IO 903 Venkovní schodiště
IO 904 Oplocení

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. č. 3768 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 725/5 (ostatní plocha), parc. č. 725/8 (ostatní plocha), parc. č. 725/30 (ostatní plocha), parc. č. 725/34 (ostatní plocha), parc. č. 725/38 (ostatní plocha), parc. č. 725/52 (ostatní plocha), parc. č. 725/53 (ostatní plocha), parc. č. 725/127 (orná půda), parc. č. 725/180 (ostatní plocha), parc. č. 725/182 (ostatní plocha), parc. č. 725/187 (ostatní plocha), parc. č. 725/190 (ostatní plocha),

parc. č. 725/192 (ostatní plocha), parc. č. 725/194 (ostatní plocha), parc. č. 725/198 (ostatní plocha), parc. č. 725/213 (ostatní plocha), parc. č. 725/220 (ostatní plocha), parc. č. 725/267 (ostatní plocha), parc. č. 725/295 (ostatní plocha), parc. č. 728 (ostatní plocha), parc. č. 730/2 (orná půda), vše v katastrálním území Nový Hradec Králové. Žádost o vydání změny územního rozhodnutí podala dne 22. 9. 2020 společnost

Univerzita Karlova, IČO 00216208, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha,
kterou zastupuje **Bogle Architects s.r.o., IČO 24818321, Revoluční 724/7, 110 00 Praha,**
dále zastoupená **M-PRO REAL s.r.o., IČO 25951602, Piletická 50, 500 03 Hradec Králové,**
zastoupená **Ing. arch. Radovanem Hlubučkem, nar. 3.12.1975, Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec Králové**

(dále jen "žadatel").

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, na základě provedeného řízení

I. podle § 94 odst. 1 stavebního zákona **územní rozhodnutí č. 333 částečně mění** tak, že jeho dosavadní část nahrazuje a doplňuje následovně:

1) bod 1. *Druh stavby: Stavba pro shromažďování.*

se nahrazuje textem

„Druh stavby:
Stavba pro občanskou vybavenost.“

2) bod 3. *Umístění stavby*: od druhého odstavce

se nahrazuje textem

„Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. č. 3768, parc. č. 725/5, 725/8, 725/30, 725/34, 725/38, 725/52, 725/53, 725/127, 725/180, 725/182, 725/187, 725/190, 725/192, 725/194, 725/198, 725/213, 725/220, 725/267, 725/295, 728, 730/2 v katastrálním území Nový Hradec Králové.
Pro umístění stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky st. p. č. 3768, parc. č. 725/8, 725/38, 725/52, 725/53, 725/127, 725/180, 725/190, 725/192, 728 dle katastru nemovitostí Nový Hradec Králové v celé výměře a pozemky p. č. 730/2, 725/5, 725/30, 725/34, 725/182, 725/187, 725/194, 725/198, 725/213, 725/220, 725/267, 725/295 dle katastru nemovitostí v katastrálním území Nový Hradec Králové v části výměry, jak je zakresleno v přiloženém Koordinačním situačním výkresu C.2 v měřítku 1 : 500, datum 3/2020, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Hranice stavebního pozemku jsou na situaci vyznačeny plnou silnou čarou a v rohových bodech označeny písmeny A – S.

3) bod 4. *Popis staveb s uvedením její kapacity:* první věta
„Dle předloženého záměru bude realizováno výukové a výzkumné centrum, Vědecké centrum a dále technická a dopravní infrastruktura.“

se nahrazuje textem

„Dle předloženého záměru bude realizováno výukové a výzkumné centrum a dále technická a dopravní infrastruktura.“

3) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity:*
SO - 01 - Výukové a výzkumné centrum
„Dle navrženého záměru se bude jednat o pětipodlažní podsklepenou stavbu nepravidelného tvaru tvořící defakto tři části, u kterých bude podlažnost rozmanitá - ze třípatrové podnože budou vystupovat čtyř a pěti podlažní příčné trakty jednotlivých kateder a ústavů. V 1.PP budou umístěna parkovací stání, sklady, rozvodny, technické místnosti, sklady odpadků, studentský klub, přípravny a strojovny. V prvním nadzemním podlaží, které bude vizuálně i fyzicky

propojeno s parterem – náměstím mezi budovami fakult, se budou nacházet vstupní prostory, na které budou navazovat vertikální komunikace – schodiště a výtahy. Tyto komunikace budou propojovat všechna podlaží fakulty. V částech budovy orientovaných směrem k náměstí budou umístěny přednáškové sály, seminární místnosti, bufety. U vstupních prostor budou dále recepce, šatna a reprografické služby. V jednotlivých traktech budovy budou umístěna jednotlivá oddělení fakulty se svými kancelářemi, sklady a archivy. U každého komunikačního jádra bude umístěn blok sociálních zařízení. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží bude dispozice objektu víceméně obdobná – po obou stranách chodeb budou uspořádány učebny, seminární místnosti, pracovny profesorů, doktorandů a asistentů. Na úrovni druhého nadzemního podlaží budou obě části objektu SO-01 propojeny spojovacím tubusem.
Půdorysné rozměry stavby (nejdelší rozměry) budou v části A,B 172,15 x 52,3m, v části C 72,7 x 52m, propojovací krček pak 92,9 x 6m. Střecha bude rovná s výškou + 23,6m (v nejvyšší části stavby) od podlahy 1.NP (±0,000m = 230,0000 BpV).
Obvodový plášť budovy bude tvořen fasádou, která u objektů kolmých k ulici Zborovská bude tvořena průběžnými pásy oken, členěných žaluziemi a vodorovnými pásy parapetů. Objekty řazené rovnoběžně se Zborovskou ulicí budou mít fasádu s parapetními pásy, průběžnými pásy oken a předsazeným rastrem protislunečních slunolamů. Střešní plášť bude z části tvořen PVC fólií a z části bude tvořen zelenými střechami s extenzivní a intenzivní zelení. Hlavní schodiště ve vstupních prostorech budou trojramenná, schodiště na únikových cestách budou dvouramenná, železobetonová.
Odstupové vzdálenosti stavby budou následující:
Od hranice sousedního pozemku p.č. 725/213 - 49,6m, od hranice pozemku p.č. 725/211- 17,9m, ustupující částí pak 32,3m, od hranice sousedního pozemku p.č. 725/190 -13,05m, od hranice sousedního pozemku 725/5 pak 18,85m."

se nahrazuje textem

„Dle navrženého záměru se bude jednat o 3 vzájemně propojené stavby, podsklepené, s podlažností v rozmezí 1.NP – 4.NP. Jedná se o stavební objekt SO 02 Výukového a výzkumného centra (původně označený SO-01A), stavební objekt SO 01.B Budova fakult a stavební objekt SO 01.A Centrální budova kampusu (původně označený SO-01C). Objekty budou vzájemně propojeny nadzemním koridorem mezi SO 02 a SO 01.B a dále nadzemním koridorem mezi SO 01B a stávajícím pavilonem Akademika Bedrny v areálu FN HK. Stavby budou zastřešeny plochou střechou s výškou v nejvyšším bodě na kótě + 24,00 m od ± 0,00 (podlaha 1.NP = + 231,0 m n.m.).

SO 01.A Centrální budova Kampusu
Budova na pozemku p. č. 728 v k. ú. NHK bude mít 1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží a technologickou nástavbu na ploché střeše. Budova je navržena pravidelného tvaru, s maximálními půdorysnými rozměry nadzemní části cca 41 x 53 m (zastavěná plocha cca 1 900 m^2), podzemní části cca 77 x 41 m (zastavěná plocha cca 3 000 m^2). Na úrovni 1.PP, 1.NP a 2.NP bude propojena s budovou SO 01.B, od které bude oddělena objektovou dilatační spárou. Budova bude mít 1 vnitřní zastřešené atrium s podlahou v úrovni 1.NP a zastřešením v úrovni nad hlavní střechou. Nejvyšším místem budovy bude horní hrana zástěny pro technologii na úrovni nejvýše + 21,0 m od ± 0,00 (podlaha 1.NP = + 231,0 m n.m.). Založení stavby je navrženo na základové desce lokálně podporované vrtanými velkoprůměrovými betonovými pilotami alt. zeminovými pilíři. Stavební nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové monolitické, v podzemních garážích budou vytvářet skeletový systém. Střešní konstrukce bude tvořena monolitickou deskou, zastřešení atria je navrženo zasklením na ocelové konstrukci.
Přesné umístění budovy je znázorněno pomocí hraničních bodů na Koordinační situaci C.2 v měř. 1 : 500, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

SO 01.B Budova fakult
Budova na pozemcích p. č. 725/8, 728, 725/127, st. p. č. 3768, 725/53 v k. ú. NHK bude mít 1 podzemní podlaží, 4 nadzemní podlaží a technologickou nástavbu na ploché střeše. Budova je navržena pravidelného tvaru, s maximálními půdorysnými rozměry nadzemní části cca 159 x 103 m (zastavěná plocha cca 10 500 m^2), podzemní části cca 157 x 101 m

(zastavěná plocha cca 15 200 m^2). Na úrovni 1.PP, 1.NP a 2.NP bude propojena s budovou SO 01.A, na úrovni 1.PP také s budovou MEPHARED 1, od obou bude oddělena objektovými dilatačními spárami. Budova bude mít 4 vnitřní atria, z toho 2 zastřešená s podlahou v úrovni 1.NP a zastřešením v úrovni nad 2.NP a 2 otevřená bez zastřešení, s podlahou v úrovni 1.NP. Nejvyšším místem budovy bude horní hrana zástěny pro technologii na úrovni nejvýše + 24,0 m od 0,000 (podlaha 1.NP = + 231,0 m n.m.). Založení stavby je navrženo na základové desce lokálně podporované vrtanými velkoprůměrovými betonovými pilotami alt. zeminovými pilíři. Stavební nosné konstrukce jsou navrženy železobetonové monolitické, v podzemních garážích budou vytvářet skeletový systém. Střešní konstrukce bude tvořena monolitickou deskou, nad přednáškovými sály lehkou monolitickou deskou do ztraceného bednění z trapézového plechu na příčných ocelových nosnících, zastřešení atrií je navrženo zasklením na ocelové konstrukci.
Přesné umístění budovy je znázorněno pomocí hraničních bodů na Koordinační situaci C.2 v měř. 1 : 500, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí."

4) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO – 03 Vědecké centrum - celý odstavec

se ruší.

5) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-21 - Venkovní kanalizace

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-21.1 - Veřejná kanalizace - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. SZ MMHK/073276/2013 ŽP1/Ruc, č. j. MMHK/081173/2014. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

Původně umístěný objekt SO-21.2 - Areálová kanalizace - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. SZ MMHK/133162/2015 ST1/Van, č. j. MMHK/161302/2015 ST1/Van. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

IO 301 Přípojka kanalizace
Nová přípojka jednotné kanalizace z kameninových trub DN 250 na p. č. 725/5, 725/127 v k. ú. NHK bude napojena do stávající jednotné veřejné stoky DN 1200 B-cv, vedené v komunikaci silnice Zborovská. Napojení bude provedeno jádrovým odvrtem 0,60 m nade dnem stoky. Odtud povede trasa přípojky kolmo k zájmovému území, kde bude za pozemkovou hranicí p. č. 725/127 ukončena v revizní šachtě RŠ DN 1000 z betonových prefabrikátů s poklopem. Celková délka přípojky kanalizace bude 13 m. Z RŠ bude vedena dále areálová kanalizace IO 401.

IO 307 Úprava odvodnění ul. Zborovská
Pro odvodnění dešťových vod z rozšířené silnice Zborovská o odbočovací pruh bude osazena 1 nová uliční vpusť napojená přípojkou dešťové kanalizace PE DN 160 délky 7 m na p. č. 725/5 v k. ú. NHK do stávající dešťové kanalizace DN 300 sloužící pro odvodnění komunikace. 1 stávající uliční vpusť na hraně odbočovacího pruhu na hranici p. č. 725/192 a 725/295 v k. ú. NHK bude mírně půdorysně i výškově upravena.

IO 401 Areálová kanalizace - jednotná – jih
Splaškové odpadní vody z navrženého objektu budou odkanalizovány několika větvemi kanalizace do navržené areálové stoky JIH. Nově navržená jižní areálová stoka na p. č. 725/127, 725/8, 728 v k. ú. NHK začíná revizní šachtou J-4 a pokračuje východním směrem podél objektu do šachty J-2, kde se odklání a přes šachtu J-1 je zaústěna do koncové RŠ kanalizační přípojky (IO. 301). Kanalizace je navržena z kameninových trub DN 250, na stoce budou osazeny 4 revizní šachty DN 1000 z betonových prefabrikátů s poklopem. Celková délka areálové stoky bude 130 m.

IO 402 Areálová kanalizace - dešťová - zásobovací komunikace
Dešťové vody ze zásobovací komunikace budou odvedeny 2 odvodňovacími žlaby s pojížděnými rošty délky 2 x 74,5 m na p. č. 728 a 725/8 v k. ú. NHK a potrubím DN 250 o délce cca 7 m do navržené přečerpávací šachty ČŠ č.1 umístěné v opěrné zdi na p. č.

725/8 (jelikož je komunikace pod úrovní vnější kanalizace, je nutné vody přečerpávat). V jímce budou osazena 3 ponorná kalová čerpadla o výkonu 3x10 l/s. Všechny 3 výtlaky budou spojeny do 1 společného výtlačného potrubí PE DN 150 délky cca 12 m, které bude zaústěné do stávající revizní šachty areálové kanalizace DN 800 na p. č. 725/190.

IO 403 Areálová kanalizace - dešťová - hospodářský dvůr
Dešťové vody z hospodářského dvora budou odvedeny 2 odvodňovacími žlaby s pojížděnými rošty, 1x délky 110 m a 1x délky 137 m na p. č. 725/127 a 728 v k. ú. NHK a potrubím DN 250 o délce cca 6 m do navržené přečerpávací šachty ČŠ č.2 (jelikož je komunikace pod úrovní vnější kanalizace, je nutné vody přečerpávat) umístěné v rohu opěrné zdi (IO 703) na p. č. 728. V jímce budou osazena 3 ponorná kalová čerpadla o výkonu 2x12,5 l/s a 1x22 l/s. Všechny 3 výtlaky budou spojeny do 1 společného výtlačného potrubí PE d225 délky cca 6 m, které bude zaústěné do navržené uklidňující revizní šachty (IO 404), nátoku do akumulační jímky (IO 802).

IO 404 Areálová kanalizace - dešťová - sever
Předmětem tohoto objektu je řešení likvidace dešťových vod ze střech nově navržených objektů a z plochy parteru v úrovni 1.NP, kdy budou tyto vody akumulovány ve vodní ploše/nádrži, zasakovány v zasakovacím mokřadu a případně využívány pro závlahu zelených ploch areálu. Dešťová kanalizace je navržena na pozemcích p. č. 728, 725/53, 725/180 v k. ú. NHK.
Páteřní stoka dešťové kanalizace DN 400 DA-1 PP KG SN8 dl. 72 m bude odvádět dešťové vody ze střech Budovy fakult SO 01.B. Na jejím počátku bude v suterénu budovy osazen rozdělovací armaturní uzel, pomocí kterého bude možné vodu odvádět buď do páteřní stoky nebo v případě čištění vodní nádrže do stávající stoky jednotné kanalizace DN 800. Kanalizační potrubí páteřní stoky DN 400 bude vedeno mezi stávající stokou DN 800 a stávajícím objektem MEPHARED 1, ve sklonu 1,25% od nové budovy, do vodní nádrže. Dále bude provedeno připojení dešťových žlabů dešťovou kanalizací DN 150-200 délky cca 17 m. V místě lomu trasy páteřní stoky bude osazena filtrační pref. šachta DN 1000. Dále bude umístěn kanalizační řad 2PP KG DN300 SN 8 délky cca 27 m, bezpečnostní přeliv PP KG DN200 SN 8, délky cca 25 m.

IO 405 Areálová kanalizace - úpravy stávající stoky DN800
Šachta Š 17 na areálové stoce DN 800 a část potrubí DN 800 až do šachty Š 16 bude zrušeno. V rámci výstavby MEPHARED 2 budou do šachty Š 16 nově svedeny splaškové vody z nového objektu a bude zde možnost přepojit dešťové vody pro proplach této kanalizace. Všechny přípojky štěrbinových žlabů a vpusti na stávající ploše MEPHARED 1 budou zrušeny. Dva nové štěrbinové žlaby budou přepojeny na stávající přípojky starých žlabů, případně budou provedeny hloubkové přeložky těchto přípojek. Bude přepojen stávající nátok dešťových vod z MEPHARED 1 – původně do šachty 14 – nově do nové páteřní kanalizace DA-1 DN 400. Stavba je navržena na pozemcích p. č. 728, 725/53, 725/180 v k. ú. NHK, délka potrubí na parteru cca 145 m, celková délka stoky k napojení jižní kanalizace cca 370 m."

6) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-22 Venkovní vodovod

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-22.1 - Přeložky stávajícího vodovodu - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. spis. zn. SZ MMHK/073276/2013ŽP1/Ruc, č. j. MMHK/081173/2014. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

Původně umístěný objekt SO-22.2 – Vodovodní přípojky - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. spis. zn. SZ MMHK/073276/2013ŽP1/Ruc, č. j. MMHK/081173/2014. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

IO 302 Přípojka vodovodu
Nová vodovodní přípojka LT DN 100 na p. č. p. č. 725/8 v k. ú. NHK bude napojena na stávající veřejný vodovod LT DN 300 vedený v zeleném pásu podél silnice Zborovská. Nevyhovující zaslepená odbočka bude posunuta o 0,8 m severním směrem do

požadované polohy a opatřena šoupětem DN 100 se zemní zákopovou soupravou. Přípojka bude vedena kolmo na opěrnou zeď, kterou protne a klesá do kanálu pod komunikací až do objektu SO 01.B, kde bude osazena vodoměrná sestava. Celková délka přípojky bude 25 m. V části trasy, kde nebude dodržena nezámrzná hloubka uložení, bude potrubí opatřeno tepelnou izolací a topným kabelem.

IO 406 Areálový vodovod
Jsou navržena 2 výtlačná potrubí od čerpadel akumulační jímky – první PEHD DN 32 bude sloužit jako zdroj vody pro závlahy a druhé PE 100 d90x8,2 SDR11 délky cca 72 m bude napojeno do filtrační šachty zaústěné do páteřní stoky DA-1 DN 400, která napájí vodní nádrže. Stavba je navržena na pozemcích p. č. 728, 725/53 v k. ú. NHK.“

7) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-23 Venkovní rozvody plynovodu

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-23 - Venkovní rozvody plynovodu - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. SZ MMHK/133162/2015 ST1/Van, č. j. MMHK/161302/2015 ST1/Van. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

IO 304 Přípojka STL plynovodu
Pro zásobování navrženého objektu plynem je navržena STL plynovodní přípojka PE 100 SDR11 d63 napojená z prodlouženého STL plynovodu (IO 305). Přípojka bude napojena na plynovod pomocí elektrotvarovky a bude ukončena osazením HUP DN 50 v samostatném prostoru umístěném na východní straně stavby, v nice opěrné zdi. Před průchodem zdí bude proveden přechod PE/ocel. Délka přípojky na p. č. 728 v k. ú. NHK bude cca 5 m. Společně s potrubím bude do otevřeného výkopu uložen signální vodič a výstražná fólie.

IO 305 Prodloužení STL plynovodu
Ze stávajícího veřejného zaslepeného plynovodu STL 300 kPa o profilu d90 vedeného souběžně se silnicí Zborovská bude v LB-1 napojeno navržené prodloužení veřejného plynovodu potrubím PE 100 SDR17,6 d90, které bude po pozemku p. č. 728 v k. ú. NHK pokračovat jižním směrem v souběhu s ostatními podzemními sítěmi až do zakončení zaslepením LB-3. Celková délka prodlouženého veřejného plynovodu bude cca 78 m. Společně s potrubím bude do otevřeného výkopu uložen signální vodič a výstražná fólie.

IO 408 Areálový NTL plynovod
Od skříně měření a regulace plynu (HUP) bude do objektu přiveden areálový NTL rozvod plynu. Areálový rozvod bude veden podél přemostění a po fasádě suterénu, do objektu potrubí vstoupí v prostoru zásobovacího vjezdu do parkingu. Propojovací potrubí bude ocelové DN 40 spojované svařováním, délky cca 40 m, trasa potrubí po p. č. 728 v k. ú. NHK.“

8) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-24 Venkovní teplovod

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-24 - Venkovní teplovod - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. 147302/2015/HA/Ža, č. j. MMHK/148425/2015. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

IO 303 Přípojka horkovodu – prodloužení pro objekt M2
Areál stávajícího MEPHARED 1 je připojen stávající horkovodní přípojkou na rozvod tepla vedený v ulici Zborovská. Napojení prodloužení přípojky bude provedeno v místě zaslepení připraveného v rámci 1. etapy výstavby. V tomto místě budou do potrubí osazeny uzavírací armatury DN 200 v zákopovém provedení, od nich bude trasa předizolovaného potrubí DN 200 dl. 66 m pokračovat po p. č. 728, 725/190, 725/8 v k. ú. NHK k odbočce 2xDN 125 pro MEPHARED 2, za odbočkou bude potrubí dočasně zaslepeno. Dále pak potrubí DN 125 dl. 19 m projde do instalační šachty u opěrné zdi,

klesne do instalačního kanálu a pod komunikací bude pokračovat do navrženého objektu. Celková délka přípojky bude cca 85 m. Potrubí vedené ve výkopu v zemi bude s min. krytím 0,8 m, uložené na pískovém loži a obsypáno pískem. Nad potrubím bude položena výstražná fólie. Výkop bude zasypán vykopanou zeminou, po vrstvách zhutněnou.“

9) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity:*
SO-25 Venkovní silnoproud

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-25 - Venkovní silnoproud - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. 043703/2014/HA/Ža, č. j. MMHK/045783/2014. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

IO 410 Areálové silové rozvody
Z VN rozvodny stávajícího objektu MEPHARED 1 bude vyveden kabel VN 35-AXEKVCEY 3x1x120/16 do VN rozvodny nového objektu MEPHARED 2. Ze stávajícího objektu bude proveden kabelový vývod spodem, dále povede kabel po stěně pod strop do prostoru zásobovací komunikace, podél fasády objektu k ocelové lávce, pod kterou bude kabel veden až do místa nového přemostění pro MEPHARED 2, kde projde do prostoru VN rozvodny. Kabelové vedení uložené na st. p. č. 3768, p. č. 728 v k. ú. NHK bude v celé venkovní trase dl. cca 105 m zakrytováno.“

SO-26 Venkovní slaboproud

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-26.1 - Telefon - podzemní vedení O2 - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. 133233/2015/HA/Ža, č. j. MMHK/134601/2015. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.
Původně umístěný objekt SO-26.2 - Kabel sdělovací podzemní vedení Armády ČR - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. 133233/2015/HA/Ža, č. j. MMHK/150622/2015. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

IO 204 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN
Plánovaná výstavba, konkrétně úprava komunikace a zpevněných ploch při silnici Zborovská, vyvolá překládku stávajícího vedení SEK v majetku spol. CETIN a. s., uloženého podélně se silnicí Zborovská, v prostoru mezi severní a jižní příjezdovou komunikací do FN HK. Kabel bude z volného terénu souběžně s původní trasou přeložen do nově rozšiřovaného chodníku na p. č. 725/5, 725/190, 725/192, 725/194, 725/198, 725/187, 728 vše v k. ú. NHK. Stávající kabel bude v rámci terénních úprav odkopán a bez přerušení přemístěn do budoucího chodníku. V místě křížení s komunikací (vjezd do MEPHARED 2) bude kabelové vedení uloženo do chrániček, které budou obetonovány a uloženy s krytím 1 m. Celková délka přeložky bude 325 m.

IO 205 Přeložka sdělovacího kabelu MO (řešeno v režimu utajení Vyhrazené)
Projektová dokumentace přeložky stávajícího kabelu je zpracována ve stupni utajení Vyhrazené dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Z tohoto důvodu není průběh překládané kabelové trasy popsán ani zakreslen v předložené dokumentaci DUR. Projektová dokumentace přeložky je uložena u vlastníka sítě MO ČR.

IO 306 Datové propojení do FNHK
V rámci výstavby MEPHARED 2 bude provedeno jeho datové propojení s objektem pavilonu akademika Bedrny ve FN HK. Propoj bude proveden na p. č. 725/267, 725/30, 725/220, 725/38, 728 v k. ú. NHK optickými kabely SM 9/125 24vl. vedenými v mikrotrubičkách velikosti 14/10. V rámci trasy budou položeny min. 4 ks mikrotrubiček pro zafouknutí optických kabelů. Trasa bude vedena v zemi, v místě křížení stávající areálové komunikace FN HK bude proveden pod komunikací protlak. Založeny budou

min. 3 ks chrániček Ø 100 – 150 mm. V místě vedení pod komunikací budoucího kampusu budou mikrotrubičky vedeny v betonovém stavebním kanále. Trasa mezi oběma objekty bude dlouhá cca 59 m.“

10) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-27 Pozemní komunikace a zpevněné plochy

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-27 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. SZ MMHK/133162/2015 ST1/Van, č. j. MMHK/161302/2015 ST1/Van. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

IO 601 Napojení na ul. Zborovská - část investovaná UK
Jedná se o napojení rampy z podzemních garáží na silnici Zborovská na p. č. 725/8 v k. ú. NHK, s šířkou pruhů 2x2,75 m s vodícími proužky 0,25 m. Chodci budou převedeni přes dělící ostrůvek místem pro přecházení. Chodník z podzemních garáží bude mít šířku 2 m. Součástí je napojení na nově budovanou stezku pro pěší a cyklisty jižním směrem. Veřejná pozemní komunikace až po dilatační spáru mostu jako součást silnice III. třídy, délka 15 m, plocha 41 m^2.

IO 602 Napojení na ul. Zborovská - část investovaná KHK
Jedná se o zřízení odbočovacího pruhu k rampě do podzemních garáží MEPHARED 2 šířky 2,75 m a celkové délky 60 m (25 m vlastní pruh + 35 m vyřazovací klín) na pozemcích p. č. 725/190, 725/192, 725/295, 725/194, 725/5 v k. ú. NHK. Pro usměrnění dopravy do podzemních garáží (bezpečnější odbočení vlevo) je na silnici Zborovská navržen trojúhelníkový dopravní ostrůvek a úprava dopravního značení. Veřejná pozemní komunikace jako součást silnice III. třídy, plocha 217 m^2.

IO 603 Rozšíření stávajícího vjezdu
Jedná se o rozšíření stávající asfaltové zásobovací komunikace k MEPHERED 1 o 0,75 m včetně zvětšení poloměru přilehlých zakružovacích oblouků na 9 m a 7 m, za účelem umožnění průjezdu vozidel HZS a cisteren s návěsem pro zásobování dusíkového hospodářství. Rozšíření účelové komunikace je navrženo v ploše 22 m^2 na pozemcích p. č. 725/52, 725/180, 725/213 v k. ú. NHK.

IO 605a Stezka pro chodce a cyklisty podél ul. Zborovská - severní část
Na místě stávajícího chodníku podél silnice Zborovská, který bude odstraněn, bude mezi vjezdem do podzemních garáží MEPHARED 2 a stávajícím severním napojením areálu FN HK na pozemcích p. č. 725/5, 725/187, 725/190, 725/192, 725/194, 725/198, 728, 725/187 v k. ú. NHK vybudována nová společná stezka pro pěší a cyklisty z betonové dlažby šířky 3 m. Charakter stezky veřejná místní komunikace, délka 168 m, plocha 507 m^2.

IO 605b Stezka pro chodce a cyklisty podél ul. Zborovská - jižní část
Na místě stávajícího chodníku podél silnice Zborovská, který bude odstraněn, bude mezi vjezdem do podzemních garáží MEPHARED 2 a stávajícím jižním napojením areálu FN HK na pozemku p. č. 725/5 v k. ú. NHK vybudována nová společná stezka pro pěší a cyklisty z betonové dlažby šířky 3 m. Charakter stezky veřejná místní komunikace, délka 160 m, plocha 488 m^2.

IO 607 Chodník podél vjezdu do FN HK
Na místo stávajících mlatových chodníků podél severní příjezdové komunikace do areálu FN HK bude zřízen nový chodník z betonové dlažby šířky 2,5 m navazující na stávající chodník před MEPHARED 1. Chodník charakteru veřejné komunikace bude umístěn na pozemcích p. č. 725/213, 725/182, 725/187 v k. ú. NHK, plocha 255 m^2.

IO 609 Areálové přístupové zpevněné plochy
Plochy pro pěší v rámci objektu MEPHARED 2 v rozsahu 3 845 m^2, s charakterem veřejně přístupných účelových komunikací, na pozemcích p. č. 728, 725/213 v k. ú. NHK. Navrženy jsou zpevněné chodníky minimální šířky 3,00 m. Velkoformátová dlažba je použita na všechny zpevněné plochy mezi budovami MEPHARED 1 a MEPHARED 2 (tzn.

na centrální plochu s výškově oddělenými platformami i na obě hlavní vstupní osy). Betonová dlažba bude mít různé směry orientace a tím bude diferenciovat jednotlivé plochy od sebe (typ dlažby A/B/C). Rozměr betonové dlažby bude upřesněn podle splnění parametrů únosnosti. Konstrukční vrstvy komunikací budou navrženy zvlášť pro pojízdné a pochozí plochy a pro plochu na stropní konstrukci podzemní garáže. Konstrukce bude vyhovovat pro pojezd vozidel do 3,5 t, zejména z důvodu provádění strojní zimní údržby. Odvodnění ploch je uvažováno pomocí pravidelně rozmístěných odvodňovacích žlabů. Schodišťové stupně budou betonové.

IO 610 Areálové obslužné zpevněné plochy
Areálové zpevněné plochy budou umístěny na pozemcích p. č. 725/8, 728, 3768, 725/127, 725/38, 725/220 v k. ú. NHK, celková plocha 2 020 m^2, s charakterem veřejně přístupných účelových komunikací.
Stávající zásobovací komunikace sloužící pro MEPHARED 1 bude prodloužena ve stejném uspořádání před objektem MEPHARED 2. Výškový rozdíl bude vyrovnán rampou s lomenou plochou, zakružovací oblouky mají poloměr 20 m. Slepé zakončení komunikace bude ve sklonu 8% jako příprava pro možné budoucí prodloužení.
Zásobovací dvůr za objektem MEPHARED 2 bude přístupný jednak přes podzemní garáže (pro dodávky), jednak z areálové komunikace FN HK navazující na jižní příjezdovou komunikaci do areálu FN HK a dále na Zborovskou ulici. Výškový rozdíl mezi zásobovacím dvorem a stávající komunikací je vyrovnán jednosměrnou rampou šířky 4,5 m. Zásobovací dvůr s asfaltovým krytem bude mít základní šířku 10 m, zadní část dvora bude v délce 40,8 m rozšířena na 14,5 m pro otáčení vozidel včetně vozidel HZS.

IO 701 Nadzemní propojovací koridor MII - MI
Koridor tvořený krytou lávkou se spojovací chodbou bude v úrovni 2.NP bezbariérově propojovat stávající budovu MEPHARED 1 s navrženou MEPHARED 2 (SO 01.B). Konstrukčně bude použit železobeton, ocel, dřevo a lehké opláštění. Lávka je navržena na st. p. č. 3768, p. č. 728 v k. ú. NHK, délka 19 m, šířka 3 m, a bude požárně oddělena od navazujících chodeb v budovách.

IO 702 Nadzemní propojovací koridor MII - FN
Koridor tvořený krytou lávkou se spojovací chodbou bude v úrovni 2.NP bezbariérově propojovat stávající pavilon Akademika Bedrny v areálu FN HK s navrženou MEPHARED 2 (SO 01.B). Jedná se o přemostění západního zásobovacího dvora MEPHARED 2 a komunikací v areálu FNHK. Konstrukčně bude použit železobeton, ocel, dřevo a lehké opláštění. Lávka je navržena na p. č. 725/30, 725/220, 725/127 v k. ú. NHK, délka 59 m, šířka 3,5 m, a bude požárně oddělena od navazujících chodeb v budovách.

IO 704 Most pro vozidla a cyklisty z ul. Zborovská
Most pro pojezd osobních automobilů do 3,5 t na p. č. 725/8 v k. ú. NHK je tvořen železobetonovou deskou tl. 400 mm délky cca 14 m, šířky 8 m, plochou 112 m^2, podepřenou 2 dvojicemi ŽB sloupů tak, že konstrukce vytvoří rozpětí 9 + 4,5 m. Po stranách bude deska ztužená ŽB zábradlím. Konstrukčně bude most navazovat na SO 01.B (obvodovou stěnu u ulice Zborovská). Na straně k budově bude dilatační spára umožňující přenos vodorovných tlakových sil z opěrné stěny do budovy.
Pod finální asfaltovou vrstvou bude na horní straně konstrukce opatřena spádovanou povlakovou hydroizolací.
Mezi ulicí a obvodovou stěnou bude na terénu provedena ŽB přechodová deska tl. 300 mm, která překlene oblast s násypy.

IO 705 Most pro pěší a cyklisty z ul. Zborovská
Most pro pěší a cyklisty na st. p. č. 3768, p. č. 728 v k. ú. NHK bude konstrukčně navazovat na budovu SO 01.B. Konstrukčně shodné řešení jako IO 704 (železobeton), rozpětí je zde 13,5 m bez možnosti střední podpory. Konstrukce bude provedena jako bezprůvlaková ve stejné tloušťce jako v navazujícím objektu MEPHARED 1. Šířka mostu 19 m, plocha cca 240 m^2.

IO 706 Lávka pro pěší přes vodní prvek
Konstrukce lávky na pozemcích p. č. 725/180, 725/53 v k. ú. NHK je navržena jako spojitý nosník se 2 středními podporami mezi vodními plochami. Délka lávky bude 56 m, šířka

lávky u napojení na chodník do FN HK bude 3,3 m, u napojení na chodník k MEPHARED 1 bude 6,3 m. Výška nad hladinou vodního prvku bude cca 3,5 m. Konstrukčně bude použit železobeton, kov, dřevo.

IO 707 Lávka pro pěší přes mokřad
Konstrukce lávky na p. č. 728 v k. ú. NHK bude opřená sloupky v pravidelném rastru do únosného podloží pod vrstvou mokřadu. Délka lávky 47 m, šířka lávky u napojení na chodník do areálu 2,6 m, u napojení na chodník do FNHK 4,6 m. Výška nad upraveným terénem bude 0,5 m. Konstrukčně bude použit železobeton, kov, dřevo.

IO 903 Venkovní schodiště
V návaznosti na budovy jsou na pozemcích p. č. 725/127, 725/8, 728 v k. ú. NHK navržena venkovní vyrovnávací schodiště z úrovně zásobovacích dvorů na úroveň upraveného terénu. Počet schodišť 3, materiál beton monolitický, beton prefabrikovaný. Schodiště jsou přímá, jednoramenná a dvouramenná. Nedílnou součástí schodišť jsou opěrné zdi na jejich bocích."

11) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-28 Hrubé terénní úpravy

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-28 - Hrubé terénní úpravy - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. SZ MMHK/133162/2015 ST1/Van, č. j. MMHK/161302/2015 ST1/Van. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

IO 102 Hrubé terénní úpravy
Před započetím vlastních HTÚ bude na celém staveništi (včetně plochy pro zařízení staveniště) sejmuta ornice, uložena na mezideponii na p. č. 730/2 v k. ú. NHK, část bude vrácena na původní místo a část bude použita pro ozelenění ploch dotčených stavbou.
HTÚ jsou navrženy na p. č. 725/8, 725/127, 725/220, 725/38, 728, 725/34, 725/53, 725/213, 725/180, 728, 725/190, 725/5 v k. ú. NHK za účelem modelace terénu pro provedení čistých terénních a sadových úprav, resp. pro realizaci zpevněných ploch v okolí navrženého záměru MEPHARED 2. Plocha navržených HTÚ je rozdělena na 2 části – v jižní v ploše cca 6 500 m^2 budou provedeny násypy pro vyrovnání výškového rozdílu mezi úrovní I.NP SO 01.B a rostlým terénem a v severní ploše cca 10 410 m^2 budou provedeny terénní úpravy pro vodní nádrž a zasakovací mokřad (IO 801, IO 802) přírodního charakteru.

IO 801 Vodní prvek
Jedná se o částečně ohrázovanou vodní nádrž na p. č. 725/180 v k. ú. NHK, s plochou cca 800 m^2, přetěsněnou po úroveň maximální hladiny pomocí jílových (bentonitových) rohoží s geotextilií. Provozní hladina je navržena na kótě +227,90 m n.m., dno cca +226,70 m n. m. Hlavní ztráty vody způsobené výparem budou kryty dopouštěním užitkové vody z akumulační nádrže nebo přímým doplněním vody ze studny. Nad provozní hladinou bude vytvořen retenční prostor pro případ přívalového deště s hladinou na kótě + 228,32 m n. m. Nádrž bude vybavena bezpečnostním přepadem zaústěným do odpadního potrubí DN 200 s regulátorem odtoku svedeným do areálové stoky DN 800.
Zasakovací plocha (mokřad) na p. č. 728 v k. ú. NHK bude sloužit pro likvidaci nadbilančních dešťových vod ze střechy SO 01.A, kdy po zaplnění akumulační nádrže bude voda gravitačně přetékat bezpečnostním přelivem a potrubím DN 200 na p. č. 728, 725/53, 725/180 v k. ú. NHK do mokřadu – jedná se o menší vodní plochu cca 310 m^2, většinou mělkou suchou nádrž s možností vystavení hladiny max. hloubky 1,5 m.

IO 703 Opěrné zdi
Obvodová stěna zásobovací komunikace tvoří opěrnou zeď výšky až 5,5 m, propojenou se základovou deskou, tloušťky 500 mm z železobetonu. Bude opřena o hlavní budovu přes mosty pro pěší a vozidla, v dilatační spáře budou prvky přenášející vodorovnou sílu, ztužujícími prvky budou půdorysné žlomy a dělící stěny v technologických prostorech. Směrem k jihu se opěrná zeď snižuje.

Kolem hospodářského dvora bude obvodová stěna tvořit opěrnou zeď pro okolní terén s výškou průměrně 2 m, tloušťky 300 mm. Na severní straně se výška opěrné zdi zvedá až na výšku celého podlaží. Zde bude stěna vyztužena pilíři 600 x 300 mm na rubové straně.
Opěry kolem lávek budou fungovat jako tížné zdi o tl. 300 mm.
Venkovní konstrukce budou rozdilatované max. po 15 - 20 m, v dilatačních spárách budou smykové trny. Opěrné stěny jsou navrženy na pozemcích p. č. 728, 725/38, 725/127, 725/220, 725/190, 725/8 v k. ú. NHK. Celková délka opěrných zdí bude 336 m, z toho 120 m podél východního zásobovacího dvora a 216 m podél západního zásobovacího dvora. Materiál opěrných zdí bude železobeton.“

12) *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-29 Čisté terénní úpravy

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-29 - Čisté terénní úpravy - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. SZ MMHK/133162/2015 ST1/Van, č. j. MMHK/161302/2015 ST1/Van. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.“

13) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-30 Venkovní osvětlení areálové

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-30 - Venkovní osvětlení - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. SZ MMHK/133162/2015 ST1/Van, č. j. MMHK/161302/2015 ST1/Van. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

IO 411 Areálové venkovní osvětlení
Plánovaná výstavba MEPHARED 2 si vyžádá zřízení areálového venkovního osvětlení a to jednak v parteru před objekty kampusu (s charakteristikou „veřejně přístupné účelové komunikace“), v místě zásobovacích příjezdových komunikací a také na fasádě nového objektu MEPHARED 2. Stávající areálové osvětlení řešené stožárovými sloupky bude demontováno, svítidla zrevidována a v případě nutnosti repasována. Tato svítidla budou nově rozmístěna v řešené ploše parteru a budou doplněná o nová stejného typu. Kabelové rozvody osvětlení parteru budou provedeny kabely s měděným jádrem., společně bude v trase veden uzemňovací pásek FeZn 30x4, na který budou stožáry uzemňovány. Kabely budou vedeny v celé trase v chráničkách.
Dále budou instalována svítidla LED do zábradlí můstků přes vodní prvky, svítidla budou nově napájena a řízena z objektu MEPHARED 2 systémem MaR.
Na opěrných stěnách zásobovacích dvorů budou umístěna zapuštěná (přisazená) svítidla, která budou zajišťovat osvětlení zásobovacích komunikací.
Dále bude v průchodu objektem MEPHARED 2 řešeno osvětlení kryté části parteru a to zapuštěnými podhledovými svítidly v exteriérovém provedení.
Kabelové vedení CYKY J 3x4 je navrženo na pozemcích p. č. 725/8, 728, 725/53, 725/127, 725/38, 725/180 v k. ú. NHK v celkové délce 920 m.“

14) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-31 - Veřejné osvětlení

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-31.1 - Veřejné osvětlení ve správě Technických služeb HK - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. SZ MMHK/133162/2015 ST1/Van, č. j. MMHK/161302/2015 ST1/Van. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.

Původně umístěný objekt SO-31.2 - Veřejné osvětlení ve správě Fakultní nemocnice HK - byl realizován v rozsahu dle kolaudačního souhlasu spis. zn. SZ MMHK/133162/2015 ST1/Van, č. j. MMHK/161302/2015 ST1/Van. Zbývající část objektu

se změnou ÚR ruší.

IO 202 Přeložka VO ve správě TSHK
Plánovaná výstavba vyvolá přeložku a úpravy veřejného osvětlení v chodníku podél silnice Zborovská a severní příjezdové komunikace k FN HK. První část přeložky VO začíná v místě budoucího odbočovacího pruhu z ul. Zborovská k vjezdu do podzemního parkoviště MEPHARED 2. Stávající stožár č. 147/07 bude přemístěn do nové pozice v zeleni na p. č. 725/194 v k. ú. NHK a mezi tento přemístěný stožár a stožár č. 147/08 bude osazen stožár nový stejného typu včetně typu svítidla, posunutý blíže nové budově na p. č. 725/190 v k. ú. NHK. Na nově instalovaný stožár bude umístěn výložník délky 2,5 m tak, aby světelný zdroj byl ve stejné úrovni jako ostatní svítidla v řadě. Stávající stožáry jsou 12 m výšky s výložníkem 1,5 m a paticí, svítidla Schréder MC2 100 W. Nové kabelové vedení odpovídající svou dimenzí stávajícímu vedení bude přeloženo na pozemcích p. č. 725/5, 725/194, 725/192, 725/190 v k. ú. NHK, souběžně s původní trasou. V místě vjezdu do MEPHARED 2 bude kabel uložený v obetonované chráničce. V trase bude položen nový uzemňovací pásek FeZn 30x4, na který budou stožáry uzemněny.
Druhá část přeložky VO bude provedena na p. č. 725/198, 725/187, 725/213, 725/182 v k. ú. NHK v jižním oblouku křižovatky Zborovská x severní příjezdová komunikace k FN HK, v souvislosti s rozšířením a změnou materiálového řešení chodníku. Stožáry č. 147/65 a 147/66 budou přeloženy do nových pozic v zeleni. Stávající kabel mezi stožáry č. 147/05 a 147/66 bude v celé délce nahrazen novým stejné dimenze ve stejné trase. Kabel mezi stožáry č. 147/66 147/65 bude v celé trase odkryt, posunut a znovu zapojen do nových pozic stožárů VO. V trase přeložky bude využit původní nebo položen nový uzemňovací pásek FeZn 30x4. Překládané stožáry včetně svítidel zůstanou stávající. Celková délka přeložek bude 171 m.

IO 203 Přeložka VO ve správě FNHK
V souvislosti s úpravou zpevněných ploch mezi stávajícím objektem MEPHARED 1 a severní příjezdovou komunikací do FN HK bude provedeno na p. č. 725/182, 725/213 v k. ú. NHK přeložení 4 stávajících stožárů VO umístěných podél severní příjezdové komunikace k FN HK, v prostoru mezi příjezdovou (zásobovací) komunikací k MEPHARED 1 a dopravním vjezdem s vrátnicí do FN. Stožáry budou přemístěny do zeleného pásu mezi stávající komunikací a nově vzniklým chodníkem tak, aby nejbližší hrana stožárů byla od hrany komunikace vzdálena min. 0,5 m. V prostoru mezi přemístěnými stožáry bude do nové trasy v zeleni p. č. 725/213 v k. ú. NHK stranově přeloženo stávající kabelové vedení, v případě jeho nevyhovujícího stavu bude použit nový kabel stejné dimenze. Překládané stožáry VO včetně světelného zdroje zůstanou stávající. Délka přeložky VO je 88 m.“

15) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-33 Sadové úpravy

se doplňuje textem

„Původně umístěný objekt SO-33 - Sadové úpravy - byl realizován ve stejném rozsahu jako SO-29. Zbývající část objektu se změnou ÚR ruší.“

16) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:
SO-34 - Potrubní pošta – celý odstavec

se ruší.

17) bod 4. *Popis stavby s uvedením její kapacity*:

se doplňuje textem

„IO 103 Zařízení staveniště
Zařízení staveniště bude zřízeno na p. č. 730/2 v k. ú. NHK. Napojení na sítě TI bude provedeno na připojovací body inženýrských sítí stávajících objektů. Staveništní odběr el. energie bude realizován vyvedením VN kabelu ze stávající VN rozvodny pro

MEPHARED 1 do staveništního trafa. Pitná a užitková voda pro předpokládaný počet pracovníků v buňkovišti (120 osob) bude odebírána z nově realizované odbočky pro přípojku vody pro MEPHARED 2. Kanalizační přípojka IO 301 ze stávajícího kanalizačního řadu bude realizována v předstihu tak, aby mohla být dočasně využita pro odkanalizování staveništních buněk pomocí flexibilního připojení. Na výjezdu ze staveniště bude instalována čisticí rampa, kaly budou odváženy na skládku k tomu určenou. Odvodnění hlavního staveniště bude v době provádění stavební jámy prováděno odčerpáváním dešťové vody, v jímce proběhne sedimentace a čistá voda odvedena do kanalizace, příp. zasáknuta. Telefonní komunikace zajištěna prostřednictvím mobilních operátorů.
Buňkoviště bude sestávat z 2x15 ks staveništních buněk osazených nad sebou a 7 ks buněk využívaných jako sklady.
Staveniště bude dopravně napojeno na jižní příjezdovou komunikaci do FN HK a přes ni dále na silnici Zborovskou a další navazující stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Zásobování staveniště bude probíhat výhradně po této trase přes silnici Zborovskou. Pro nerušený provoz dopravy vedené z FN HK směrem Zborovská (výjezdy vozidel IZS) bude upřednostněna doprava nemocnice, což bude zajištěno provizorní světelnou signalizací u výjezdu ze stavby. Dopravní připojení zařízení staveniště je navrženo pomocí dočasné panelové komunikace napojené na jižní příjezdovou komunikaci do FN HK.
Pro vertikální dopravu budou použity stacionární jeřáby např. 2x Liebherr – typ 90 EC-B6 s vyložením ramene 50 m, vetknuté do základové konstrukce nového objektu, dále jeřáby 2x Liebherr typ 110 EC-B6 s vyložením ramene 55 m, vetknuté do základů nového objektu a dále budou použity nákladní staveništní výtahy cca 4 ks a lešení pro fasádu. Max. výška horní hrany ramene jeřábů je cca + 275,85 m n. m. Při provozu jeřábů bude zaručen provoz heliportu. Jejich rozmístění respektuje výškové omezení OP přibližovacího a vzletového prostoru.
Bude provedena ochrana okolí staveniště – neprůhledné systémové oplocení do výšky 2 m.

IO 409 Areálový rozvod technických plynů
V prostoru zásobovací komunikace podél silnice Zborovská na p. č. 725/8 v k. ú. NHK bude zřízena nika pro instalaci venkovní části dusíkového hospodářství (zásobník tekutého dusíku a soustava odpařovacích stanic). V části niky pod rampou umožňující vjezd do podzemních garáží bude vestavena centrální kompresorová stanice pro výrobu stlačeného vzduchu. Tato exteriérová část hospodářství tech. plynů bude s objektem M2 propojena technologickým kanálem vedeným pod zásobovací komunikací do suterénu budovy – v kanálu bude vedeno potrubí kapalného dusíku (vakuově izolované, s vnitřní nerezovou trubkou DN 15 a vnější nerezovou trubkou min. DN 65), plynného dusíku (potrubí DN 40 z nerezové oceli, přetlak max. do 12 bar) a stlačeného vzduchu. Délka rozvodů cca 16 m.

IO 412 Vnější zavlažovací systém
Pro systém automatické kapkové závlahy bude sloužit jako zdroj vody akumulační nádrž IO 802, zachycující dešťové vody ze střech objektu SO 01.A. V bezdeštném období bude akumulační nádrž dotována studniční vodou z objektu IO 804. Z nádrže bude užitková voda pro závlahu čerpána plastovým potrubím vedeným v zemi na pozemcích p. č. 728, 725/53 v k. ú. NHK do strojovny situované v 1.PP, odtud bude rozvod veden pod stropem 1.PP do míst potřeby. Automatická závlaha bude sloužit pro zálivku zeleně na konstrukci střech.

IO 501 Náhradní zdroje elektřiny
Budou osazeny 2 náhradní zdroje – dieselagregáty DA o výkonu 850kVA, propojení mezi dieselagregáty a budovou bude vedené v kabelovém kanále pod komunikací mezi umístěním dieselagregátů u opěrné stěny a vyústěním v budově v rozvodně pro dieselagregát. Délka propojení na pozemcích p. č. 725/8, 728 v k. ú. NHK bude cca 21 m.

IO 502 Dusíkové hospodářství
V prostoru zásobovací komunikace na pozemku p. č. 725/8 v k. ú. NHK se navrhuje vybudování venkovní skladovací stanice dusíku, která bude mít oplocený betonový základ, na němž bude umístěn zásobník pro cca 32 mm^3 kapalného dusíku – stabilní

vakuově izolovaná nádoba, jejíž doplňování bude řešeno dovozem kapalného plynu silničními autocisternami. U zásobníku bude osazena dvojice vzduchových odpařovačů, které budou propojeny se zásobníkem nerezovým potrubím s uzavíracími a bezpečnostními armaturami a regulátorem tlaku. Tato odpařovací stanice bude sloužit jako zdroj plynného dusíku.

IO 503 Výroba stlačeného vzduchu
Centrální kompresorová stanice pro výrobu stlačeného vzduchu bude umístěna pod vjezdovou rampou do podzemního parkingu na p. č. 725/8 v k. ú. NHK. ŽB vana komunikace spojená s opěrnou zdí a přemostěním navazujícím na vjezdovou rampu tvoří niku, do níž bude provedena akusticky a antivibračně oddělená vestavba pro kompresorovnu půdorysných rozměrů 3,5 x 8 m. Kompresory budou umístěny na silentblocích pro zabránění přenosu vibrací do konstrukce.

IO 504 Geotermální vrty pro teplené čerpadlo země - voda (vodní dílo)
Geotermální vrty pro tepelná čerpadla jsou navrženy za účelem výroby tepla – jímání nízkopotencionální energie v zimním (přechodném) období a mařeni odpadního tepla při chlazení v letním (přechodném) období a to pomocí kaskády tepelných čerpadel země – voda, která bude na vrtné pole napojena.. Je navrženo max. 180 geotermálních vrtů, každý o hloubce max. 199 m. Veškeré vrty a zařízení s nimi související budou umístěny pod základovou deskou novostavby objektu na pozemcích č. 728, 725/8 a 725/127 v k. ú. NHK. Vrty budou realizovány po odtěžení a zajištění stavební jámy, ihned po odvrtání budou vystrojeny dvouokruhovými geotermálními sondami a důkladně tlakově injektovány. Injektáže vrtů zajistí zamezení propojení jednotlivých zvodněných vrstev ve vrtu a propojení povrchových vod s podzemními.

IO 802 Akumulační nádrž
Jedná se o akumulační nádrž na p. č. 728 v k. ú. NHK pro závlahu zelených ploch, která bude napojena na dešťovou kanalizaci vedenou ze střech objektu SO 01.A a kanalizaci z hospodářského dvora, doplňovanou podzemní vodou čerpanou z navržené studny nebo havarijně z rozvodu pitné vody. Akumulační nádrž bude železobetonová, vnějších rozměrů 7,6x3,6x3,6 m (objemu po přeliv 42 m^3), s bezpečnostním přelivem a odtokem do zasakovacího mokřadu. Dále bude v bezprostřední blízkosti akumulační nádrže vybudována ŽB armaturní šachta vnějších rozměrů 1,9x1,5x1,75 m vybavená zpětnou a uzavírací klapkou a osazena 2 ponornými čerpadly za účelem dotování vodní nádrže a udržování setrvalé provozní hladiny.

IO 803 Odlučovač tuku
Navržený odlučovač tuku NS 7 na p. č. 728 v k. ú. NHK bude osazen na vnitřním rozvodu tukové kanalizace odvádějící odpadní vody znečištěné tukem z gastroprovozu, v I.PP objektu SO 01 A.

IO 804 Vrtaná studna (vodní dílo)
V rámci hospodaření s vodami je pro potřebu doplňování akumulační nádrže na p. č. 728 v k. ú. NHK navržena vrtaná studna - vrt DN 245 mm hloubky 15 m, vystrojený PVC rourou 160x4,2 s atestem na pitnou vodu. Ve zvodněné části vrtu bude pažnice děrovaná, nad touto vrstvou až po zhlaví bude plná. Pažnice bude umístěná centricky a u dna bude ukončena kalníkem (kalovou jímkou). Z navržené studny bude vedeno podzemní výtlačné potrubí PE 100 d40x3,7 SDR11 délky 11 + 13 m až do akumulační nádrže na dešťovou vodu sloužící v případě nedostatku vody pro závlahy nebo pro doplňování vodního prvku.
Umístění vrtu na p. č. 728 je navrženo osově ve vzdálenosti 43,6 m od hranice sousedního pozemku p. č. 725/213 a ve vzdálenosti 34,2 m od hranice sousedního pozemku p. č. 725/53, vše v k. ú. NHK.

IO 904 Oplocení
Západní hranice území kampusu bude v souladu s požadavkem FN HK oddělena od areálu nemocnice oplocením na pozemcích p. č. 725/38, 728, 725/127, 725/220 v k. ú. NHK. Výška oplocení 1,8 - 2 m, celková délka 230 m. Materiál beton a kov, průhledné provedení, část osazena na opěrné stěně (IO 703). Součástí oplocení bude brána pro vjezd a výjezd mezi areálem nemocnice a západním zásobovacím dvorem."

18) Bod 5. *„Projektová dokumentace stavby"* - celý odstavec

se doplňuje textem

„Projektová dokumentace stavby pro další stupeň povolování a pro realizaci stavby bude zpracována v rozsahu daném prováděcí vyhláškou. Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná dokumentace pro změnu územního rozhodnutí, datum 03/2020, kterou zpracovala společnost Bogle Architects s.r.o., IČO 24818321, Revoluční 724/7, 110 00 Praha a autorizoval Ing. Zbyněk Ransdorf, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 0007956).
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou územního rozhodnutí, kterou tvoří Koordinační situační výkres C.2 v měřítku 1 : 500, datum: 3/2020, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu."

19) Bod 7. *V projektové dokumentaci je třeba* - 7. odrážka
„Respektovat vyhlášku č. 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace."

se doplňuje textem

„Dokumentace pro povolení změny ÚR bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb."

20) část *Pro projektovou dokumentaci stavební úřad dále stanovuje tyto podmínky*

se doplňuje textem

„Pro umístění a realizaci stavby se stanoví tyto další podmínky:
13. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

- **Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí:**
  a) Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady ze dne 16.7.2020, zn. SZMMHK/118349/2020, MMHK/120780/2020/ŽP2/HUK:
  - **Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem. o odpadech.**
  - **Při nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady.**
  - **Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací a k případným dalším změnám před její realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko.**

  b) Závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí ze ZPF (pro MEPHARED 2) ze dne 18.8.2020, zn. SZ MMHK/119133/2020/ŽP2/Mce, MMHK/138853/2020:

katastrální území NHK	odnímaná plocha (m^2)	kultura	BPEJ / třída
pozemek p. č. 725/127	7329.00	orná půda	35600/I

celková výměra odnímané plochy 7329 m^2
z toho výměra určená pro výpočet odvodů 7329 m^2

- **V terénu bude provedeno zaměření ploch určených k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu a současně bude zajištěno, aby nedošlo k posunu vytyčených hranic.**
- **Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky cca 31 cm, skrytá zemina bude uložena ve formě deponie na p. č. 730/2 v k. ú. NHK, po dostavbě bude použita pro sadové úpravy.**
- **Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím**

- doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
- písemně oznámit zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dní před jejím zahájením.

- Při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu vychází z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolovacího aktu vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů, popř. rozhodnutí o souhlasu.
- O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu po zahájení realizace záměru, vydáním rozhodnutí s vyznačením data splatnosti. Orientační výše odvodů činí 1 040 205,00 Kč.
- Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.
- Dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvodů, je nový povinný k platbě odvodů povinen oznámit a doložit orgánu ZPF, který vydal souhlas s odnětím, a orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny.
- Po dokončení stavby bude magistrátu města předloženo skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

c) Závazné stanovisko - souhlas k dočasnému odnětí ze ZPF (pro zařízení staveniště) ze dne 14.9.2020, zn. SZ MMHK/119131/2020/ŽP2/Mce, MMHK/139193/2020:

katastrální území NHK	odnímaná plocha (m^2)	kultura	BPEJ / třída
pozemek p. č. 730/2	5515.00	orná půda	35600/I

celková výměra odnímané plochy 5515 m^2
z toho výměra určená pro výpočet odvodů 5515 m^2

I.

Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené stavebním úřadem.
Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky cca 31 cm a 1 710 m^3 zeminy bude uloženo na p. č. 730/2 v k. ú. NHK, po odstranění zařízení staveniště bude ornice použita dle plánu rekultivace č.1.14.01/20 ze dne 01/2020.
Do 31.12.2028 bude provedena technická a biologická rekultivace, pozemek uveden do původního stavu a bude požádáno o oficiální ukončení dočasného záboru.
Finanční odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF budou předepsány v rozhodnutí vydaném orgánem ochrany ZPF po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.
Po dokončení stavby bude odboru ŽP Magistrátu města Hradec Králové předloženo skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze ZPF.

II.

Tento souhlas je v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon v platném znění). Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, ve lhůtách v nich určených. Platnost těchto rozhodnutí je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prosloužením jejich platnosti. Pravomocné rozhodnutí investor zašle bezodkladně kompetentnímu orgánu ochrany ZPF.

III.

Změna účelu využití, změna počtu staveb a velikost jejich půdorysu i změna rozsahu terénních úprav by vyžadovala změnu tohoto souhlasu.

Výše odvodů byla výpočtem předběžně určena částkou 7 828,00 Kč.

Po vydání rozhodnutí dle stavebního zákona s uvedením data právní moci bude tím, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít, podáno oznámení o zahájení realizace záměru pro vydání rozhodnutí o finančních odvodech za odnětí půdy ze ZPF.

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství – závazné stanovisko z hlediska řešení silnic II. a III. třídy z 22.6.2020, č.j. KUKHK-17161/DS/2020-2 (VA):
  - Před realizací stavby bude vypracováno dopravně inženýrské opatření, obsahující řešení výjezdu v průběhu stavby na silnici III/29810 ul. Zborovská
  - V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme projednat s majiteli (správci) komunikací navržené trasy staveništní dopravy, po kterých budou tyto trasy vedeny.

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem – závazné stanovisko (k IO 205 – přeložce kabelu MO) ze dne 29.1.2020, zn. 83057/2019-1150-OÚZ-PCE:

A. Technická část podmínek přeložky:

1. Přeložka bude provedena v souladu s platnými technickými a prostorovými normami.
2. Pro přeložku bude použit stejný typ a konstrukce kabelu jako stávající vedení (TCQYPV 300 XN 0.80). Pro napojení kabelu budou použity odpovídající spojky (např. pro kabel s olověným pláštěm budou použity olověné spojky apod.) dle specifikace správce vedení.
3. V místě křížení vedení komunikacemi bude kabel osazen chráničkami (betonové žlaby s betonovým víkem, obetonované půlené plastové chráničky apod.). V souběhu budou uložený rezervní chráničky.
4. Přeložka nebude provedena pouhým přesunutím stávajícího kabelu, ale náhradou za nově položený kabel v celé délce přeložky.
5. Vlivem přeložky nesmí dojít k zhoršení provozních parametrů kabelu.
6. Přepojení proběhne v době sníženého provozu (noc/víkend), a to pár po páru.
7. Přepojení proběhne dle harmonogramu, který dodavatelský podnik nebo investor předem dohodne se správcem vedení.
8. Začátek a konec překládaných úseků, lomové body průběhu vedení, přímé i dělící spojky a začátek a konec chrániček stavebník označí markerem fy 3M typu BALL MARKER 1421-XR/ID v barvě oranžové (telekomunikace).
9. Před zahájením a po ukončení přeložky bude provedeno zkrácené měření. Výsledek měření bude zachycen v zápise, jehož jeden výtisk dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce vedení.
10. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly bude zachycen v zápise, jehož jeden výtisk dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Součástí zápisu bude i fotodokumentace v tištěné a digitální formě.
11. Po provedení přeložky zajistí investor dokumentaci skutečného provedení, a to přednostně opravou listů knihy plánů překládaných vedení, a předá ji správci vedení ve třech výtiscích.
12. Dokumentaci skutečného provedení přeložky zpracuje investor dle následujících pokynů:
    a. Do mapy v měřítku I : 10 000 zakreslit orientační průběh vedení. Podrobný zákres průběhu dle zaměřených bodů provést v návaznosti na okolní polohopis v katastrální mapě v měřítku 1 : 1000, souřadnicový systém. S-JTSK, výškový systém.Bpv, 3. třída přesnosti mapování, účelový klad listů (náležitosti dle ČSN 013 410-11) bez stabilizace bod..
    b. Provést zaměření okolí tras kabelů (uliční pruh ve městě, 20 metrů mimo město na obě strany) a jednoznačně identifikovat linie a objekty, schody, krajnice vozovek, obrubníky chodníků, ploty, ohradní zdi, mosty, vjezdy, osy železničních kolejí, vodní toky a plochy, zpevněné povrchy apod.
    c. Zákres doplnit okótováním trasy v relaci k objektům uvedeným v bodě b.
    d. Po trase průběhu vedení vyznačit zaměřené body s očíslováním dle

seznamu bodů v textové části dokumentace.

Obsah textové části dokumentace

e. Na titulním listu uvést vedením propojované body, typ vedení, charakter a konstrukci
f. Zpracovat seznam katastrálních území a parcel průběhem vedení dotčených.
g. Zpracovat seznam souřadnic zaměřených bodů s vyznačeními spojek, děliček, záloh. doplňků, pupinačních bodů, kabelových označníků, chráničeк a markerů.
h. Souřadnice v seznamu dle bodu g.) uvést geodetických referenčních systémech S-JTSK a WGS84.

Obsah digitální části dokumentace

i. Digitální mapa obsahující zákres trasy přeložky včetně objektů dle bodu g.) textové části dokumentace (ve formátu dgn).
j. Katastrální mapa okolí přeložky (ve formátu dgn).
k. Polohopis nejbližšího okolí přeložky (ve formátu dgn).
l. Okótování trasy přeložky na přilehlou situaci (ve formátu dgn).
m. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (ve formátu dgn).
n. Místopisy bodového pole (ve formátu dgn).
o. Přehled bodového pole (ve formátu dgn).
p. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (ve formátu xls).
q. Seznam souřadnic bodového pole (ve formátu xls).
r. Seznam katastrálních území a parcel dotčených průběhy vedení (ve formátu xls).
s. Digitální verze textové části dokumentace (ve formátu pdf).
t. Digitální část dokumentace bude předána na datovém nosiči CD-R.

13. Veškeré náklady související s přeložkou vedení hradí investor akce.
14. Před zahájením zemních prací je nutno vyžádat si minimálně 14 dní předem vytýčení vedení jejich provozovatelem (VÚ 3255 Praha, ing. Libor Macháček č. tel. 602226257). Provozovatel vedeni má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.
15. Dokumenty vyhotovené dle výše uvedených požadavků zašle stavebník nejpozději do 7 dnů od ukončení přeložky správci vedení na adresu:

VÚ 3255 Praha
Odd. ochrany telekomunikačních zařízení a sítí
Strahovská ulice 83
118 00 Praha I

B. Administrativní část podmínek přeložky

1. Před zahájením prací na přeložce kabelu stavebník vypracuje prováděcí dokumentaci, kterou předloží k odsouhlasení správci vedení. Provede stejnosměrné měření dotčené kabelové trasy. Po provedení přeložky zhotovitel díla provede výchozí stejnosměrné a střídavé měření, vyhotoví měřicí protokoly a projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření přeložené trasy. Projektová dokumentace přeložky a projektová dokumentace skutečného provedení přeložky budou zpracovány ve stupni utajení Vyhrazené dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Průběhy telekomunikačních vedení MO

ČR nebudou obsaženy v dokumentaci stavby „MEPHARED II - kampus University Karlovy". Přeložka kabelu bude řešena jako samostatný stavební objekt a bude mít v řešených stupních samostatnou dokumentaci.

2. Práce na přepojení dotčeného komunikačního vedení provede zhotovitel díla (podnikatel v elektronických komunikacích), jež je držitelem oprávnění k takové činnosti. Montážní práce a měření na telekomunikačním vedení ČR MO smí provádět podnikatel v elektronických komunikacích, který písemně doloží správci překládaného vedení prohlášení o své schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací (prohlášení podnikatele) nebo který je držitelem osvědčení podnikatele dle zák. č. 412/2005 Sb. na stupeň utajení Důvěrné a vyšší.
3. Technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby přeložky v jednotlivých stupních projektové dokumentace. Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných nákladů na provedení přeložky.

C. Povinnosti stavebníka

1. Na vlastní náklady zajistí vytýčení překládané trasy podzemního vedení komunikační sítě ČR MO ve spolupráci se správcem komunikační sítě ČR MO.
2. Seznámí zhotovitele díla s prováděcí dokumentací schválenou správce vedení.
3. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky v souladu s technickými normami a odbornou péčí.
4. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny zhotovitele díla vznesené při kontrolní činnosti. Připomínky a pokyny správce vedení budou uvedeny ve stavebním deníku zhotovitele díla.
5. Na vlastní náklady zajistí realizaci překládky. Na podmínkách realizace překládky se stavebník dohodne se zástupcem zhotovitele díla a minimálně 30 dní před zahájením zemních prací předá správci vedení k odsouhlasení harmonogram přepojení. Součástí harmonogramu bude i termín kontroly stavu podzemního vedení komunikační sítě před záhozem. Stavebník vyhotoví zápis z kontroly stavu realizace včetně provedení fotodokumentace v tištěné a digitální formě a. předá jej správci vedení.
6. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky, např. škody na nemovitostech a jejich příslušenství. škody na polních plodinách a porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky.
7. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví podzemního vedení ČR MO se provedením přeložky nemění a že realizovaná přeložka po převzetí nahradí v souladu se zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dotčenou část vlastníka. Původní část a vzniklé odpady se stávají vlastnictvím stavebníka okamžikem přepojení přeložek.

D. Ochrana utajovaných informací

1. Stavebník je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. a souvisejících prováděcích právních předpisů.
2. Stavebník je povinen neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále jen BŘ MO) nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení podnikatele a vrátit utajované informace resortu Ministerstva obrany.
3. Stavebník je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací resortu Ministerstva obrany.
4. Stavebník je povinen umožnit Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými

informacemi resortu Ministerstva obrany rámci své osoby a svých subdodavatelů.

5. Stavebník je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod).
6. Stavebník je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u subdodavatele vznikly (název dokumentů, čj. apod.).
7. Stavebník a zhotovitel díla má podle 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k utajovaným informacím, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., a jsou uvedeny v odst. 10 tohoto čl. smlouvy.
8. Stavebník je povinen v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli stanovit pro ně zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.
9. Osobou pověřenou plněním úkolů v oblasti ochrany utajovaných informaci ve vztahu k stavebníkovi a zhotoviteli díla je zástupce správce vedení ČR MO a to Ludmila Hájková, tel. č. 973 202 554.
10. U stavebníka a zhotovitele díla budou vznikat utajované informace v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb.:
    Příloha č. 8, pořadové číslo 20 „Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy", stupně utajení Vyhrazené.
11. Prováděcí dokumentaci přeložky a dokumentaci skutečného provedení přeložky budou zpracovány ve stupni utajeni Vyhrazené dle zákona č. 412/2005 Sb. a v souladu s nařízením vlády č.522/2005 Sb.
12. Prováděcí dokumentace přeložky bude vyhotovena ve 3 výtiscích, výtisk č. 1 a 2 pro zhotovitele díla, výtisk č. 3 pro správce vedení ČR MO. Po předání dokumentace skutečného provedení přeložky správci vedení ČR MO provede původce dokumentu v nejbližší možné skartační lhůtě skartaci prováděcí dokumentace přeložky, přičemž o dané skutečnosti informuje všechny adresáty, kterým byla PD prováděcí dokumentace přeložky zaslána. Všichni adresáti doručené prováděcí dokumentace tak učiní obdobně a dokumentaci skartují.
13. Dokumentace skutečného provedení přeložky bude vyhotovena v 1 výtisku pro provozovatele komunikační sítě ČR MO.

Specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny výhradně pro účel, pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklady pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a v žádném případě nebudou poskytnuty další osobě.

- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem – závazné stanovisko (k záměru MEPHARED 2) ze dne 23.9.2020, zn. 88318/2020-1150-OÚZ-PCE:
  - Maximální výška stavby nepřesáhne 24 m n. t. (255 m n. m.) na parc. č. 725/5, 725/8, 725/30, 725/34, 725/38, 725/52, 725/53, 725/127, 725/179, 725/180, 725/182, 725/187, 725/190, 725/192, 725/194, 725/198, 725/213, 725/220, 725/267, 725/295, 728, 730/2, 3768 v k. ú. Nový Hradec Králové.

- **Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, odbor letišť a leteckých staveb – závazné stanovisko ze dne 11.5.2020 č.j. 3905-20-701:**
  1. **Bude dodržena předložená projektová dokumentace zpracovaná v 03/2020 Bogle Architects s.r,o., Revoluční 724/7, Praha 1 včetně stanovených maximálních výšek.**
  2. **Objekt .,Centrální budova kampusu" bude opatřen v rozích západní části střešní atiky a v rozích západní časti střešní nástavby světelnými překážkovými návěstidly typu B – nízká svítivost, funkčnost návěstidel bude H 24. Světelná překážková návěstidla musí být opatřena náhradními zdroji v případě výpadku dodávky elektrické energie. Světelná překážková návěstidla musí odpovídat předpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letiště hl. 6 a musí mít doklad „Souhlas s užitím výrobku v civilním letectví". Tento souhlas vydává výrobci Úřad pro civilní Letectví. Návrh překážkového značení předložte Úřadu pro civilní letectví k posouzení.**
  3. **Na povrchu střechy a na fasádách nesmí být použity materiály s reflexními vlastnostmi, které by měly vliv na oslnění v průběhu vzletu a přistání.**
  4. **Veškeré venkovní osvětlení včetně osvětlení zařízení stavby a konečného objektu musí být směřováno shora dolů pod úhlem 90 stupňů tak, aby nebylo považováno jako klamavé a nebezpečně světlo v leteckém provozu.**
  5. **V průběhu realizace stavby musí být aplikována vhodná protiprašná opatření tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost leteckého provozu na přilehlém heliportu nemocnice Hradec Králové.**
  6. **Použití výškových mechanizmů (např. jeřábů) v průběhu realizace stavebních prací podléhá samostatnému povolení UCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho vyplnění naleznete na adrese http://www.caa.cz/file/7624. Žádost musí výt předložena min. 30 dnů před instalací výškových mechanismů.**
  7. **Průběh stavební realizace bude koordinován s provozovatelem přilehlého heliportu nemocnice Hradec králové - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové**
  8. **Zahájení stavebních prací bude oznámeno ÚCL 30 dnů před zahájením prací na adresu Zeinert@ca.cz.**

14. **Budou dodrženy podmínky vlastníků a správců sítí technického vybavení, obsažené ve vyjádřeních:**
    - **ČEZ Distribuce a. s. vyjádření o existenci sítí ze dne 19.9.2020, č. j. 0101383095, souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v OP el. zařízení ze dne 20.4.2020 zn. 1108572424, stanovisko k žádosti o vyjádření ze dne 25.5.2020 zn. 1109136834**
    - **CETIN a. s. vyjádření o existenci sítí ze dne 8.4.2020, č. j. 600718/20, vyjádření k PD ze dne 18.9.2020 zn. VTS/1709/2020/Cir**
    - **GasNet Služby s.r.o. vyjádření ze dne 21.10.2020, zn. 5002235316, souhlas s PD ze dne 21.10.2020 zn. 5002245715**
    - **Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s. vyjádření ze dne 26.6.2020, č.j. VAKHK/VHR/VJ/20/0110**
    - **EOP, a.s. – vyjádření k PD ze dne 23.6.2020 (P. Kůst)**
    - **České Radiokomunikace, a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 8.4.2020 zn. UPTS/OS/243464/2020**
    - **Vodafone CR, a.s. vyjádření ze dne 17.4.2020 zn. 200407-2202160131**
    - **Technické služby Hradec Králové – souhrnné vyjádření ze dne 27.4.2020 zn. TSHK/730/E/20, vyjádření k zařízení staveniště ze dne 9.4.2020 zn. TSHK/648/E/20, vyjádření k existenci sítí ze dne 16.4.2020 zn. TSHK/706/E/20**
    - **Povodí Labe, s. p. – stanovisko k vrtům pro tepelné čerpadlo a hydrogeologickému vrtu ze dne 19.6.2020, č. j. PLa/2020/026312, stanovisko k záměru MEPHARED 2 ze dne 26.6.2020, č. j. PLa/2020/015438"**

II. **vydává** podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody"),

p o v o l e n í k e k á c e n í

dřevin rostoucích mimo les pro stavební záměr uvedený ve výroku I., konkrétně uvedených v tabulce, jejichž umístění je znázorněno v situačním zákresu, který je nedílnou součástí žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin.

Číslo/název dřeviny	Obvod kmene/ plocha m²	Inv. č.	Rostoucí na parc. č.	Katastrální území	Vlastník
Č. 34 ořešák královský	160 (8 kmenů, měřeno na pařezu)	34	728	Nový HK	p. p. č. 728 a 725/38 Univerzita Karlova, ČR, právo hospodařit s majetkem státu
Č. 50 javor mléč	85 stromořadí	50	725/220		
Č. 51 javor mléč	89 stromořadí	51	725/220		
Č. 52 javor mléč	67 stromořadí	52	725/220		p. p. č. 725/220 Fakultní nemocnice Hradec Králové, IČO 00179906, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Č. 53 javor mléč	58 stromořadí	53	725/220		
Č. 58 javor mléč	69 stromořadí	58	725/220		
Tavolník douglasův	50 m²	ŽP16	725/38 725/220		

Podmínky pro povolení kácení dřevin:

1. Žadateli se dle § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody **stanoví** povinnost provedení náhradní výsadby.
2. Náhradní výsadba bude provedena dle níže uvedené situace sadových úprav (zpracovatel: ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o., Ing. Štěpánka Šmídová, Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8 z 31.3.2020). Součástí návrhu je střešní zahrada, vodní biotop a výsadby keřů a stromů.
3. Kácení dřevin i zapojeného porostu keřů je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po nabytí právní moci stavebního povolení.
4. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 15.10. - 31.3, mimo dobu hnízdění ptactva, po nabytí právní moci stavebního povolení, těsně před zahájením stavby.
5. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději **do závěrečné kontrolní prohlídky před předáním stavby objednateli.**
6. Současně se žadateli stanoví povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby, včetně bezodkladné výměny případně uhynulých jedinců a pravidelné zálivky v době sucha.
7. Termín provedení náhradní výsadby bude písemné oznámen Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí.
8. V případné přerušení či nedokončení výstavby, s kterou je spojena i následná realizace náhradní výsadby, orgán ochrany přírody bude požadovat realizaci výsadby jiným způsobem.
9. Platnost závazného stanoviska je omezena na dobu do 31.3.2023, poté musí být jeho platnost prodloužena.

III. podle § 93 odst. 1 stavebního zákona

s t a n o v u j e lhůtu platnosti
této změny územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha

- Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
- Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
- Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
- Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Opatovice nad Labem
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Tychonova 221/1, 160 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 22. 9. 2020 podal žadatel žádost o vydání změny územní rozhodnutí č. 333 o umístění stavby "KAMPUS UNIVERSITY KARLOVY HRADEC KRÁLOVÉ", na pozemcích p. č. 725/182, 725/213, 725/220, 725/187, 725/181, 725/38, 725/52, 725/53, 725/54, 725/180, 725/191, 725/211, 728, 730/2, 725/5, 725/263, 725/189, 725/8, 725/190, 1288/1, 725/218, 725/130, 725/4, 725/196, 725/254, 725/17, 725/173, 725/261, 725/201, 725/202, 725/249, 725/224, 725/225, 725/31, 639/65, 639/68, 725/178, 725/267, 725/30, 725/179, 725/165, 725/174, 725/198, 735, 639/85, 725/246, 725/249, 639/21 dle katastru nemovitostí v katastrálním území Nový Hradec Králové, které Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, vydal dne 20. 10. 2009 pod sp. zn. 137598/2009 HA2/ŽA, č. j. MMHK/152866/2009. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení o změně územního rozhodnutí.

Stavební úřad při posouzení žádosti zjistil, že dle předloženého záměru je navrženo umístění výukového a výzkumného centra sestávajícího z objektů SO 01.A a SO 01B (označovaného jako MEPHARED 2) včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.
Původně byl územním rozhodnutím č. 333 umístěn objekt výukového a výzkumného centra SO – 01, sestávající z objektů SO-01A, SO-01B, SO-01C a objekt vědeckého centra SO-03. Stávající objekt SO-01A (nyní označovaný jako SO 02 nebo MEPHARED 1) byl proveden podle certifikátu autorizovaného inspektora č. j. P1/01-10A vydaného dne 23. 3. 2012 a certifikátu změny stavby před dokončením č. j. P1/01-14A-1 vydaného dne 9. 4. 2014, užívání stavby bylo povoleno kolaudačním souhlasem vydaným dne 14. 9. 2015 pod spis. zn. SZ MMHK/133162/2015 ST1/Van, č. j. MMHK/161302/2015 ST1/Van. Původní napojení tohoto stávajícího objektu na technickou a dopravní infrastrukturu bylo umístěno územním rozhodnutím č. 333, změnou územního rozhodnutí č. 333/I, tyto stavby byly provedeny v rozsahu vydaných kolaudačních souhlasů. Objekty SO-01B, SO-01C a SO-03 ani jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu realizováno nebylo. Stále platné Územní rozhodnutí č. 333 z roku 2009 bylo výstavbou budovy MEPHARED 1 částečně zkonzumováno.

Stavební úřad dne 22. 12. 2020 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení, a důvody k podání námitek a poučil je, že k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Současně byly uvedeny požadavky, které mají jednotlivé námitky účastníků řízení splňovat. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námitky.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost byla před oznámením o zahájení územního řízení kompletní, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní

řád, ve znění pozdějších předpisů, dále v tomto oznámení stanovil účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci pětidenní lhůtu k možnosti se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Současně upozornil, že se nejedná o další lhůtu pro podání námitek či připomínek, ale pouze o možnost seznámit se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí. Případné námitky v této pětidenní lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu koncentrace řízení zakotvené v ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona.
K žádosti byly doloženy souhlasy k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona:

- souhlas vlastníka pozemků p. č. 725/187, 780/2 v k. ú. Nový Hradec Králové odboru správy majetku Statutárního města Hradec Králové ze dne 19. 10. 2020, pod č. j. MMHK/177094/2020 k realizaci stavby MEPHARED 2 a k přeložce veřejného osvětlení, na situacích,
- souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou MEPHARED 2 od Správy silnic Královéhradeckého kraje, ze dne 10.8.2020, na situaci,
- souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou MEPHARED 2 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. j. UZSVM/H/9088/2020-HMSU, na situaci,
- souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou MEPHARED 2 od Fakultní nemocnice Hradec Králové ze dne 20.8.2020, na situaci.

Stanoviska sdělili:

- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 12.8.2020, č.j. HSHK-3513-2/2020
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 30.6.2020 zn. S-KHSHK 10058/2020/4, č.j. KHSHK 19323/2020/HOK.HK/No
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje - obor životního prostředí a zemědělství – závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší z 20.5.2020, č.j. KUKHK-12437/ZP/2020, stanovisko podle § 45i zákona č.114/1992 Sb. ze dne 1.4.2020, č.j. KUKHK-11156/ZP/2020
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje - obor dopravy a silničního hospodářství – závazné stanovisko z hlediska řešení silnic II. a III. třídy z 22.6.2020, č.j. KUKHK-17161/DS/2020-2 (VA)
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem – závazné stanovisko (k IO 205 – přeložce kabelu MO) ze dne 29.1.2020, zn. 83057/2019-1150-OÚZ-PCE
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem – závazné stanovisko (k záměru MEPHARED 2) ze dne 23.9.2020, zn. 88318/2020-1150-OÚZ-PCE
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – souhlas s umístěním a provedením dopravního napojení MEPHARED 2 a souvisejících staveb ze dne 25.8.2020 č. j. UZSVM/H/9088/2020-HMSU, souhlas s umístěním a provedením dopravního napojení MEPHARED 2 a vyvolaných stavebních úprav ul. Zborovská, stezky pro chodce a cyklisty a přeložek TI ze dne 23.10.2020 zn. UZSVM/H/17418/2020-HMSU
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí – stanovisko ze dne 21.7.2020, zn. SZMMHK/118327/2020/ŽP2/Hlav, MMHK/121870/2020, závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady ze dne 16.7.2020, zn. SZMMHK/118349/2020, MMHK/120780/2020/ŽP2/HUK, závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí ze ZPF (pro MEPHARED 2) ze dne 18.8.2020, zn. SZ MMHK/119133/2020/ŽP2/Mce, MMHK/138853/2020, závazné stanovisko - souhlas k dočasnému odnětí ze ZPF (pro zařízení staveniště) ze dne 14.9.2020, zn. SZ MMHK/119131/2020/ŽP2/Mce, MMHK/139193/2020, závazné stanovisko ze dne 27.7.2020, zn. SZ MMHK/118341/2020, MMHK/121509/2020/ŽP2/Mrk (kácení dřevin)
- Magistrát města Hradec Králové odbor hlavního architekta - závazné stanovisko ze dne 14.7.2020 zn. MMHK/093850/2020//HA/MT,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend – závazné stanovisko ze dne 20.4.2020, zn. SZ MMHK/061520/2020 OD1/Pac MMHK/066584/2020,
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče – stanovisko ze dne 8.4.2020, zn. MMHK/061559/2020/PP/Jen, č. j. MMHK/062965/2020/PP/Jen
- Magistrát města Hradec Králové, odbor krizového řízení – závazné stanovisko ze dne 21.4.2020, zn. SZ MMHK/061550/2020/KŘ, č. j. MMHK/067530/2020/KŘ/mart

- Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj – závazný posudek ze dne 21.4. 2020, č.j SVS/2020/047289-H
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje - stanovisko ze dne 15.4.2020, č.j. KRPH -29340-2/ČJ-2020-050206, stanovisko ze dne 18.11.2019, č.j. KRPH -111099-3/ČJ-2019-050206
- Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, odbor letišť a leteckých staveb – závazné stanovisko ze dne 11.5.2020 č.j. 3905-20-701
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického – stanovisko k vrtům pro tepelné čerpadlo a vrtanou studnu ze dne 5.5.2020 zn. SBS 12909/2020/OBÚ-09/1, vyjádření k záměru ze dne 20.1.2021 zn. SBS 49272/2020/OBÚ-09/1
- České Radiokomunikace, a.s. – vyjádření k existenci sítí ze dne 8.4.2020 zn. UPTS/OS/243464/2020
- Agentura komunikačních a informačních systémů (AKIS) – vyjádření k PD přeložky kabelu MO ze dne 3.6.2020 č.j. MO 160864/2020-3255, dále ze dne 14.7.2020 č.j. MO 206642/2020-3255, dále ze dne 2.10.2020 č.j. V151/2020-3255
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost – stanovisko ze dne 9.4.2020 č,j, SÚJB/RO/7712/2020 (v oblasti radiační ochrany není žádný zákonem č. 263/2016 Sb. chráněný zájem)
- Státní úřad inspekce práce – oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj – vyjádření ze dne 14.4.2020 zn. V8/2020/47 (OIP se k záměru nevyjadřuje)
- Technické služby Hradec Králové – souhrnné vyjádření ze dne 27.4.2020 zn. TSHK/730/E/20, vyjádření k zařízení staveniště ze dne 9.4.2020, zn. TSHK/648/E/20, vyjádření k existenci sítí ze dne 16.4.2020 zn. TSHK/706/E/20
- Povodí Labe, s. p. – stanovisko k vrtům pro tepelné čerpadlo a hydrogeologickému vrtu ze dne 19.6.2020, č. j. PLa/2020/026312, stanovisko k záměru MEPHARED 2 ze dne 26.6.2020, č. j. PLa/2020/015438
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., stanovisko zn. 139200082, ze dne 14.8.2020
- GasNet Služby s.r.o. vyjádření ze dne 21.10.2020, zn. 5002235316, souhlas s PD ze dne 21.10.2020 zn. 5002245715
- ČEZ Distribuce, a. s. - vyjádření o existenci sítí ze dne 19.9.2020, č. j. 0101383095, souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v OP el. zařízení ze dne 20.4.2020 zn. 1108572424, stanovisko k žádosti o vyjádření ze dne 25.5.2020 zn. 1109136834, souhlas s technickým řešením ze dne 19.8.2020
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci sítí ze dne 20.5.2020, zn. 02010743307,
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. – vyjádření ze dne 26.6.2020, č.j. VAKHK/VHR/VJ/20/0110
- CETIN a. s. - vyjádření o existenci sítí ze dne 8.4.2020, č. j. 600718/20, vyjádření k PD ze dne 18.9.2020 zn. VTS/1709/2020/Cir, souhlas na situaci (Ing. Tomáš Cirkl MBA)
- Krajské ředitelství Policie KRHK, odbor IT – vyjádření ze dne 9.4.2020 zn. KRPH-12/ČJ-2020-0500IT
- EOP, a.s. – vyjádření k PD ze dne 23.6.2020 (P. Kůst), souhlas s technickým řešením ze dne 19.8.2020
- THHK, a.s. – vyjádření ze dne 22.4.2020 zn. 876/THHK/2020/Zv
- T-Mobile CR, a.s., vyjádření ze dne 8.4.2020 zn. E15526/20
- Vodafone CR, a.s. vyjádření ze dne 17.4.2020 zn. 200407-2202160131
- Magnalink a.s. – vyjádření ze dne 5.5.2020 zn. 20200505-03DK
- Hradecké služby a.s. – vyjádření ze dne 17.4.2020

Žádost byla dále doložena:

- Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů), ze dne 24.9.2020 zn. KUKHK-25123/ZP/2020-5
- Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (EIA), ze dne 24.6.2020 zn. KUKHK-14994/ZP/2020
- Rozhodnutím MMHK, odbor dopravně správních agend, o připojení sjezdu na silnici III/29810, ze dne 3.8.2020 zn. SZ MMHK/119186/2020 OD1/Pac, MMHK/129533/2020

- Rozhodnutím MMHK, odbor dopravně správních agend, o povolení zvláštního užívání komunikace (kanalizační přípojka), ze dne 29.7.2020 zn. SZ MMHK/119185/2020 OD1/Pac, MMHK/127931/2020
- Rozhodnutím MMHK, odbor životního prostředí, o odstranění kanalizační stoky, ze dne 17.6.2020 zn. SZ MMHK/061413/2020ŽP1/Pra, MMHK/079074/2020, NPM dne 8.7.2020
- Rozhodnutím MMHK, odbor životního prostředí, o odstranění části vodovodního řadu, ze dne 29.7.2020 zn. SZ MMHK/097221/2020ŽP1/Pra, MMHK/103026/2020, NPM dne 15.8.2020
- Rozhodnutím MMHK, odbor životního prostředí, ke geotermálním vrtům pro tepelná čerpadla, ze dne 8.7.2020 zn. SZ MMHK/061418/2020ŽP1/Pra, MMHK/073453/2020, NPM dne 29.7.2020
- Rozhodnutím MMHK, odbor životního prostředí, k průzkumnému hydrogeologickému vrtu, ze dne 9.9.2020 zn. SZ MMHK/118338/2020ŽP1/Pra, MMHK/133596/2020, NPM dne 1.10.2020
- Smlouvou o spolupráci při přípravě a realizaci MEPHARED 2 uzavřená mezi FN HK a Univerzitou Karlovou ze dne 11.8.2020 včetně grafických příloh
- Smlouvou o výpůjčce uzavřená mezi Královéhradeckým krajem - Správou silnic Královéhradeckého kraje (půjčitelem) a Univerzitou Karlovou (vypůjčitelem) ze dne 10.8.2020
- Smlouvou o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a investorem Univerzitou Karlovou, včetně situace, ze dne 8.7.2020
- Smlouvou o právu provést stavbu inženýrské sítě (přeložka kabelu MO ČR) a omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a investorem Univerzitou Karlovou, včetně situace, ze dne 24.9.2020
- Smlouvou o právu provést stavbu inženýrské sítě (přeložka kabelu CETIN) a omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a investorem Univerzitou Karlovou, včetně situace, ze dne 8.7.2020
- Smlouvou o právu provést stavbu inženýrské sítě (přeložka VO) a omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a investorem Univerzitou Karlovou, včetně situace, ze dne 8.7.2020
- Smlouvou o právu provést stavbu inženýrské sítě (přípojka kanalizace) a omezení užívání nemovitosti uzavřená mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje a investorem Univerzitou Karlovou, včetně situace, ze dne 21.7.2020
- Smlouvou o poskytnutí pozemku k realizaci stavby chodníku č. 451/2020 uzavřená mezi Statutárním městem Hradec Králové a investorem Univerzitou Karlovou, včetně situace, ze dne 5.10.2020
- Smlouvou o poskytnutí pozemku k realizaci zařízení staveniště č. 463/2020 uzavřená mezi Statutárním městem Hradec Králové a investorem Univerzitou Karlovou, včetně situace, ze dne 27.8.2020
- Smlouvou o úpravě stávající veřejné infrastruktury č. 482/2020 uzavřená mezi vlastníkem veřejné TI Statutárním městem Hradec Králové a investorem Univerzitou Karlovou, včetně situace, ze dne 14.10.2020, včetně situací
- Smlouvou o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí a stavebního povolení uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a Královéhradeckým krajem, ze dne 11.8.2020
- Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a GasNet, s. r. o., pro plynovod a přípojku ze dne 20.10.2020
- Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení č. 9420000972/2020/4000229807 uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s. r. o., ze dne 20.10.2020
- Smlouvou o zajištění přeložky podzemního vedení MO ČR mezi vlastníkem a provozovatelem sítě ČR MO (AKIS) a Univerzitou Karlovou (stavebníkem) ze dne 14. 10. 2020
- Smlouvou o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě VN nebo VVN č. 19_VN_1009185493 uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 21. 10. 2019 + Dodatek této smlouvy č. 001 ze dne 2. 10. 2020
- Smlouvou o realizaci technické infrastruktury EOP č. S18-5100-128 uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a EOP, a.s., ze dne 2. 10. 2020

- Smlouvou o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2020_0054 uzavřená mezi stavebníkem Univerzitou Karlovou a CETIN, a.s., ze dne 3. 11. 2020
- Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci, součinnosti při realizaci plynárenského zařízení č. 9420000972/2020/4000229807 uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a GasNet, s.r.o., ze dne 20. 10. 2020
- Zplnomocněním děkana Farmaceutické fakulty Hradec Králové prof. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D, (zmocněnec), Univerzitou Karlovou, IČO 00216208, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha ze dne 17.8.2018
- Zplnomocněním Bogle Architects, s.r.o., IČO 24818321, Revoluční 724/7, 110 00 Praha (zmocněnec), Univerzitou Karlovou, Farmaceutickou fakultou Hradec Králové, IČO 00216208, ze dne 24.9.2018
- Zplnomocněním M-PRO REAL s.r.o., IČO 25951602, Piletická 50, 500 03 Hradec Králové (zmocněnec), Bogle Architects s.r.o., IČO 24818321, Revoluční 724/7, 110 00 Praha, ze dne 4.12.2019
- Zplnomocněním Ing. arch. Radovana Hlubučka, nar. 3.12.1975, Jalovcová 237/6, 500 09 Hradec Králové (zmocněnec), M-PRO REAL s.r.o., IČO 25951602, Piletická 50, 500 03 Hradec Králové, ze dne 4.12.2019.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 85 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

Účastníci řízení o umístění stavby dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:
- Univerzita Karlova, IČO 00216208, Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha

Účastníci řízení o umístění stavby dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
- Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové

Účastníci řízení o umístění stavby dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
- Statutární město Hradec Králové, IČO 00268810, Československé armády č.p. 408, 502 00 Hradec Králové
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390, 128 00 Praha
- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
- Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
- Elektrárny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha

Účastníci řízení o umístění stavby dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
- Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha
- Olga Řeháčková, Jungmannova 736/12, 110 00 Praha

Dne 14. 1. 2021 obdržel stavební úřad oznámení žadatele o změně vlastnictví pozemku p. č. 712/1 v k. ú. NHK, resp. informaci o převodu tohoto pozemku ve vlastnictví Olgy Řeháčkové, Jungmannova 736/12, 11 000 Praha do vlastnictví Univerzity Karlovy, Ovocný trh 560/5, 11 000 Praha a tuto skutečnost si ověřil z dostupných aktuálních údajů katastru nemovitostí. Stavební úřad nedoručoval tuto změnu územního rozhodnutí Olze Řeháčkové, Jungmannova 736/12, 11 000 Praha, protože tato osoba v průběhu územního řízení pozbyla podmínky pro účastenství v řízení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost podle § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení ani zvláštními předpisy. Záměr nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebude pro okolí zdrojem škodlivých či obtěžujících vlivů. Jedná se o záměr, který bude cílem dopravy, po jeho realizaci však nedojde k výraznému navýšení dopravního provozu ani k výraznému ovlivnění stávající dopravní zátěže v území.
Záměr splňuje požadavky na připojení staveb na sítě technického vybavení prováděcí vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, a požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o nové dopravní napojení záměru ze silnice Zborovská (do podzemních garáží), nová zásobovací komunikace využije upravené stávající napojení MEPHARED 1, zadní hospodářský dvůr bude napojen na areálové komunikace FN HK. Dopravní připojení splňuje požadavky na bezpečné užívání staveb a bezpečný a plynulý provoz na přilehlých pozemních komunikacích. Normový počet odstavných a parkovacích stání (313 stání) pro navržený záměr bude zajištěn přímo v suterénu objektu (I.PP). Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu bude realizováno prostřednictvím přeložek veřejného osvětlení, sdělovacích kabelů, prodloužení plynovodu a přípojek plynu, splaškové kanalizace, vodovodu a horkovodu. K záměru byla doložena všechna potřebná stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Stavební úřad posoudil umístění stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. Záměr se nenachází v žádném vymezeném koridoru územní rezervy nebo ve vymezené návrhové ploše, nezasahuje do území pro systém ekologické stability, nenachází se v plochách vymezených pro veřejně prospěšné stavby, opatření a asanací nadmístního významu stanovených v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění aktualizace č. 2. Dle Územního plánu města Hradec Králové se pozemky, na kterých jsou umisťovány objekty stavby, nachází ve funkčních plochách *„Plochy občanského vybavení městského a regionálního významu – OV“*, stavby pro školství, vědu a výzkum jsou v těchto plochách přípustným využitím hlavním. Pozemky, na kterých jsou umisťovány stavby související dopravní a technické infrastruktury, se nacházejí v plochách, kde je tato infrastruktura přípustná. Záměr zasahuje do veřejně prospěšné stavby pro dopravu č. I/3 *„Propojení Třebešské radiály s ulicí Hradeckou“*, přičemž v kolizi je zařízení staveniště a jeho dopravní napojení a dále stezka pro chodce a cyklisty, které nemohou budoucí veřejně prospěšnou dopravní stavbu nijak ovlivnit. Dále záměr zasahuje do veřejně prospěšné stavby pro dopravu č. I/4 *„Přestavba a zvětšení plošného rozsahu křižovatky Mileta, včetně napojení třídy E. Beneše na Třebešskou radiálu“*, přičemž se v tomto případě jedná o část záměru, která svým charakterem (parková úprava s cestami pro pěší, vodní prvky, lávky) nebrání provedení VPS. Dále jsou v území vymezeny veřejně prospěšné stavby pro veřejně prospěšné služby a to č. II/3 *„Rozšíření fakultní nemocnice a lékařské fakulty – mezi areálem FNHK a Třebešskou radiálou“*, a č. II/4 *„Rozšíření fakultní nemocnice – severovýchodním a jižním směrem od areálu FNHK“*, přičemž navržený záměr je součástí naplnění této VPS. Navržený záměr tedy neznemožňuje další rozvoj území.
Záměr je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. Dle závazného stanoviska orgánu územního plánování MMHK - OHA vydaného dne 14.7.2020 pod zn. MMHK/093850/2020//HA/MT je záměr shledán přípustným.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených kladných závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a požadavky ve stanoviscích obsažené zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad dále posoudil žádost žadatele o prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, zdůvodněnou složitostí záměru, jeho projektové přípravy, financování z evropských i národních zdrojů a také vzhledem k aktuální pandemii COVID 19, žadateli vyhověl a v souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona lhůtu platnosti prodloužil.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Příloha:
Koordinační situační výkres C.2 v měřítku 1 : 500 (volně zmenšeno)

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ odbor stavební 3

Eva Voříšková
oprávněná úřední osoba
referent státní správy na úseku stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 17 odst. 1 písm. g) ve výši 150 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 1500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 500 Kč, celkem 12 150 Kč byl zaplacen dne 11.2.2021.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Univerzita Karlova, IDDS: piyj9b4, cestou zmocněnce:

- Bogle Architects s.r.o., IDDS: w4xyx8d

Statutární město Hradec Králové, odbor rozvoje města magistrátu města, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
Fakultní nemocnice Hradec Králové, IDDS: v7zqi84
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjsp6d
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, IDDS: hjyaavk
Královéhradecká provozní, a.s., IDDS: he9eugn
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj, IDDS: 85q8cb6
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q
Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q

Na vědomí:
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Po nabytí právní moci územního rozhodnutí:
Univerzita Karlova, IDDS: piyj9b4, cestou zmocněnce:
- Bogle Architects s.r.o., Revoluční 724/7, 110 00 Praha

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **501062_000388**, skládající se z **31** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **LENKA LEVÍNSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**
Pracoviště: **Hradec Králové 6**
Česká pošta, s.p. dne **01.06.2021**

138851600-248712-210601110539