

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

ZADAVATEL: Univerzita Karlova
Týká se součástí: 2. lékařská fakulta
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
Jednající: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
IČO: 00216208

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

UK - 2. LF - Multifunkční budova (MFB), I. Etapa

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce zadávané v užším nadlimitním řízení dle ZZVZ.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OTÁZKY Z 10. února 2023:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 1:

Ve výkazu výměr v části VON – Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, je u položek č. 9, 10, 11 uvedeno, že cena za tyto položky má být kalkulována na provoz po celou dobu výstavby. Co se rozumí pod pojmem „celá doba výstavby“ – jedná se pouze o I. etapu či o I. + II. etapu? Pokud se jedná o obě etapy, pak žádáme o sdělení, na jakou dobu přesně máme cenu kalkulovat, neboť II. etapa výstavby není předmětem této zakázky a není nám tedy znám její průběh a rozsah.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 2:

Ve výkazu výměr v objektu SO 15.6 – Demolice SLB, jsou k ocenění demolice slaboproudých rozvodů. Po telefonickém rozhovoru s firmou CETIN jsme se dozvěděli, že si tyto práce chtějí zajišťovat vlastními silami, s tím, že by mělo jít o přímou práci sjednanou se zadavatelem stavby, který bude mít, jako jediný, cenovou nabídku k dispozici. Žádáme tedy o informaci, zda položky v objektu SO 15.6 budou součástí našich prací. Případně žádáme o stanovení hodnoty dodávky, nastavení jako preliminář.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 3:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, k otázce č. 1, je mimo jiné uvedeno: U vedení kanalizace a vodovodu se předpokládá uložení hlouběji, než jsou navržené úrovně HTÚ. Tyto sítě budou zrušeny v rámci II. etapy. Nicméně v aktualizovaném výkazu výměr jsou stále položky související se zrušením stávajících vedení kanalizace a vodovodu. Žádáme o opravu VV.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 4:

Ve VZD č. 2 v pdf dokumentu CETIN jsou všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společností CETIN a.s., ve kterých je na druhé straně v druhém odstavci uvedeno následující:

Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy / zařízení SEK. Trasu přeložky zpracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby. Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala. Ohledně překládky SEK upozorňuji, že stavebník je povinen uzavřít s naší společností smlouvu o realizaci překládky. Nejpozději před vydáním stavebního povolení. Kontaktní osobou pro realizaci překládky SEK je pro vás p. Buchta, tel.238465064, mail: lukas.buchta@cetin.cz

Žádáme o informaci, jestli došlo tedy stavebníkem k uzavření smlouvy se společností CETIN a za jakou cenu bude smluvní dodavatel CETINU tyto práce realizovat?

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace - otázka č. 5:

Dále žádáme o zvážení vyjmutí části SO-14 projektové dokumentaci z předmětu díla, jelikož dle výše uvedených všeobecných podmínek, požadavků CETIN a našeho názoru není generální dodavatel schopen zajistit dodávku prací objektu SO-14.

ZNĚNÍ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - OTÁZKY Z 10. února 2023:

Znění vysvětlení zadávací dokumentace - k otázce č.1:

Pod pojmem „celá doba výstavby“ se rozumí po dobu I. etapy. U položek ve výkazu výměr z VON byla upravena poznámka a doplněny položky staveništního oplocení (náhrada za zrušenou položku č. 11). Bude fakturováno dle skutečnosti dohodnuté v průběhu výstavby.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace - k otázce č. 2:

SO 15.6 – Demolice SLB.

Položka č. 8 - Demolice slaboproudých rozvodů CETIN – CETIN požaduje stávající trasy po přeložení zrušit dodavatelem stavby.

Položka č. 9 - Demolice slaboproudých rozvodů – datové vedení FN Motol – jedná se o rozvody v majetku FN Motol, které budou po provedení přeložek dle SO 14 odstraněny.

Obě položky ve VV zůstávají.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace - k otázce č. 3:

Zrušení vedení kanalizace a vodovodu po jejich přeložení je součástí objektu SO 08 a SO 09. V technické zprávě objektu SO 15 – příprava území opraven text.

„ Ze stávajících sítí bude v I. etapě v řešeném území zrušeno vedení kanalizace, vodovodu, plynovodu, areálové vedení NN a slaboproudých sítí po jejich přeložení.“

Ve VV zůstávají položky zrušení stávajících vedení kanalizace a vodovodu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace - k otázce č. 4:

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací je řešena přímo mezi stavebníkem a společností CETIN a.s.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace - k otázce č. 5:

Práce a dodávky společnosti CETIN a.s. (součást SO 14) nejsou součástí VV. V uvedeném objektu je nutné nacenit všechny položky. Tyto se týkají SLB v majetku FN Motol.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Na základě vznesených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace dochází k úpravě Technické zprávy a Výkazu výměr. Oba dokumenty jsou součástí tohoto vysvětlení jako jeho příloha.

Zadavatel současně všechny účastníky upozorňuje, že s přihlédnutím k potřebě provést kácení dřevin a porostů v době vegetačního klidu, zajistí Zadavatel tyto činnosti na vlastní náklady do 31.3.2023. Z tohoto důvodu je Výkaz výměr, který je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace, také upraven v položce SO.04 – Sadové úpravy, u nichž jsou položky redukovány jen na ty činnosti, které budou součástí prací v rámci Etapy I.

Přílohy:

- *Technická zpráva „MFB_DSP_D_SO-15_W02_TZ_I_etapa_1_230222“*
- *Výkaz výměr „Z2022004-I-Přípravné práce a demolice MFB 2.LF UK, Praha 5 - Motol [zadání]_230221“*

.....
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.,
děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy