

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ/REPASOVANÉ KONSTRUKCE




LEGENDA POVRCHOVÝCH PORUCH FASÁD

- TMAVŠÍ ČÁSTI FASÁDY,
HRUBÉHO NÁSTRÍKU Z POSLEDNÍ ÚPRAVY FASÁDY
- DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY,
I PŘES PŘEKRÝVAJÍCÍ HRUBÝ NÁSTRÍK
- OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS SE ŠPATNÝM SPÁDEM (K FASÁDĚ),
NEBO JINAK POŠKOZENÉ
- ZČERNALÉ ČÁSTI FASÁDY Z PÍSKOVCE
ZATĚKAJÍCÍ DEŠŤOVOU VODOU A NEČISTOTAMI
- POVRCHOVÉ DEGRADOVANÝ OBKLAD SOKLU Z ŽULY
-ODLUPOVÁNÍ 1-3mm ŠUPINEK
- TRHLINY VE ZDIVU FASÁD


POZNÁMKY:

- PŘEKRÝVAJÍCÍ HRUBÝ NÁSTRÍK NA VŠECH PLOCHÁCH FASÁDY BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚN (OTRYSKÁN SUCHÝM LEDEM)
- DEGRADOVANÉ ČÁSTI OMÍTKY
BUDOU TLAKOVĚ OČIŠTĚNY (OTRYSKÁNY SUCHÝM LEDEM)
NOVÉ VRSTVY OMÍTKY BUDOU SE STÁVAJÍCÍMI VRSTVAMI SJEDNOCENY BAREVNÝM NÁTĚREM
- ČÁSTI FASÁDY Z PÍSKOVCE BUDOU TLAKOVĚ OČIŠTĚNY A ZBAVENY VŠECH ORGANICKÝCH NEČISTOT
VYTVÁŘEJÍCÍCH ZČERNALÉ PLOCHY
- POVRCHOVÉ DEGRADOVANÝ OBKLAD SOKLU Z ŽULY BUDE TLAKOVĚ OČIŠTĚN,
NEROVNOSTI ZPŮSOBENÉ ODLUPOVÁNÍM 1-3mm ŠUPINEK BUDOU PONECHÁNY
- TRHLINY VE ZDIVU FASÁD BUDOU OPRÁVENY VLEPENÍM VYSOKOPEVNOSTNÍCH NEREZOVÝCH VÝTUŽÍ DO PŘÍPRAVENÝCH DRÁŽEK A SPÁR.

SCHEMA FASÁDY V PŮDORYSE BUDOVY



STÁVAJÍCÍ VZT. ZAŘÍZENÍ
BUDOU UPRAVENA DLE SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD - VZT

HLAVNÍ PROJEKTANT:
**ENERGY BENEFIT centre**

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Ing. arch. Petr Ovčáček
Zodpovědný projektant:
Ing. Libor Truhelka

Hlavní projektant:
Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta:
Ing. Vladimír Fiedler
Hlavní architekt:
Ing. arch. Petr Ovčáček

STAVEBNÍK:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha, IČ: 00216208

PROJEKT:
UK – PF – REKONSTRUKCE OKEN, FASÁDY A VENKOVNÍCH PRVKŮ

MÍSTO STAVBY: Nám. Curieových 7, 116 40 Staré Město, pozemek parc. č. 990 k.ú. Staré Město [727024]

OBJEKT:
SO-01

ČÁST. PROFESÍ:
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
STÁVAJÍCÍ STAV - PORUCHY FASÁD - POHLEDY VÝTAHU - DVŮR

ID PROJEKTU_STUPEŇ_OBJEKT_ID_PROFESÍ_PROFESÍ-ČÍSLO_OBSAH:
PFUK_DPS_SO-01_D.1.1_ASR-11

razítko a podpis

Zakázkové číslo:
220253

Datum:
11.04.2024

Stupeň:
DPS

Paré:

Měřítka:
1:75