

PRVEK ŠR
–POHLEDOVÁ DESKA GRENAMAT B, IS=0,0mm/s,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
AKUSTICKÉ HORIZONTÁLNÍ ŠTĚRBINY, TLUMENÉ AKUTICKOU VLOŽKOU
Z MINERÁLNÍ VLNY, TL.50mm, S JEDNOSTRANNĚ
KAŠÍROVANOU NETKANOU ČERNOU SKLOTEXTÍLIÍ
KOTVENO VRUTY V PLOŠE DO NOSNÉHO RÁMU
–NOSNÝ RÁM SE STŘEDOVOU VÝZTUHOU Z LATÍ 40/60mm
–VERTIKÁLNÍ T–PROFIL Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN, TL.40mm SE ŠIKMÝMI
VÝZTUHAMI Z FOŠEN, TL.40mm
–NOSNÉ KVH HRANOLY 60/60mm KOTVENÉ DO ZDI
POMOCÍ LEPENÉ CHEMICKÉ KOTVY

PRVEK DR
–POHLEDOVÁ DESKA GRENAMAT B, IS=0,0mm/s
POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
BEZ PERFORACE, KOTVENO VRUTY V PLOŠE DO NOSNÉHO RÁMU
–NOSNÝ RÁM SE STŘEDOVOU VÝZTUHOU Z LATÍ 40/60mm
–VERTIKLÁLNÍ T–PROFIL Z DŘEVĚNÝCH FOŠEN, TL.40mm
SE ŠIKMÝMI VÝZTUHAMI Z FOŠEN, TL.40mm
–NOSNÉ KVH HRANOLY 60/60mm KOTVENÉ DO ZDI
POMOCÍ LEPENÉ CHEMICKÉ KOTVY

PRVEK AZ
–POHLEDOVÁ DESKA GRENAMAT B, IS=0,0mm/s
POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA
BEZ PERFORACE, KOTVENO VRUTY V PLOŠE DO NOSNÉHO RÁMU
–NOSNÝ RÁM SE STŘEDOVOU VÝZTUHOU Z OCELOVÝCH
SILNOSTĚNNÝCH ČTVERCOVÝCH TRUBEK 60x4, KOTVENÝCH DO SLOUPŮ
ŽB SKELETU A PODLAHY (STROPU)
VNITŘNÍ ČÁST ROZEBÍRATELNÁ PRO SERVIS OTOPNÝCH TĚLES

TYPICKÝ ŘEZ OBKLADEM



TYPICKÝ ŘEZ OBKLADEM V MÍSTĚ OTOPNÉHO TĚLESA



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ



ODHADOVANÝ VÝKAZ OCELI, S235 JR

PROFIL	HMOT. [kg/m]	DÉLKA [m]		HMOTNOST [kg]
ČT.TR.60x4	6,92	135,0		934,2

HMOTNOST CELKEM: 934,2 kg
15% PŘÍDAVEK NA PROŘEZ, SVARY A KOTEVNÍ PLECHY: 140,1 kg
CELKOVÁ HMOTNOST S 15% PŘÍDAVKEM: 1074,3 kg

ODHADOVANÝ VÝKAZ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

PROFIL	DÉLKA [m]	POČET [ks]		OBJEM [m3]
FOŠNA 300x40	3,0	60		2,2
FOŠNA 240x40	3,0	100		2,9
FOŠNA 220x40	3,0	220		5,8
VÝZTUHA 100x150x40		1920		2,2
KVH HRANOL 60x60	1100			4,0
LATĚ 60x40	1200			2,9

OBJEM CELKEM: 20,0 m3
15% PŘÍDAVEK NA PROŘEZ: 3,0 m3
CELKOVÝ OBJEM S 15% PŘÍDAVKEM: 23,0 m3

DESKA GRENAMAT B, TL.22mm = 230,0m2
Z TOHO PERFOROVANÁ DESKA = 65,0m2
DESKA GRENAMAT B, TL.24mm = 180m2
DESKA GRENAMAT B, TL.36mm = 6,0m2

POZNÁMKY:

–AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN BUDE PROVEDEN Z DESEK GRENAMAT B, B–s1–d0. POVRCH HPL, is=0,0mm/min
–OBKLAD NEBUDE ZAVĚŠOVÁN NA STĚNY, VEŠKERÉ ZATÍŽENÍ BUDE PŘENÁŠENO DO PODLAHY, KOTVENÍ DO STĚN MÁ POUZE VÝZNAM STABILITY (ZEJMÉNA SE JEDNÁ O LEHČENOU DĚLÍCÍ PŘÍČKU MEZI OBĚMA SÁLY)
–OBKLAD NA JIŽNÍ STĚNĚ JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT S MONTÁŽÍ JIŽNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKY!
–V MÍSTĚ OTOPNÝCH TĚLES BUDE OBKLAD VČETNĚ NOSNÉHO RÁMU DEMONTOVATELNÝ PRO PŘÍPADNÝ SERVIS ČI VÝMĚNU OTOPNÝCH TĚLES
–VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OBKLADU. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ZHOTOVITELEM PROVEDENA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A SCHVÁLEN INVESTOREM

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KONGRESOVÉHO SÁLU, BLOK F, UK FTVS, JOSÉ MARTÍHO 269/31, PRAHA 6

INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU, JOSÉ MARTÍHO 269/31, 16252 PRAHA 6

MÍSTO STAVBY: JOSÉ MARTÍHO 269/31, 16252 PRAHA 6, K.Ú. VELESLAVÍN, PARC.Č. 302/28

AUTOR PROJEKTU:
Graphic PRO s.r.o.
Projekční kancelář
Stránského 2255, 390 02 Tábor,
tel: 381 210 653, IČO: 28125657

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Ivana Urbánková
Mob: +420 608 171 728
E–mail: ivana.volkova@seznam.cz

KRESLIL:
Ing. Jiří Křemen
Mob: +420 602 396 620
E–mail: kremejir@seznam.cz

STAVEBNÍ ÚŘAD:	PRAHA 6
KRAJ:	PRAHA
FORMÁT:	7 A4
DATUM:	05/2017
STUPEŇ:	PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT:
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
B. VÝKRESOVÁ ČÁST

MĚŘÍTKO: 1:50

KOPIE ČÍSLO:

OBSAH:
NAVRŽENÝ STAV - VNITŘNÍ POHLEDY NA STĚNY VÍCEÚČELOVÉHO SÁLU

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 B-18