



Tento výkres je duševním majetkem firmy KASTT spol.s r.o.  
 Použití může být jen se souhlasem nebo podle příkazů  
 daných touto firmou.  
 Zneužití bude stíháno soudně.

vedoucí projektant profese	ing. Josef Chrpa	 spol. s r.o.   A subsidiary of VINCI	PROJEKTY, KOMPLETACE A SERVIS VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE, CHLAZENÍ, MĚŘENÍ A REGULACE Office: Hradec Králové 500 03 Jižní 870 Tel.: 495 404 011 Fax.: 495 408 544 e-mail: info@kastt.cz http://www.kastt.cz	
vypracoval	ing. Josef Chrpa			
projektant stavební části	ing. Jiří HÁJEK			
investor	UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA			
místo	HRADEC KRÁLOVÉ 500 05 HEYROVSKÉHO 1203			
název akce: REVITALIZACE INFRASTRUKTURY NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY V HK JIŽNÍ BUDOVA		číslo zakázky:	1897/5/013	
		druh projektu:	DPS	
		datum:	03 / 2013	
		formát:	1 A4	
profese:	J.A.3.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	měřítka:	-	
název výkresu:		č.paré	č.výkresu	
VÝKAZ VÝMĚR			J.A.3.7.6	

**VÝKAZY VÝMĚR**

Stavba: REVIFAF FaF UK HK

Objekt: JIH

Část: ELEKTRO

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkový součet</b>											
			<b>Elektroinstalace</b>								
1	MAT	E1	Rozváděč R-JIH-2, skříňový, přívody a vývody shora, náplň a parametry dle výkresové části	ks	1,000						
2		E2	montáž E1	ks	1,000						
3	MAT	E3	Příchytka pro uložení kabelu ve stoupací šachtě a na zdi	ks	100,000						
4		E4	montáž E3	ks	100,000						
5	MAT	E5	Prostup ošetřený protipožární ucpávkou	ks	51,000						
6		E6	montáž E5	ks	51,000						
7	MAT	E7	Kabel CYKY 4x50, pevně uložený, včetně ukončení	bm	110,000						
8		E8	montáž E7	bm	110,000						
9	MAT	E9	Kabel CYKY 4x16, pevně uložený, včetně ukončení	bm	6,000						
10		E10	montáž E9	bm	6,000						
11	MAT	E11	Kabel CYKY 5x6, pevně uložený, včetně ukončení	bm	140,000						
12		E12	montáž E11	bm	140,000						
E	MAT	E13	Kabel CYKY 5x1,5, pevně uložený, včetně ukončení	bm	2 160,000						
14		E14	montáž E13	bm	2 160,000						
15	MAT	E15	Kabel CYKY 3x1,5, pevně uložený, včetně ukončení	bm	160,000						
16		E16	montáž E15	bm	160,000						
17	MAT	E17	Práce nepředvídatelné	ks	25,000						
18		E18	montáž E17	ks	25,000						
19	MAT	E19	Pomocné práce (průrazy zdí, rýhy pod omítku, zazdění krabic atp.)	hod							
20		E20	montáž E20	hod	40,000						
21	MAT	E21	Vypracování revizní zprávy	hod							
22		E22	revizní zpráva	hod	25,000						
23	MAT	E23	Spolupráce s revizním technikem	hod							
24		E24	Spolupráce s revizním technikem	hod	25,000						
25	MAT	E25	Práce nepředvídatelné	ks	25,000						
26		E26	montáž E25	ks	25,000						
27											
28											
29											

