Nové odvětrání VZT pomocí otočení rour

D:\Users\urbanova\Desktop\VZT A1\IMG_0224.jpg



STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY

POSLEDNÍ REKONSTRUKCE STŘECHY PROBĚHLA V ROCE 2011.
FINÁLNÍ POVRCH MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY
ZATEPLENÍ - STABILIZOVANÝ POLYSTYRÉN TL.MIN 120 MM - NEBYLO MOŽNO ZMĚŘIT
NOVÉ STŘEŠNÍ VPUSTĚ
NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY A VÝDECHŮ
v ROCE 2014 PROBĚHLO NA TOMTO OBJEKTU ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A STÍM SPOJENÉ I NĚKTERÉ PRÁCE NA STŘEŠE:
- ZATEPLENÍ STROJOVNY VÝTAHŮ
- VÝMĚNA OKEN VE STROJOVNĚ VÝTAHŮ
- ZATEPLENÍ STŘECHY NAD STROJOVNOU VÝTAHŮ
- NOVÉ OPECHOVÁNÍ ATIKY Z DŮVODU ZATEPLENÍ FASÁD

PŘI REKONSTRUKCI A OPRAVĚ VNITŘKU OBJEKTU A3 PROBĚHNOU NA STŘEŠE OBJEKTU TYTO PRÁCE:
- NOVÉ ODVĚTRÁNÍ KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK K1 (PŘIPOJENÍ NA HROMOSVOD)
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ STŘECHY VÝDECHŮ K2 (PŘIPOJENÍ NA HROMOSVOD)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŽALUZIÍ VZT A NOVÉ ODVĚTRÁNÍ VZT POMOCÍ ZAHNUTÝCH VÝDECHŮ
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VÝDECHŮ

POZNÁMKA:

PŘI PRACÍCH NA STŘEŠE NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ DOJÍT K POŠKOZENÍ JIŽ ZREKONSTRUOVANÉ STŘECHY.FINÁLNÍ VRSVA STŘECHY BUDE BĚHEM PRACÍ OCHRÁNĚNA FÓLIÍ A V MÍSTECH PRACOVNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPŮ BUDOU NA STŘEŠE POLOŽENY DESKY!!!

UPOZORNĚNÍ:

POKUD SE KDEKOLIV V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE JAKÝKOLIV OBCHODNÍ NÁZEV MATERIÁLU, VÝROBKU, SYSTÉMU, SLUŽBY APOD.,JEDNÁ SE ZÁSADNĚ O REFERENČNÍ ÚDAJ SLOUŽÍCÍ PRO PŘESNOU SPECIFIKACI JEJICH POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ. DANÝ MATERIÁL, VÝROBEK, SYSTÉM, SLUŽBU APOD. JE MOŽNO NAHRADIT JINÝM O SHODNÝCH ČI LEPŠÍCH VLASTNOSTECH, AVŠAK ZÁSADNĚ POUZE V RÁMCI PLATNÉ SMLUVNÍ CENY. TUTO PŘÍPADNOU NÁHRADU JE POVINEN NAVRHNOUT ZHOTOVITEL STAVBY, A TO V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED OBJEDNÁNÍM, PŘIČEMŽ JE PŘI NÁVRHU NÁHRADY POVINEN OBJEDNATELI PROKÁZAT SHODU VLASTNOSTÍ S REFERENČNÍM MATERIÁLEM, VÝROBKEM, SYSTÉMEM, SLUŽBOU APOD.

S

DEMONTÁŽ:

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VZT ŽALUZIÍ PO 4 STRANÁCH ODVĚTRÁVACÍ NÁSTAVBY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPECHOVÁNÍ NÁSTAVEB
- SNÍŽENÍ NÁSTAVBY O VÝŠKU ŽALUZIÍ
- VYBOURÁNÍ PŘEBETONOVÁNÍ V ÚROVNI STROPU
- DEMONTÁŽE VŠECH VÝÚSTEK VČETNĚ POTRUBÍ
- ODPOJENÍ OD HROMOSVODU PŘED DEMONTÁŽÍ

BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA

ING. ZDENĚK URBAN
FRAGNEROVA 27/2415, 160 00 PRAHA 6
IČO 14920743, DIČ CZ-6002080689

AUTOR:	ZODP.PROJEKTANT:	PROFESE:	ZODP.PROJEKTANT:
ING.ZDENĚK URBAN	ING.ZDENĚK URBAN	ARCH. STAV.ČÁST	ING.N.URBANOVÁ

INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY VORŠILSKÁ 1, 116 43 PRAHA 1	Č.ZAK: 818/2017
AKCE: " UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA" ZVONIČKOVA 1928 ,PRAHA 6	STUPEŇ: DPS
	DATUM: VI.2017
	MĚŘÍTKO: 1:50
VÝKRES: **STŘECHA**	Č. VÝKRESU: 15