POZNÁMKA

DEMONTÁŽ VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ VYVĚŠENÍM
VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ JEN U VYZNAČENÝCH DVEŘÍ
ZEJMÉNA 600x1970 MM

V PLOŠE WC,KOUPELEN A UMÝVÁREN BUDE DEMONTOVÁNA A VYBOURÁNA PODLAHOVÁ KCE TL.50MM(TATO TL.VYCHÁZÍ Z PASPORTU STAVBY)VČETNĚ NÁŠLAPNÉ VRSTVY Z KERAMICKÉ DLAŽBY .PODKLAD TVOŘÍ PRAVDĚPODOBNĚ BETONOVÁ MAZANINA.
DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR
DEMONTÁŽ SVÍTIDEL STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL - URČENY K REINSTALACI

PLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY 300 X 300 MM VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODKLADU
DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO SOKLU V=100 MMM VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODKLADU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PVC STRŽENÍM (V NĚKTERÝCH MÍSTECH I DVĚ VRSTVY),ZBROUŠENÍ A ODSTRANĚNÍ LEPIDLA

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH GARNYŽÍ NAD KAŽDÝM OKNEM
- VE VÝKRESECH NEZNAČENO

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH POCHROMOVANÉ TYČE + PVC ZÁVĚSU U SPRCHOVÉHO KOUTU
- VE VÝKRESECH NEZNAČENO

DRÁŽKY V PODLAZE

MEZI MÍSTNOSTMI 411 A 410 BUDE U PANELOVÉ STĚNY V PODLAZE VYBOURÁNA DRÁŽKA ŠÍŘE 80 MM A VÝŠKY 50 MM V DÉLCE 4,5 M PRO ROZVOD VODY



TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP

číslo:	Název místnosti:	Plocha (M2)	Podlaha:	Stěny:	Strop:
400	VÝTAH	4,32 M2			
401	HALA + SCHODIŠTĚ	22,64 M2	PVC + LIŠTY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
402	CHODBA	5,75 M2	PVC + LIŠTY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
403	WC	1,8 M2	KER.DLAŽBA	KER.OBKL,ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
404	SOCIÁLNÍ ZAŘ.	5,83 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKL,ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
405	KANCELÁŘ	12,45 M2	PVC + LIŠTY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
406	2L POKOJ	13,5 M2	PVC + LIŠTY	TAPETA	TAPETA
407	2L POKOJ	13,5 M2	PVC + LIŠTY	TAPETA	TAPETA
408	KUCH.KOUT	2,42 M2	PVC + LIŠTY	KER.OBKL.,ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
409	CHODBA	11,09 M2	PVC + LIŠTY	TAPETA	TAPETA
410	KOUPELNA	3,71 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKL.,ŠTUK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
411	WC	1,35 M2	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
412	CHODBA	40,93 M2	PVC + LIŠTY	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
413	STUDOVNA	46,40 M2	PVC + LIŠTY	TAPETA	TAPETA

LEGENDA:

OCHRANA TĚLES KALOR VČ.ROZVODŮ

STÁVAJÍCÍ STAV
ŽB NOSNÉ PANELY
SIPOREXOVÉ PŘÍČKY

STÁVAJÍCÍ STAV – DEMOLICE
DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH DVÍŘEK CCA 900X900 MM
DEMONTÁŽ AZBESTOVÉ VÝPLNĚ NAD DVÍŘKY
VYBOURÁNÍ ČÁSTI SIPOREXOVÉ PŘÍČKY

INTERIÉROVÉ PRVKY – DEMONTÁŽ

demontáž obkladů, tapet

DEMONTÁŽE ROZVODŮ

- V OBJEKTU BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁNO JIŽ NEFUNKČNÍ TELEFONNÍ VEDENÍ,VČETNĚ KABELOVÉ SKŘÍNĚ RSB 2 UMÍSTĚNÉ V SUTERÉNU(STOUPACÍ VEDENÍ V INSTALAČNÍM JÁDRU (VODIČE V OCELOVÝCH TRUBKÁCH)
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍHO ROZHLASU PO DRÁTĚ VČETNĚ SKŘÍNĚ V SUTERÉNU (STOUPACÍ VEDENÍ V OCELOVÝCH TRUBKÁCH SPOLEČNĚ S TELEFONEM)
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STA - ROZVODNICE U STROJOVNY VÝTAHU - STOUPACÍ VEDENÍ PROVEDENO STEJNĚ JAKO U TELEFONU A ROZHLASU PO DRÁTĚ
- DEMONTÁŽ ZVONKOVÉ SIGNALIZACE,KTERÁ JE NAPÁJENA ZE SILNOPROUDÉHO ROZVADĚČE (BUDE OBNOVENO)
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY(TEPLÁ,STUDENÁ,CIRKULACE - OCELOVÉ TRUBKY) , DEMONTÁŽ LITINOVÉ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ HLINÍKOVÝCH SINOPROUDÝCH KABELŮ VČETNĚ VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK DEMONTÁŽ ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ NA PATŘE
- DEMONTÁŽ POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ,PŘEDPOKAD PONECHÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ ROZVODŮ VZT VČETNĚ STROJOVNY,POZOR POZINKOVANÉ ROURY JSOU OBLOŽENY AZBESTOVÝMI DESKAMI - DEMONTÁŽ VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU
- ODSTROJENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH SVÍTIDEL - BUDOU ZNOVU POUŽITY
- VYPUŠTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU - DEMONTÁŽ REGISTRŮ V KOUPELNĚ

PODROBNOSTI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DEMONTÁŽE GARNYŽE NAD KAŽDÝM OKNEM

S

POZNÁMKA

POZOR:NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE I OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLAD JEJICH OCHRANY PŘED POŠKOZENÍM
PŘI REALIZACI BOURACÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VYHL.A PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE,ZEJMÉNA VYHLÁŠKA ČÚBP A ČBÚ Č.324/1990 SB.,
NV Č.591/2006 SB.O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH,324/1990 SB.,Č.362/2005 SB.(PÁDY Z VÝŠKY A HLOUBKY), Č.272/2011 SB.O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ, Č.378/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED (BEZPEČNÝ PROVOZ STROJŮ,NÁŘADÍ,PŘÍSTROJŮ ATD.),Č11/2002(VZHLED A UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A PŘÍPADNĚ SIGNÁLŮ),
Č.361/2007 SB.O PODMÍNKÁCH OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A Č.495/2001 SB.

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ DOJÍT K ODPOJENÍ VŠECH SÍTÍ NA STOUPAČKÁCH A PRO UBYTOVACÍ POKOJE.
PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ ODVOZ MATERIÁLU POMOCÍ STAVEBNÍHO SHOZU ,KTERÝ BUDE UMÍSTĚN NA FASÁDĚ. POUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO VÝTAHU
JE MOŽNÉ VZHLEDEM K JEHO NÁSLEDNÉ DEMONTÁŽI.
DOTČENÉ PROSTORY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ KOMPLETNĚ VYKLIZENY.

OCHRANA

-STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ TOPENÍ
-NOVÝCH OKEN A PARAPETŮ
-OCHRANA FASÁDY V MÍSTĚ SHOZU A PŘI OTEVŘENÍ OKEN (PRONIKÁNÍ PRACHU)

PŮDORYS BYL VYTVOŘEN DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE Z ROKU 1976-77

BLOK A1, KOLEJ HVĚZDA

ING. ZDENĚK URBAN
FRAGNEROVA 27/2415, 160 00 PRAHA 6
IČO 14920743, DIČ CZ-6002080689

AUTOR:	ZODP.PROJEKTANT:	PROFESE:	ZODP.PROJEKTANT:
ING.ZDENĚK URBAN	ING.ZDENĚK URBAN	**ARCH. STAV.ČÁST**	ING.N.URBANOVÁ

INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, KOLEJE A MENZY VORŠILSKÁ 1, 116 43 PRAHA 1	Č.ZAK:	818/2017
AKCE: " UK - KAM - REKONSTRUKCE A OPRAVA BLOKU A1, KOLEJE HVĚZDA" ZVONÍČKOVA 1928 ,PRAHA 6	STUPEŇ:	DPS
	DATUM:	VI.2017
VÝKRES: **STÁV.STAV - DEMOLICE 4.NADZEMNÍ PODLAŽÍ +8,400**	MĚŘÍTKO:	1:50
	Č. VÝKRESU:	5