


PŮDORYS 2.NP - MÍSTNOST ČÍSLO C-219, C-219a
(INTERNA / KARIM)



LEGENDA:

- 01 ODSYTLÁNÍ DŘEVĚNÉ NEPŮVODNÍ PROSKLENÉ STĚNY VČETNĚ DVEŘÍ 900/2000mm. DĚLKA STĚNY 5,3m, VÝŠKA 3,5m, TL. 100mm. NA STEJNÉM MÍSTĚ OSADIT NOVOU SDK PŘÍČKU PLNOU S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘIMI 1200/2000mm (REPLIKY DLE PŮVODNÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ NA CHODBĚ). DĚLKA STĚNY 5,3m, VÝŠKA 3,5m, TL. 100mm
- 02 OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ DLAŽBY OD LEPIDLA (cca 27m2)
- 03 NOVÝ ZATĚŽOVÝ KOBEREC NA PODLOŽCE (NELEPIT NA VYČIŠTĚNOU PŮVODNÍ DLAŽBU)
- 04 KOMPLETNÍ RENOVACE STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BALKÓNOVÉ SESTAVY (ŠPALETOVÁ OKNA A DVEŘÍ DLA BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ)
- 05 OPÁLENÍ + NOVÝ NÁTĚR NEPŮVODNÍ DŘEVĚNÉ OKENNÍ SESTAVY
- 06 VÝMALBA MÍSTNOSTI – BARVA BILÁ
- 07 VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍ PŮVODNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
- 08 OČIŠTĚNÍ + NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- NOVÁ SDK PŘÍČKA
- NOVÝ AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN
- DEMOLICE / DEMONTÁŽE

POZNÁMKA:

VŠECHNY ROZVODY STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INSTALACÍ BUDOU NOVĚ VEDENY VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP (VÝŘEZ)					
OZN.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STŘOP
C-219	INTERNA / KARIM	26,61	ZATĚŽOVÝ KOBEREC	STĚV. OMÍTKA + VYSŘAVENÍ POŠKOZENÝCH MÍST	STĚV. OMÍTKA + VYSŘAVENÍ
C-219a	SKLAD	7,12	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA – VYČIŠTĚNÍ	STĚV. OMÍTKA + VYSŘAVENÍ POŠKOZENÝCH MÍST	STĚV. OMÍTKA + VYSŘAVENÍ

NAVRHL	VYPRACOVAL		KONTROLOVAL
ING. J. ŠAROUN		ING. J. ŠAROUN	
KRAJ	KRÁLOVÉHRADCEKÝ	MÚ	HRADEC KRÁLOVÉ
INVESTOR	LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 50038 H. Král.		
STAVBA	SIMULAČNÍ CENTRUM LF HK		
OBJEKT	OBJEKT LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové		
OBSAH VÝKR.	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP - m.č. C-219, C-219a		

STEBAU s.r.o. středisko projekce Jižní 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ CZ e-mail: stebau.projekce@nsc.cz tel.: 606796946, fax.: 495408904	
DATUM	DUBEN 2018
STUPĚŇ	DPS
ZAK.Č.	41166
POČET A4	MĚŘITKO
2	1:50
Č.výkr.	D.1.1.b.5