


PŮDORYS 2.NP - MÍSTNOST ČÍSLO C-218  
(ZOBRAZOVACÍ METODY)



LEGENDA:

- 01 DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO VESTAVKU VELIKOSTI 3,16x1,58m, VÝŠKY 2,4m. TL. STĚN 75mm
- 02 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC, VYSRAVENÍ PODKLADU A NALEPENÍ NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY – PVC (ELEKTROVODIVÉ)
- 03 RENOVACE DVOU STÁVAJÍCÍCH PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH VESTAVĚNÝCH SKŘÍŇÍ VČETNĚ NOVÉHO NÁTĚRU
- 04 REPASE STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ + NOVÝ NÁTĚR 1200/2000mm
- 05 DEMONTÁŽ VZT POTRUBÍ DÉLKY cca 1,0m A DOZDĚNÍ OTVORU
- 06 VÝMALBA MÍSTNOSTI – BARVA BILÁ
- 07 OČIŠTĚNÍ + NOVÝ NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH RADIÁTORŮ
- 08 RENOVACE STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO ŠPALETOVÉHO OKNA
- 09 REPASE STÁVAJÍCÍHO VNITŘNÍHO ZASTÍNĚNÍ OKEN

LEGENDA MATERIÁLŮ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- NOVÉ SDK PŘÍČKY V AKUSTICKÉM PROVEDENÍ
- NOVÝ AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN
- DEMOLICE / DEMONTÁŽE

POZNÁMKA:

VŠECHNY ROZVODY STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INSTALACÍ BUDOU NOVĚ VEDENY VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU



NAVRHL		VYPRACOVAL		KONTRLOVAL	
ING. J. ŠAROUN				ING. J. ŠAROUN	
KRAJ		KRALOVÉHRADECKÝ		MÚ HRADEC KRALOVÉ	
INVESTOR		LÉKAŘSKÁ FAKULTA UK v Hradci Králové, Šimkova 870, 50038 H. Král.			
STAVBA		SIMULAČNÍ CENTRUM LF HK			
OBJEKT		OBJEKT LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové			
OBSAH VÝKR.		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.NP - m.č. C-218			
<div>STEBAU s.r.o. středisko projekce ul.žití 870, 500 03 HRADEC KRALOVÉ CZ e-mail: stebau.projekce@hsc.cz tel.: 606796946, fax.: 495408904</div>					
DATUM		DUBEN 2018			
STUPĚŇ		DPS			
ZAK.Č.		41166			
POČET A4		MĚŘITKO			
2		1:50			
Č.VÝKR.		D.1.1.b.6			

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP (VÝŘEZ)

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
C-218	ZOBRAZOVACÍ METODY	33,73	NOVÉ PVC ELEKTRO-VODIVÉ	STĚV. OMÍTKA + VYSRAVENÍ POŠKOZENÝCH MÍST	STĚV. OMÍTKA + VYSRAVENÍ