

NOVÉ SKLADBY STŘECH NAD PAVILONY S UBYTOVACÍ FCÍ

- SEPARAČNÍ FÓLIE VLIES ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN + NÁSYP 30 MM OBLÁZKŮ POUZE PAVILON K,M
-HYDROIZOLACE NA BÁZI MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ VE SPOJÍCH HORKOVZDUŠNĚ SVAŘOVANÉ + SEPARAČNÍ VRSTVA
-LEPIDLO
-TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN STABILIZOVANÝ TL.180 mm PLNOPLOŠNĚ LEPENÁ
-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z NATAVITELNÝCH BITUMENOVÝCH PÁSŮ
-STÁVAJÍCÍ KCE - BETONOVÁ MAZANINA - NUTNO ODMASTIT + VYSPRAVIT

ZATEPLENÍ NA VĚTRNÍKU

ATELIER M s.r.o.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČ:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL-FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

PROJEKT
AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ
VED.PROJEKTANT: ING.NADĚŽDA URBANOVÁ
ZPRACOVAL: ING. DANIEL NOSKA

INVESTOR
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1
IČ: 00216208

UK - KAM
ZATEPLENÍ KOLEJE NA VĚTRNÍKU
PRAHA 6, ZA ZAHRADOU, MÍČOVA
č.popisná: 1929,1930,1931

AKCE	1.ETAPA	MĚŘÍTKO:
VÝKRES	STŘECHY HROMOSVOD	1
FÁZE: DSP	DATUM: V.1016	Č. ZAKÁZKY: 380/2014