

PAVILON E2 - POHLED JIHOZÁPADNÍ- 1:100



PAVILON C3 - POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - 1:100

LEGENDA

1. STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA - ESKASA, LODŇ
2. STÁVAJÍCÍ PROBARVENÁ OMÍTKA - CEMUNIN ZEVO A, TL.20 NA C.A 2,5 MM
3. STÁVAJÍCÍ HLADKÁ OMÍTKA PARAPETNÍCH PANELŮ S BARVITVÝM NÁTĚREM
4. STÁVAJÍCÍ DOMÍTKAMI STŘECHY
5. OKNO KOVOVÉ POSUVNÉ 2400 x 1500 MM
6. OKNO KOVOVÉ SKLÁPĚCÍ 900 x 600 MM
7. OKNO DŘEVĚNÍ OTEVÍRAVÉ 1500 x 1500 MM
8. OKNO DŘEVĚNÉ ZDVOJENÉ TROJDÍLNÉ 2400 x 1500 MM V OCEL.KONSTRUKCI
9. PLECHOVÁ GARÁŽOVÁ VRATA
10. KOVOVÉ MŘÍŽE NA OKNA
11. DVEŘE BALKONOVÉ DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ 1800x 2100 MM
12. OKNO DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ VYKLÁPĚCÍ 900x1500
13. KOVOVÉ DVEŘE
14. KERAMICKÉ DLAŽDICE MRAZUVZDORNÉ
15. KOVOVÉ BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ
16. OPLECHOVÁNÍ
17. DEŠŤOVÝ SVOD
18. OBKLADOVÉ PANELY ZE SKÁŘINCE
19. TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ
21. BETONOVÁ RAMPA S BETONOVOU ZÍDKOU
22. BETONOVÉ SCHODY
23. KOVOVÁ ODVĚTRÁVACÍ STŘÍBRNOVÁ MŘÍŽ
24. VENKOVNÍ NÁSTROPNÍ SVÍTIDLO
26. STŘEDNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VYSÍLAČ T MOBILE
27. OKNO DŘEVĚNÉ 2400x1500 MM
28. OKNO DŘEVĚNÉ 2100x2000 MM
29. OKNO DŘEVĚNÉ 2400x1500 MM
30. OKNO DŘEVĚNÉ 3400x2000 MM
31. OKNO KOVOVÉ 600x600 MM
32. ATYPICKÉ KOVOVÉ OKNO
33. SESTAVA OKEN VE VĚŽI
34. BETONOVÁ MARKÍZA
35. OKNO DŘEVĚNÉ SKLÁPĚCÍ 900 x 600 MM
36. PROSKLENNÁ STĚNA
37. ZBYTKY REFLEKTORU NA PAVILONU H

POZNÁMKA

- UVEDENÉ ROZMĚRY OBJEKTŮ A VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU PŘEVZATY Z DOCHOVANÉ ČÁSTI PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PASPORTU STAVBY Z ROKU 1988
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ ŠTÍTŮ JE SLOŽENO ZE STĚRKY, TEPELNÉHO IZOLANTU - 50 MM POLYSTYRENU, ARMOVACÍ SÍTĚ A OMÍTKY. TOTO ZATEPLENÍ BUDE ODSTRANĚNO - NEVYHOVUJE TL.IZOLANTU,ZATEPLENÍ NENÍ PROVEDENO CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM, NEODPOVÍDÁ NOVÝM ČSN Z HLEDISKA POŽÁRNÍHO A ETICS
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY JSOU JEDNAK NA KONCI SVÉ ŽIVOTNOSTI, JEDNAK SE NEDAJÍ PO INSTALACI NOVÉHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU POČÍT.BUDOU TEDY DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI.
- STÁVAJÍCÍ OKNA BUDOU VYMĚNĚNA ZA PLASTOVÁ S NUTNOU MIKROVENTILACÍ V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH VIZ.TABULKY PSY (ČÁST OKEN BYLA JIŽ VYMĚNĚNA Z DŮVODU HAVARIJNÍHO STAVU)
- KOVOVÁ ZÁBRADLÍ BUDOU POUZE REPASOVÁNA,Ų FRANCOUZSKÉ ČÍSTÍ OKEN DEMONTOVÁNA
- MŘÍŽE NA OKNECH BUDOU DEMONTOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ JE POVRCHOVĚ UPRAVEN ŠEDOU OMÍTKOU A V MÍSTĚ PARAPETNÍCH PANELŮ MODŘEJŠÍHO ODSTÍNU
- KOLEM OBJEKTŮ BUDE DEMONTOVÁN OLAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

- X — JIŽ VYMĚNĚNÁ OKNA PLASTOVÁ PŘÍPADNĚ S MUZEJNÍ PLASTOVOU MŘÍŽ.VAZBOU/ NOVĚ VYMĚNĚNÉ PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE
- STÁVAJÍCÍ DODATEČNĚ ZATEPLENÍ Z 90TÝCH LET
- KOLEM OBJEKTŮ JE PONČOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC VE VÝSKOVÉ REZERVACI
- STÁVAJÍCÍ SVISLÉ SVODY HROMOSVODU



VÝŠKOVÉ KÓTY VZTAŽENY VŽDY K + 0,000 PAVILONU

ZATEPLENÍ NA VĚTRNÍKU

ATELIER M s.r.o.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČ:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL+FAX: 233 330 961
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

PROJEKT
AUTOR: ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ
VED.PROJEKTANT: ING.MAGDALÉNA JIRÁNKOVÁ

INVESTOR
UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 110 43, PRAHA 1
IČ.: 00216208

AKCE
UK - KAM
ZATEPLENÍ KOLEJE NA VĚTRNÍKU
PRAHA 6, ZA ZVÍKOVSKU, MĚSTSKÁ
č.popisná: 1929,1930,1931
1.ETAPA
MĚŘÍTKO: 1: 100



VÝKRES
STÁVAJÍCÍ POHLEDY PAVILONY E2+C3
1

FÁZE:	DATUM:	Č. ZAKÁZKY:
DPS	V.2016	380/2014