

SKLADBY PODLAH:

P1 P2 P3 P4 - JSOU SPECIFIKOVÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, SOUČÁSTÍ NÁVRHU JSOU UKONČOVACÍ OBVODOVÉ PRVKY:

- U KERAMICKÉ DLAŽBY (V MÍSTNOSTECH BEZ OBKLADU) KERAMICKÝ SOKL v. 100mm, OPRAVA SOKLU NA SCHODIŠTI 30%
- U PVC LEMOVACÍ ROHOVÁ PÁSKA
- U KOBERCŮ KOBERCOVÝ SOKL V. 50mm
- DVEŘE S PRAHY (D) (L) (30) JSOU VYPSÁNY VE VÝPISU PRVKŮ, V OSTATNÍCH DVEŘÍCH V PODLAZE PŘECHODOVÉ LIŠTY

POZNÁMKA:

- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH STĚN: 10% PLOCHY OPRAVA OMÍTEK, 100% PLOCHY PENETRACE, 100% PLOCHY PŘEŠTUKOVAT, 100% PLOCHY MALBA
- ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH STROPŮ: 10% PLOCHY PŘEŠTUKOVAT, 100% PLOCHY MALBA
- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- ZA NOVÝMI KUCHYŇSKÝMI LINKAMI A UMYVADLY BUDE PROVEDEN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD
- KERAMICKÉ DLAŽBY BUDOU UKONČENY SOKLEM VÝŠKY 100 mm NEBO OBKLADEM
- VÝŠKY KERAMICKÝCH OBKLADŮ JSOU OKÓTOVÁNY NA PŮDORYSU, V KOUPELNÁCH PŘES CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI
- PŘÍPOMOCNÉ PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI
- NÁTĚR VŠECH ZÁRUBNÍ (PONECHANÉ I NAVRHOVANÉ)
- SEŘÍZENÍ A DROBNÁ OPRAVA VŠECH OKEN
- POZN.1: ÚPRAVA HRDEL PRO OSAZENÍ NOVÝCH ODTAHOVÝCH VENTILÁTORŮ, SPECIFIKACE VIZ. ELEKTROTECHNIKA A (F) REVIZNÍ DVÍŘKA 200x250mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15 DP2
- POZN.2: VĚTRACÍ MŘÍŽKY 400x100mm VE SPODNÍ A HORNÍ ČÁSTI DVEŘNÍHO KŘÍDLA , CELKEM 10ks
- POZN.3: NÁTĚR STÁVAJÍCÍHO SUCHOVODU
- POZN.4: REPASE A NÁTĚR OCELOVÉHO POKLOPU 600x900mm
- POZN.5: DOZDÍVKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 50 mm - PLOCHA: 400 x 2620mm (7 JADER NA PATŘE)
- POZN.6: REVIZNÍ DVÍŘKA 150x150mm DO PODEZDÍVKY SPRCHOVÉ VANIČKY (F)
- POZN.7: OBKLAD STĚNY V POKOJI DŘEVOTŘÍSKOVOU LAMINOVANOU DESKOU tl. 19mm, VÝŠKA DESKY 800mm
  - V MÍSTĚ OSAZENÍ ZA POSTEL SPODNÍ HRANA 250mm NAD PODLAHOU
  - V MÍSTĚ OSAZENÍ ZA PSACÍM STOLEM SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 700mm
- POZN.8: OBKLAD STĚN NA CHODBĚ DŘEVOTŘÍSKOVOU LAMINOVANOU DESKOU tl. 19mm, VÝŠKA DESKY 400mm
  - SPODNÍ HRANA DESKY VE VÝŠCE 600mm NAD PODLAHOU
- POZN.10: POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ VIZ. PŘÍLOHA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- POZN.11: V MÍSTNOSTECH 7.04, 7.05, 7.06 - POUZE OPRAVY OMÍTEK 5% A MALBA

LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE tl. 50 mm (50/249/599) NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE tl. 75 mm (75/249/599) NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE tl. 100 mm (100/249/599) NA TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA m²	PODLAHA	STĚNY	STROP
SPOLEČNÉ PROSTORY					
7.01	SCHODIŠTĚ	10,13	STÁVAJÍCÍ	SOKL 0,1m	MALBA
7.02	VÝTAH	2,76			
7.03	CHODBA	10,20	P1 KER.DL.	SOKL 0,1m	MALBA
7.04	SKL. ČIST. PRÁDLA	4,67	STÁVAJÍCÍ	MALBA	MALBA
7.05	SERVEROVNA	3,29	STÁVAJÍCÍ	MALBA	MALBA
7.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,20	STÁVAJÍCÍ	MALBA	MALBA
7.07	NEOBSAZENO	-	-	-	-
7.08	SPOL. MÍST. + KUCH.	13,32	P4 PVC	ROH. PÁS.	MALBA
7.09	CHODBA	35,55	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
CELKEM		81,12			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.10	POKOJ	14,14	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.11	KOUPELNA + WC	2,31	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,45			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.12	POKOJ	13,98	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.13	KOUPELNA + WC	2,54	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,52			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.14	POKOJ	13,98	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.15	KOUPELNA + WC	2,54	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,52			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.16	POKOJ	13,98	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.17	KOUPELNA + WC	2,54	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,52			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.18	POKOJ	13,78	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.19	KOUPELNA + WC	2,40	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,18			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.20	POKOJ	14,00	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.21	KOUPELNA + WC	2,31	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,31			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.22	POKOJ	13,98	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.23	KOUPELNA + WC	2,54	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,52			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.24	POKOJ	13,98	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.25	KOUPELNA + WC	2,54	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,52			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.26	POKOJ	13,98	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.27	KOUPELNA + WC	2,54	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,52			
POKOJ 2 LŮŽKA					
7.28	POKOJ	14,14	P3 KOBER.	KOB. SOKL	MALBA
7.29	KOUPELNA + WC	2,31	P2 KER.DL.	OBKLAD	MALBA
CELKEM		16,45			
CELKEM PLOCHA 7.NP		245,63			

± 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP

revize	datum revize

etapa

1. etapa - 6. a 7.NP

stavba

Oprava prostor ubytovacího objektu UK ÚJOP, Studijní středisko Praha - Hostivař, budova č. 3,

Weilova 1448/2c, 102 00, Praha 10 - Hostivař

stavebník

Univerzita Karlova v Praze - ÚJOP

Vratislavova 29/10, Praha 2 - Vyšehrad

UK ÚJOP, Studijní středisko Praha - Hostivař

Weilova 1144/2, 102 00, Praha 10 - Hostivař

projektant

projektant spec.části

stupeň PD	
Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu pro zadání veřejné zakázky	DPS+ZVZ
spec. část	razítko
D.1. Architektonicko - stavební řešení	
zodp. projektant	
Pavel Zeťka	
vypracoval	
P. Zeťka, Ing. L. Zeťka	

obsah

PŮDORYS 7.NP - NÁVRH

zakázkové číslo	název souboru	
215 - 01		
měřítko	kopie	číslo
1:50		D.1.6.
datum		
05/2018		