č.m.	název místnosti	plocha (m2)	podlaha	stěny	podhled	poznámka
4.501	PC učebna	74.19	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 vyosocpatřitky tl. 19 mm / podhled 600x600 odrazky tl. 19 mm, SHK2,85m	podlahová krabice / vnitřní zatemňovací rolety 4650/1950 + 4250/1950 + 1700/3950
4.502	Pracovna CYAN/T	61.16	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.503	nestavěno					
4.504	Pracovna BIOF	19.58	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.505	Laboratoř termická	20.81	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.506	Laboratoř elektro	19.98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.507	Pracovna BIOF	19.98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.508	Pracovna BIOF	19.98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.509	Pracovna BIOF	26.18	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.510a	Šatna, WC	8.21	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. + v.o.3000	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK3,00m	
4.510b	Šatna, WC	8.00	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. + v.o.3000	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK3,00m	
4.511	Úklid	4.50	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. + v.o.3000	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK3,00m	
4.512	Sklad CYAN/T	8.98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.513	Laboratoř stroje	45.92	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.514a	Serverovna	6.20	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.514b	Technická mřížnoř	3.15	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba	betonová konstrukce	
4.515	WC	6.30	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. + v.o.3000	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK3,00m	
4.516	WC + inv.	6.50	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. + v.o.3000	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK3,00m	
4.517	WC	7.00	keramická dlažba 300x600 dle specif.	obklad 250x380 dle specif. + v.o.3000	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK3,00m	
4.518	Laboratoř chemická	8.62	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o.2000	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.519	Technická mřížnoř	3.60	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba	betonová konstrukce	
4.519a	Serverovna	7.11	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba	betonová konstrukce	
4.520	Prakličárna L	74.19	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o.100+100	podhled 600x600 vyosocpatřitky tl. 19 mm / podhled 600x600 odrazky tl. 19 mm, SHK2,85m	podlahová krabice / vnitřní zatemňovací rolety 4650/1950 + 4250/1950 + 1700/3950
4.521	Prakličárna R	61.69	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 vyosocpatřitky tl. 19 mm / podhled 600x600 odrazky tl. 19 mm, SHK2,85m	podlahová krabice
4.522	Pracovna BIOF kabar.	19.58	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.523	Pracovna BIOF PGS	19.88	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.524	Vrátnicí kotelny	30.23	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.525	Sekretariát	19.98	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.526	Knihovna	39.61	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 100+100	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK=ze 3,00m, viz místnost	
4.527	Kuchyňka	7.54	přírodní linoleum sv.modrá, např. Marmoleum Piano 3642 Periwinkle, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / obklad 250x380 + v.o. 800+480	podhled 600x600 tl. 15 mm, SHK2,85m	
4.528	Schodiště	24.16 89.31	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum Graphic 5313 Aquatint, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm přírodní linoleum černé, např. Marmoleum Graphic 5306 Domino, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / potřebový beton	podhledový systém z panelů z Al dílmy, t.300 mm, tl.=ze 0,7 mm, SHK3,00m / potřebový beton	
4.529	Chodba	46.01	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum Graphic 5313 Aquatint, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba	podhledový systém z panelů z Al dílmy, t.300 mm, tl.=ze 0,7 mm, SHK3,00m	
4.530	Chodba	13.23	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum Graphic 5313 Aquatint, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba	podhledový systém z panelů z Al dílmy, t.300 mm, tl.=ze 0,7 mm, SHK3,00m	
4.531	Chodba	34.76	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum Graphic 5313 Aquatint, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba	podhledový systém z panelů z Al dílmy, t.300 mm, tl.=ze 0,7 mm, SHK3,00m	
4.532	Schodiště	0.80 26.73	přírodní linoleum šedé, např. Marmoleum Graphic 5313 Aquatint, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm přírodní linoleum černé, např. Marmoleum Graphic 5306 Domino, tl. 2,5mm, vč.soklu v.100 mm	omítka (tuková vápenocementová) / malba / potřebový beton	podhledový systém z panelů z Al dílmy, t.300 mm, tl.=ze 0,7 mm, SHK3,00m / potřebový beton	

Ústav biofyziky



Legenda:

- železobetonová kce
- zdivo z cihel.bloků, tl. 250 mm
- porobetonová příčka, tl. 150 mm
- minerální izolace, tl. 150 mm
- tepelná izolace do vlhka, tl. 100 mm
- sádrokartonová kce

- T.1 vnitřní parapet, tl.17 mm, šedá UNI, vč.koncovek
- T.2 zatemňovací roleta bez bočního průsvitu, s vedením v lištách, mechanické stahování
- rozvody VZT
- M mřížka pod stropem
- m mřížka do dveří
- mřížka požární

Materiály a zařízení, uvedené v realizační projektové dokumentaci stavby, jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování projektu a podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce.

autoři: Ing. arch. Pavel Němeček, CSc., Ing. arch. Daniel Němeček
úřad: OSS TO MMP, Strossova nr. Plzeň OVD DVD1, Hlavní brána VO Plzeň
investor: Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Plzni, Husova 3, Plzeň

ASP PROJEKT spol. s r.o. IČO 41636473

Univerzitní medicínské centrum LF UK v Plzni - I. etapa

Stupeň	RDS
Datum	1/ 2014
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	**10**

půdorys 3.NP - SO 04