



POPIS:

- 1) Ubytovací buňky ozn. A1, A2, B1, B2, - 30 ks
- m) - demontáž umakartového bytového jádra celkem 26 ks
- n) - demontáž již vyzděného jádra v rozsahu původního celkem 4 ks
- o) - vybourání betonové přčky (pokoj - předstín) pomocí řezu 2,5 m na každé přčce tl. 60 mm
- w) - vybourání betonové mazaniny v koupelně a WC tl. 50 mm
- c) - demontáž PVC v bytových jádrech a demontáž plastových krytín - koberců včetně soklíků (pryž nebo PVC) v pokojích a předstínech
- p) - obroušení stávající podlahové mazaniny ve 30% plochy rozdí 10 mm po odstranění lepidla z plochy
- a) - vysazení 1 ks dveřního křídla ve vstupu do ubytovací buňky a demontáž 3 ks dveřních křídél (1 ks součástí bytového jádra, 1 ks součástí bourané přčky mezi pokojem a předstín)
- h) - demontáž skříňové sestavy v předstíní
- j) - demontáž garnýže
- b) - bourání, demontáž parapetů oken a dveří, šířka do 250 mm
- e) - odstranění malby ze stěn a stropu v celém rozsahu ubytovací buňky, na betonovém podkladu
- k) - demontáž evakuačního rozhlasu včetně lišty s přírodním kabelem
- pozn. - demontáž zařízovacích předmetů včetně připojovacích potrubí je součástí přílohy zdravotní instalace
- demontáž elektroslilnoproudových rozvodů včetně ovládaců, svítidel a zásuvek je součástí přílohy elektroslilnoproud
- 6) Chodby a Šatbůnek ozn. 800, 812, 821, 834, 835, 858, 872
- b) - bourání, demontáž parapetů oken a dveří, šířka do 250 mm
- c) - odstranění PVC a koberců lepených na podložku včetně soklíků
- d) - odstranění zbytků lepidla z podlahové plochy a obroušení podkladu
- e) - odstranění malby oškřbáním v celém rozsahu stěn
- f) - očištění omítek vnitřních stěn do 10% plochy
- g) - demontáž podhledů z plechových lamel včetně závěsů, doplňků podhledů a zářivkových světel
- x) - demontáž chodbových madel (budou nové osazena), mada jsou po obou stranách místnosti č. 712, 734, 782, 812, 834, 872

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ UMAKARTOVÉHO JÁDRA
- BOURÁNÍ BETONOVÉ PŘČKY TL. 60mm
- BOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY TL. 50mm

POZNÁMKY:

- bourací práce musí být prováděny s ohledem na stav a stáří konstrukcí
- nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí stávy, pokud není uvedeno ve výkresu jinak
- před prováděním demontáže zařízovacích předmetů instalaci musí být provedeno jejich odpojení/vypnutí/uzavření přívodu
- při provádění bouracích prací musí být zamezeno znečištění sousedních prostor
- při deponování sutí/odstranování prvku nesmí dojít k překročení max. povoleného zatížení konstrukcí deponování nesmí být prováděno na unikových cestách objektu!
- nabádání s odpadem musí být prováděno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálově využít bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
- veškeré mlry kontrolovat na stávbě

± 0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1.NP	
revize	datum revize
stavba	
Univerzita Karlova, Centrum Krystal, Oprava prostor v 7. a 8.NP Jose Martiho 407/2, 162 00 Praha 6 - Velešlavín	
stavebník	
Univerzita Karlova, Centrum Krystal, Jose Martiho 407/2, 162 00 Praha 6 - Velešlavín	
projektant	
projektant spec.část	
stupeň PD Projektová dokumentace pro provádění stávy v rozsahu pro zadání veřejné zakázky spec. část	
D.1. Architektonicko - stavební řešení	
zodp. projektant	
Pavel Zeřka	
vypracoval	
P. Zeřka, Ing. L. Zeřka	
obsah	
ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ	
zakázkové číslo	
název souboru	
měřítko	
1:50	
kopie	
stábo	
datum	
06/2018	
D.1.04.	

