


ŠATNA - ČÍSLO DVEŘÍ 7



BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1.124

- KERAMICKÁ DLAŽBA PODLAHY - 19,44 M2  
V PLOŠE 8,6 M2 PODLAHA SPÁDOVANÁ
  - KERAMICKÝ OBKLAD - 55 M2
  - PODHLED SDK - 22 M2 VČ. OPLENTOVÁNÍ VZT+ VENT. MŘÍŽEK 6 KS
  - VENT. MŘÍŽKY VE STĚNĚ 500/200 KS 2
  - UMYVADLA - 4 KS
  - SPRCHOVÉ BATERIE + HLAVICE + GULY - 6 KS
  - DEMONTÁŽ LITINOVÉHO RADIÁTORU - ROZVODY SE PONECHAJÍ
- 1.125

- KERAMICKÁ DLAŽBA - 47,16 M2, SOKL V. 100 MM - 17,7 M
  - PODHLED SDK 47,16 M2
  - VENTILAČNÍ MŘÍŽKY 400/150 KS 2
  - VENTILAČNÍ MŘÍŽKY 500/200 KS 2
  - VSTUPNÍ DVEŘE 900/1970 KS 2 - NADSVĚTLÍK SE PONECHÁ (DVEŘE ZŘEJMĚ POŽÁRNÍ, SAMOZAVÍRAČ)
  - OBKLAD SOKLU POD SKŘÍŇKAMI - 12 M2
  - DEMONTÁŽ LITINOVÉHO RADIÁTORU - ROZVODY SE PONECHAJÍ
  - KERAMICKÝ OBKLAD STĚNY A - 17 M2


LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE BOURANÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| OZN.  | ÚČEL           | Č.DVEŘÍ | m2    | V.M.<br>(m) | PODLAHA             | STĚNY                                | STROP       |
|-------|----------------|---------|-------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.124 | SPRCHY<br>ženy | 7       | 19,44 | 2,80        | KERAMICKÁ<br>DLAŽBA | KERAMICKÝ<br>OBKLAD 2,8M             | SDK PODHLED |
| 1.125 | ŠATNA<br>ženy  | 7       | 47,16 | 2,80        | KERAMICKÁ<br>DLAŽBA | KER.O.2,8M<br>STĚNA A<br>+ ŠTUK. OM. | SDK PODHLED |

POLOHA V BUDOVĚ



DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ BOURACÍ PRÁCE

BOURÁNÍ MAZANIN - VYROVNÁNÍ - CCA 30 M2

BOURÁNÍ PŘIPOJOVACÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ - CCA 40 M

BOURÁNÍ PŘIPOJOVACÍHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ - CCA 50 M

(NAPOJOVACÍ BODY SE ZACHOVÁJÍ)

DRÁŽKY VE ZDIVU CCA 20 M

|  |                |
|--|----------------|
| PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN V 1.NP - SC HOSTIVAŘ<br>BRUSLAŘSKÁ 1132 PRAHA 10       |                |
| STAVEBNÍK : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ - BRUSLAŘSKÁ 10, PRAHA |                |
| PROJEKTANT : Ing. Regina Zaoralová, Smrková 374, 330 08 Zruč - Senec IČO : 626 64 441  |                |
| D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ<br>D. 1. ŠATNY 1. NP<br>MÍSTNOST Č. DVEŘÍ 7                     | DATUM 04/2019  |
|  | STUPĚŇ DSP     |
|  | MĚŘÍTKO 1 : 50 |
| STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE   |                |
| Č. VÝKRESU 07  |                |