



ŠATNA - ČÍSLO DVEŘÍ 12,13,14



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL	Č.DVEŘÍ	m2	V.M. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.024	ŠATNA	14	7,09	2,35	PVC SE SOKLEM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED V PODHLEDU VZT
1.025	ŠATNA	13	7,92	2,35	KOBEREC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PODHLED FEAL V PODHLEDU VZT
1.026	ŠATNA	12	17,17	3,30	KERAMICKÁ DLAŽBA SE SOKLEM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	NOSNÍKY I 300 NAD NIMI PODHLED FEAL

POLOHA V OBJEKTU



BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1.024 ○ VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 DŘEVĚNÉ KS 1
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- PODLAHOVÁ KRYTINA - KOBEREC 7,09 M2
- PODHLED 7,09 M2, NOSNÍKY SE PONECHAJÍ, V PODHLEDU 2 VÝÚSTKY VZT
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKY 400/150 KS 1
- NOVÝ OTVOR V PŘÍČCE TL. 150 MM - Š. 900 MM, V.2000 MM
(PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU OSADIT I 100)
- PŘÍČKA 150 MM MEZI 1.024 + 1.025 V. 3 M
(PŘED VYBOURÁNÍM PŘÍČKY NUTNO PROVĚŘIT, ŽE NA PŘÍČCE NEJSOU
ULOŽENÉ ŽÁDNÉ KONSTRUKCE A JE NENOSNÁ)
- 1.025 ○ VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 DŘEVĚNÉ KS 1
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- PODLAHOVÁ KRYTINA - PVC 7,92 M2
- PODHLED 7,92 M2, NOSNÍKY SE PONECHAJÍ, V PODHLEDU 2 VÝÚSTKY VZT
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKY 400/150 KS 1
- PŘÍČKA 150 MM MEZI 1.025 + 1.026 V. 3 M
(PŘED VYBOURÁNÍM PŘÍČKY NUTNO PROVĚŘIT, ŽE NA PŘÍČCE NEJSOU
ULOŽENÉ ŽÁDNÉ KONSTRUKCE A JE NENOSNÁ)
- 1.026 ○ VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 DŘEVĚNÉ KS 1
VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
- KERAMICKÁ DLAŽBA 17,17 M2, SOKL 17M
- PODHLED 17,17 M2
- VENTILAČNÍ MŘÍŽKY 400/150 KS 1
- PRŮRAZY ŽB STROPEM PRO PROSTUP KANALIZACE - 150 MM 1 x
70 MM 1 x
- PRŮRAZY ŽB STROPEM PRO PROSTUP VODY + DRÁŽKY VE ZDIVU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE BOURANÉ

PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN V 1.NP - SC HOSTIVAŘ BRUSLAŘSKÁ 1132 PRAHA 10	
STAVEBNÍK : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ - BRUSLAŘSKÁ 10, PRAHA	
PROJEKTANT : Ing. Regina Zaoralová, Smrková 374, 330 08 Zruč - Senec IČO : 626 64 441	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D. 1. ŠATNY 1. NP MÍSTNOST Č. DVEŘÍ 12, 13, 14	DATUM 04/2019
	STUPEŇ DSP
	MĚŘÍTKO 1 : 50
STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE	Č. VÝKRESU 11