


ŠATNA - ČÍSLO DVEŘÍ 6



DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- DLAŽBA VE SPRCHÁCH : PROTISKLUZNÁ , BAZÉNOVÝ TYP
ROZM. 200/200 - PEI 4
NAPOJENÍ NA OBKLAD POŽLÁBKEM
- OBKLAD 200/200, NEBO 200/400
OBKLADY SOKLŮ POD SKŘÍŇKAMI FORMÁT 100/100
BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE SPECIFIKOVÁNO POZDĚJI
- V ŠATNĚ DLAŽBA 300/300 - PROTISKLUZNÁ
- PODHLED SPRCHY - KOMBINACE MINERÁL. +
KERAM. PLNIVA, NEBO - MINERAL ACOUSTIC AQUATEC -
ODOLNOST 100% RVV
NAD PODHLED PAROZÁBRANA, VZT VE STÁVAJÍCÍCH DIMENZÍCH
(VÝMĚNA 6 VÝÚSTKŮ)
- PODHLED V ŠATNÁCH - STANDARD KAZETOVÝ 600/600
ZAVĚŠENÝ VE STEJNÉ POLOZE JAKO STÁVAJÍCÍ
PAROZÁBRANA
- SANITA : ZÁVĚSNÁ UMYVADLA ROZM. 400 x 500 MM
S KERAM. KRYTEM SIFONU, BATERIE SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ 4 KS
- NEREZ. ŽLAB - ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ ODKANALIZOVÁNÍ, VÝMĚNA
PŘIPOJ. POTRUBÍ
- SPRCHOVÁ HLAVICE PEVNÁ, NÁSTĚNNÁ. BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
5 x , 1 x SPRCHOVÁ HLAVICE HADICOVÁ
1 x NEREZ SEDÁTKO PRO HANDICAP
- OPRAVA PODKLADNÍCH MAZANIN, NOVÁ HYDROIZOLACE
PODLAH I STĚN ZE 100 %

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE NOVÉ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL	Č.DVEŘÍ	m2	V.M. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP	DVEŘNÍ KŘÍDLA	DALŠÍ PRVKY
1.124	SPRCHA muži	6	20,71	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA S POŽLÁBKEM PROTISKLUZ	NOVÝ KERAM. OBKLAD V. 2,8 M	RASTROVÝ PODHLED 600/600/15 DO VLHKA SE SKRYTÝMI HRANAMI VČ.ZÁVĚSU + PAROZÁBRANA OPLÁŠTĚNÍ VZT ZE SDK-ZELENÝ + MALBA ZACHOVAT POLOHU VÝÚSTKŮ	STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUB. SE PONECHÁ A NOVĚ NATŘE, VČ. ZÁRUBNĚ PRO NADSV., SKLO SE PONECHÁ. DVEŘE SE Z PROVOZ. DŮVODŮ VYNECHAJÍ	1. NEREZ ODTOKOVÝ ŽLAB - 5,6x0,14x0,07 M + PVC DN 50 - 20 M NAPOJENÍ (PROSTUPY STROPEM) SE ZACHOVÁ 2. RADIÁTOR DESKOVÝ V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT - 900/500/100 KS 1
1.125	ŠATNA muži	6	62,88	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA SE SOKLEM PROTISKLUZ NOVÉ OBKL. SOKLŮ POD SKŘÍŇKAMI 12 M2	ŠTUKOVÁ OMÍTKA NOVÁ MALBA V CELÉ PLOŠE KERAM.OBKL. STĚNY A - 17M2 OBKLAD VŠECH STĚN V. 1,5 M PL. - 51 M2	NOSNÍKY I 300 RASTROVÝ PODHLED 600/600/15 POD NOSNÍKY V PODHLEDU VZT + PAROZÁBRANA	7/21 7/21 NÁTĚR STÁV.OCEL. ZÁRUBNĚ, NOVÉ KŘÍDLO VNITŘNÍ, PLNÉ, DÝHOVA- NÉ, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA ZÁMEK OBYČEJNÝ KS 2	1. NEREZ VENT. MŘÍŽKA 400/150 - KS 2 2. RADIÁTOR DESKOVÝ V PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT - 900/500/100 KS 3

PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN V 1.NP - SC HOSTIVAŘ
BRUSLAŘSKÁ 1132/10 PRAHA 10

STAVEBNÍK : UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, SPRÁVA BUDOV A ZAŘÍZENÍ - BRUSLAŘSKÁ 10, PRAHA

PROJEKTANT : Ing. Regina Zaoralová, Smrková 374, 330 08 Zruč - Senec IČO : 626 64 441

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

DATUM 04/2019

D. 1. ŠATNY 1. NP

STUPEŇ DSP

MÍSTNOST Č. DVEŘÍ 6

MĚŘÍTKO 1 : 50

STAVEBNÍ ÚPRAVY

Č. VÝKRESU 06