

PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....

UK-FF Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 - I. etapa Část 6 - Revitalizace parteru hlavní budovy FF UK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Harmonogram postupu prací od 06/2017-10/2017

Činnost	Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Převzetí staveniště																							
Bourání																							
Zemní práce, zakládání																							
Stavebně montážní práce - ostatní																							
Zámečnické a sklenářské motáže																							
Elektromontáže																							
Montáž výtahu																							
Dokončovací práce																							
Zkoušky, revize																							
Předání díla																							


ELIZZA s. r. o.
 MALBENÁ 960
 149 00 PRAHA 4 (7)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Název objektu	FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Název části	
Objednatel	Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2
Projektant	G.L.Architekti s.r.o., Bieblova 21, Praha 5
Zhotovitel	

JKSO	801 35
EČO	
Místo	Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
IČ	DIČ

Rozpočet číslo	Zpracoval
	Podhola

Dne
15.11.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	406 658,32	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	115 000,00	
2		Montáž	1 085 252,56	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Zábor komunikace	0,00	
3	PSV	Dodávky	473 353,92	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	115 000,00	
4		Montáž	2 452 498,19	11		0,00		16	Provozní vlivy	115 000,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	1 663 387,00					18	Skládkovné	44 402,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		6 081 149,99	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	389 402,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

ELIZZA s. r. o.
MALEBNÁ 960
149 00 PRAHA 4 (7)

D Celkové náklady

23	Cena bez DPH ř. 7, 12, 19-22	6 470 551,99
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 6 470 551,99 DPH	1 358 816,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	7 829 367,99

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Část:
JKSO: 801 35
Objednatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2
Zhotovitel:
Datum: 15.11.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 536 312,88
1	Zemní práce	56 364,90
2	Zakládání	56 645,34
3	Svislé a kompletní konstrukce	478 834,31
4	Vodorovné konstrukce	163 197,24
5	Komunikace	44 172,41
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	82 117,40
8	Trubní vedení	8 138,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	646 843,28
99	Přesun hmot	277 773,13
PSV	Práce a dodávky PSV	2 925 852,11
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 730,49
712	Povlakové krytiny	1 458,00
713	Izolace tepelné	16 827,41
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 160,00
731	Ústřední vytápění	7 700,00
742	Elektromontáže	394 229,20
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	69 964,00
751	Vzduchotechnika	83 690,00
762	Konstrukce tesařské	14 603,10
763	Konstrukce suché výstavby	36 906,60
764	Konstrukce klempířské	164 215,15
766	Konstrukce truhlářské	342 231,65
767	Konstrukce zámečnické	1 625 788,93
771	Podlahy z dlaždic	17 312,52
773	Podlahy teracové	25 149,72
777	Podlahy lité	8 856,96
781	Dokončovací práce - obklady keramické	37 798,66
783	Dokončovací práce - nátěry	34 797,92
784	Dokončovací práce - malby	6 431,80
M	Práce a dodávky M	1 663 387,00
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	1 663 387,00
	<u>Celkem</u>	<u>6 125 551,99</u>

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
 Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
 Část:
 JKSO: 801 35

Objednatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2

Zhotovitel:

Datum: 15.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 536 312,88	
	D		1	Zemní práce				56 364,90	
1	K	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	63,505	42,00	2 667,21	21,0
2	K	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² živičných tl 100 mm	m ²	63,505	50,00	3 175,25	21,0
3	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	50,815	260,00	13 211,90	21,0
4	K	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	5,015	22,00	110,33	21,0
5	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,700	633,00	443,10	21,0
6	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	0,070	181,00	12,67	21,0
7	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	4,410	388,00	1 711,08	21,0
8	K	001	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	0,410	24,00	9,84	21,0
9	K	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m ³	45,897	147,00	6 746,86	21,0
10	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	59,800	35,00	2 093,00	21,0
11	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	26,025	175,00	4 554,38	21,0
12	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	390,375	20,00	7 807,50	21,0
13	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	29,900	174,00	5 202,60	21,0
14	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	26,025	15,00	390,38	21,0
15	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	46,845	100,00	4 684,50	21,0
16	K	001	174011101	Zásyp jam, šachot rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m ³	29,900	96,00	2 870,40	21,0
17	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m ²	61,264	11,00	673,90	21,0
	D		2	Zakládání				56 645,34	
18	K	011	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m ³	1,418	2 650,00	3 757,70	21,0
19	K	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m ²	1,198	410,00	491,18	21,0
20	K	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m ²	1,198	70,00	83,86	21,0
21	K	011	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,144	32 230,00	4 641,12	21,0
22	K	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m ³	1,000	2 640,00	2 640,00	21,0
23	K	011	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m ²	2,100	382,00	802,20	21,0
24	K	011	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m ²	2,100	70,00	147,00	21,0
25	K	011	279321348	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m ³	2,036	2 970,00	6 046,92	21,0
26	K	011	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m ²	15,656	450,00	7 045,20	21,0
27	K	011	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m ²	15,656	180,00	2 818,08	21,0
28	K	011	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,158	34 760,00	5 492,08	21,0
29	K	002	289363113	Kotvičky pro výztuž do maltu na hl do 0,4 m z oceli 10 216 D do 8 mm	kus	90,000	252,00	22 680,00	21,0
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				478 834,31	
30	K	011	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m ³	5,401	4 065,00	21 955,07	21,0
31	K	011	311238112	Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm pevnosti P 10 na MVC	m ²	15,087	687,00	10 364,77	21,0
32	K	011	311238115	Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m ²	0,540	1 017,00	549,18	21,0
33	K	011	311238218	Zdivo nosné vnější tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m ²	1,320	1 564,00	2 064,48	21,0
34	K	011	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m ³	5,128	2 770,00	14 204,56	21,0
35	K	011	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m ²	7,358	500,00	3 679,00	21,0
36	K	011	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m ²	7,358	178,00	1 309,72	21,0
37	K	011	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m ²	39,257	450,00	17 665,65	21,0
38	K	011	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m ²	39,257	180,00	7 066,26	21,0
39	K	011	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,532	32 700,00	17 396,40	21,0
40	K	014	317234410	Výzdivka mezi nosníky z cihel palených na MC	m ³	0,307	4 965,00	1 524,26	21,0
41	K	011	317234421	Doklínování ocelové konstrukce a zdiva ocelovými kovanými klíny	m	9,500	180,00	1 710,00	21,0
42	K	011	317234431	Vyplnění spár tl. <30mm cementovou maltou Mapei Stabilcem T	m ²	2,706	192,00	519,55	21,0
43	K	011	317321611	Překlad ze ŽB tř. C 30/37	m ³	0,315	3 040,00	957,60	21,0
44	K	011	317323611	Klenbové pásy ze ŽB tř. C 30/37	m ³	0,567	3 735,00	2 117,75	21,0
45	K	011	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pasů válcových	m ²	3,510	654,00	2 295,54	21,0
46	K	011	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pasů válcových	m ²	3,510	213,00	747,63	21,0
47	K	011	317351103	Příplatek k bednění klenbových pasů za zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m	m ²	3,510	100,00	351,00	21,0
48	K	011	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m ²	1,950	502,00	978,90	21,0
49	K	011	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m ²	1,950	134,00	261,30	21,0
50	K	011	317361821	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,123	31 950,00	3 929,85	21,0
51	K	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,157	7 610,00	1 194,77	21,0
52	M	MAT	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,147	19 600,00	2 881,20	21,0
53	M	MAT	133844400	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,022	19 600,00	431,20	21,0
54	K	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m ²	41,156	212,00	8 725,07	21,0
55	K	012	337173123	Montáž atypických ocelových konstrukcí skeletů	t	3,806	6 630,00	25 233,78	21,0
56	M	MAT	133806109	nosná ocelová konstrukce vřáhové šachty	soubor	1,000	320 000,00	320 000,00	21,0
57	K	011	345244222	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 140 mm z cihel dl 290 mm	m ²	3,440	621,00	2 136,24	21,0
58	K	011	345321616	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37	m ³	0,484	3 300,00	1 597,20	21,0
59	K	011	345351101	Zřízení bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m ²	6,940	350,00	2 429,00	21,0
60	K	011	345351102	Odstranění bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m ²	6,940	140,00	971,60	21,0
61	K	011	345362021	Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	27 870,00	557,40	21,0
62	K	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m ²	0,532	643,00	342,08	21,0
63	K	011	346481111	Zapientování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m ²	2,265	303,00	686,30	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				163 197,24	
64	K	011	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m ³	3,747	3 390,00	12 702,33	21,0
65	K	011	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,797	42 210,00	33 641,37	21,0
66	K	011	431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m ²	24,205	2 115,00	51 193,58	21,0

67	K	011	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	24,205	117,00	2 831,99	21,0
68	K	011	434121425	Osazení žib schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	35,210	557,00	19 611,97	21,0
69	M	MAT	593737961	schodišťový stupeň prefabrikovaný pro točité schodiště teracový s protiskluznou úpravou, atyp rozměr a tvar	kus	15,000	2 100,00	31 500,00	21,0
70	M	MAT	593737962	podestový stupeň schodišťový prefabrikovaný pro točité schodiště teracový s protiskluznou úpravou, atyp rozměr a tvar	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	21,0
71	K	271	452386111	Výrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	1,000	380,00	380,00	21,0
72	K	271	452387111	Podkladní rám z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm	kus	1,000	336,00	336,00	21,0
	D		5	Komunikace				44 172,41	
73	K	221	564721113	Podklad z kameniva hrubého drceného vol. 8-16 mm tl 50 mm	m2	61,264	63,00	3 859,63	21,0
74	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vol. 32-63 mm tl 200 mm	m2	7,358	170,00	1 250,86	21,0
75	K	221	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	61,264	109,00	6 677,78	21,0
76	K	221	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vol do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	61,264	141,00	8 638,22	21,0
77	M	MAT	592457331	dlažba betonová na terasy broušená 50x50x5 cm	kus	249,957	95,00	23 745,92	21,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				82 117,40	
78	K	011	612181101	Minerální stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	53,943	90,00	4 854,87	21,0
79	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,138	162,00	1 156,03	21,0
80	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,160	194,00	5 657,04	21,0
81	K	014	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	35,612	449,00	15 989,79	21,0
82	K	014	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	21,791	123,00	2 680,29	21,0
83	K	011	621111001	Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných podhledů po odbednění	m2	14,843	18,00	267,17	21,0
84	K	011	621111111	Vyspravení celoplošně cementovou maltou vnějších podhledů betonových nebo železobetonových	m2	14,843	189,00	2 805,33	21,0
85	K	011	621612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednorázový vnějších podhledů z pohledového betonu ručně	m2	14,843	106,00	1 573,36	21,0
86	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,758	134,00	235,57	21,0
87	K	011	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	12,456	206,00	2 565,94	21,0
88	K	011	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,442	246,00	7 488,73	21,0
89	K	011	622332121	Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	45,269	525,00	23 766,23	21,0
90	K	011	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	0,548	563,00	308,52	21,0
91	K	011	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,210	267,00	323,07	21,0
92	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,800	29,00	1 560,20	21,0
93	K	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	12,456	85,00	1 058,76	21,0
94	K	011	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,330	3 300,00	1 089,00	21,0
95	K	011	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,507	3 150,00	1 597,05	21,0
96	K	011	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,937	3 080,00	2 885,96	21,0
97	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,330	287,00	94,71	21,0
98	K	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,507	132,00	66,92	21,0
99	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,937	66,00	61,84	21,0
100	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,020	28 330,00	566,60	21,0
101	K	011	632451024	Výrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	5,698	290,00	1 652,42	21,0
102	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	612,00	612,00	21,0
103	M	MAT	553311051	zárubeň ocelová , 60x197x18 cm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	21,0
	D		8	Trubní vedení				8 138,00	
104	K	271	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	619,00	1 238,00	21,0
105	M	MAT	286617601	poklop ocelový s rámem, atyp rozměr, poklop k zadláždění kruhový 900mm , zinkováno	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
106	M	MAT	286617602	poklop ocelový s rámem, atyp rozměr, poklop k zadláždění čtvercový 700x700mm , zinkováno	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				646 843,28	
107	K	221	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	8,450	40,00	338,00	21,0
108	K	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	8,450	79,00	667,55	21,0
109	K	231	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	5,000	428,00	2 140,00	21,0
110	M	MAT	749101510	stojan na kola	kus	5,000	1 800,00	9 000,00	21,0
111	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	45,000	34,00	1 530,00	21,0
112	K	003	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	52,500	37,00	1 942,50	21,0
113	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	450,000	1,75	787,50	21,0
114	K	003	941211213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	525,000	1,90	997,50	21,0
115	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	45,000	21,00	945,00	21,0
116	K	003	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	52,500	23,00	1 207,50	21,0
117	K	003	941221113	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 40 m	m2	564,920	47,00	26 551,24	21,0
118	K	003	941221213	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 1,2 m v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	15 324,180	2,35	36 011,82	21,0
119	K	003	941221813	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 40 m	m2	564,920	36,00	20 337,12	21,0
120	K	003	943111113	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m	m3	124,145	31,00	3 848,50	21,0
121	K	003	943111119	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	124,145	1,66	206,08	21,0
122	K	003	943111213	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 30 m za první a ZKD den použití	m3	3 724,350	0,75	2 793,26	21,0
123	K	003	943111813	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 30 m	m3	124,145	20,00	2 482,90	21,0
124	K	003	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	662,420	15,00	9 936,30	21,0
125	K	003	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	16 299,180	1,00	16 299,18	21,0
126	K	003	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	662,240	10,00	6 622,40	21,0
127	K	003	944711111	Montáž zachytňé stříšky š do 1,5 m	m	29,900	79,00	2 362,10	21,0
128	K	003	944711211	Příplatek k zachytňé stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	624,800	1,80	1 124,64	21,0

129	K	003	944711811	Demontáž záhytné stříšky š do 1,5 m	m	29,900	36,00	1 076,40	21,0
130	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	37,493	36,00	1 349,75	21,0
131	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,968	50,00	2 848,40	21,0
132	K	003	949211131	Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčnky	m2	70,875	33,00	2 338,88	21,0
133	K	003	949211231	Příplatek k lešeňové podlaže pro trubková lešení ve světlíku za první a ZKD don použití	m2	2 126,250	0,85	1 807,31	21,0
134	K	003	949211831	Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení ve světlíku o ploše do 6 m2 s příčnky	m2	70,875	24,00	1 701,00	21,0
135	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	71,900	45,00	3 235,50	21,0
136	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	60,000	60,00	3 600,00	21,0
137	K	014	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	4 200,000	1,90	7 980,00	21,0
138	K	014	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	2 100,000	3,84	8 064,00	21,0
139	K	014	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	3 500,000	2,96	10 360,00	21,0
140	K	014	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	840,000	5,59	4 695,60	21,0
141	K	011	953611211	Schodišťový zvukově-izolační prvek typ PL dilatační spárová deska mezi schody a stěnou	kus	4,000	616,00	2 464,00	21,0
142	K	011	953953111	Ochrana hladkých stěn fólií, prkny nebo deskami z dřevotřísky	m2	168,960	80,00	13 516,80	21,0
143	K	011	953953121	Demontáž ochrany hladkých stěn z fólie, prken nebo desek z dřevotřísky	m2	168,960	5,00	844,80	21,0
144	K	011	953953611	Ochrana podlah z prken, fólie a desek z dřevotřísky	m2	51,860	150,00	7 779,00	21,0
145	K	011	953953621	Demontáž ochrany podlah z prken, fólie a desek z dřevotřísky	m2	51,860	32,00	1 659,52	21,0
146	K	011	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, Žiž nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	124,000	76,00	9 424,00	21,0
147	K	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, Žiž nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	148,000	84,00	12 432,00	21,0
148	K	011	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	124,000	55,00	6 820,00	21,0
149	K	011	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	148,000	63,10	9 338,80	21,0
150	K	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,984	2 570,00	10 238,88	21,0
151	K	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,846	87,00	247,60	21,0
152	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	30,443	625,00	19 026,88	21,0
153	K	013	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t	kus	1,000	472,00	472,00	21,0
154	K	013	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	11,300	71,00	802,30	21,0
155	K	013	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	12,600	167,00	2 104,20	21,0
156	K	013	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,990	2 750,00	2 722,50	21,0
157	K	013	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	5,122	842,00	4 312,72	21,0
158	K	013	964011231	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 150 kg/m	m3	0,710	2 970,00	2 108,70	21,0
159	K	013	964051111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2	t	0,530	6 450,00	3 418,50	21,0
160	K	013	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	1,883	6 375,00	12 004,13	21,0
161	K	013	964073321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 6 m hmotnosti 20 kg/m	t	1,883	6 375,00	12 004,13	21,0
162	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,321	51,00	169,37	21,0
163	K	013	967023693	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	10,096	250,00	2 524,00	21,0
164	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	41,562	100,00	4 156,20	21,0
165	K	013	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2	0,260	555,00	144,30	21,0
166	K	013	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	12,456	370,00	4 608,72	21,0
167	K	013	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,960	188,00	180,48	21,0
168	K	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,400	265,00	901,00	21,0
169	K	013	968072557	Vybourání kovových výtahových dveří se zárubní ocelovou	m2	4,400	320,00	1 408,00	21,0
170	K	013	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	6,252	1 198,00	7 489,90	21,0
171	K	013	971033691	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm	m3	6,636	1 400,00	9 290,40	21,0
172	K	013	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	3,600	136,00	489,60	21,0
173	K	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	3,440	206,00	708,64	21,0
174	K	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřívání nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	9,500	172,00	1 634,00	21,0
175	K	013	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	2,900	137,00	397,30	21,0
176	K	013	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,000	58,00	58,00	21,0
177	K	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	21,791	18,50	403,13	21,0
178	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	69,777	58,00	4 047,07	21,0
	D		99	Přesun hmot				277 773,13	
179	K	013	997013120	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s použitím mechanizace	t	116,962	911,00	106 552,38	21,0
180	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	584,810	44,00	25 731,64	21,0
181	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mozikládku do 1 km se složením	t	116,962	160,00	18 713,92	21,0
182	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 807,088	10,00	28 070,88	21,0
183	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	23,335	150,00	3 500,25	21,0
184	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	79,047	150,00	11 857,05	21,0
185	K	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,039	900,00	35,10	21,0
186	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,530	1 000,00	9 530,00	21,0
187	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sykových materiálů do 1 km	t	26,418	38,00	1 003,88	21,0
188	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sykových materiálů	t	634,032	10,00	6 340,32	21,0
189	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,418	132,00	3 487,18	21,0
190	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,494	1 500,00	17 241,00	21,0
191	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,924	150,00	2 238,60	21,0
192	K	011	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	87,643	496,00	43 470,93	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 925 852,11	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				28 730,49	
193	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,427	9,00	66,84	21,0
194	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,001	49 000,00	49,00	21,0
195	K	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	32,192	14,00	450,69	21,0
196	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008	49 000,00	392,00	21,0
197	K	711	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy novopou folii	m2	18,401	132,00	2 428,93	21,0
198	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	14,854	78,00	1 158,61	21,0

199	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	17,082	117,00	1 998,59	21,0
200	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	64,384	93,00	5 987,71	21,0
201	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	77,261	117,00	9 039,54	21,0
202	K	711	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstva ochranná	m2	14,470	72,00	1 041,84	21,0
203	M	MAT	685367500	textilie SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	6,077	60,00	364,62	21,0
204	K	711	711745567	Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm	m	31,520	94,00	2 962,88	21,0
205	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	19,512	117,00	2 282,90	21,0
206	K	711	998712103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,580	873,00	506,34	21,0
	D		712	Povlakové krytiny				1 458,00	
207	K	712	712230302	Montáž difúzní fólie - pojistné na šikmé střechy, ve sklonu 20-45st.	m2	16,000	16,00	256,00	21,0
208	M	MAT	596602275	fólie hydroizolační difúzní pro vodotěsné podstřeší	m2	18,400	65,00	1 196,00	21,0
209	K	712	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	t	0,006	1 000,00	6,00	21,0
	D		713	Izolace tepelné				16 827,41	
210	K	713	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	32,000	87,00	2 784,00	21,0
211	M	MAT	631481000	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 40 mm	m2	16,320	38,00	620,16	21,0
212	M	MAT	631481060	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	16,320	140,00	2 284,80	21,0
213	K	713	713111141	Montáž izolace tepelné spodem stropů parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	16,000	55,00	880,00	21,0
214	M	MAT	283292760	fólie nehořlavá parotěsná 140 g/m2	m2	18,080	26,00	470,08	21,0
	K	713	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	17,261	90,00	1 553,49	21,0
216	M	MAT	283760170	deska fasádní polystyrenová soklová 1000 x 500 x 100 mm	m2	15,813	480,00	7 590,24	21,0
217	M	MAT	283760120	deska fasádní polystyrenová soklová 1000 x 500 x 40 mm	m2	0,559	180,00	100,62	21,0
218	M	MAT	283763541	deska fasádní polystyrenová izolační 1250 x 600 x 100 mm	m2	1,234	265,00	327,01	21,0
219	K	713	998713104	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,227	956,00	217,01	21,0
	D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				9 160,00	
220	K	721	721100001	ZTI - vnitřní kanalizace viz samostatná část	soubor	1,000	9 160,00	9 160,00	21,0
	D		731	Ústřední vytápění				7 700,00	
221	K	731	731100001	Ústřední vytápění - viz samostatná část	soubor	1,000	7 700,00	7 700,00	21,0
	D		742	Elektromontáže				394 229,20	
222	K	741	742100001	Elektroinstalace - viz samostatná část	soubor	1,000	394 229,20	394 229,20	21,0
	D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				69 964,00	
223	K	741	748121141	Montáž svítidlo zářivkové stropní vestavné 1 zdroj	kus	2,000	400,00	800,00	21,0
224	M	MAT	348341699	Lineární svítidlo z hliníkového profilu s vysokovýkonovými zdroji LED 12 W, P40, svítidlo S3	kus	2,000	9 672,00	19 344,00	21,0
225	M	MAT	348341701	Napájecí elektronický zdroj 50 W 230Vac/24V, P40, svítidlo S3	kus	1,000	508,00	508,00	21,0
226	K	741	748121212	Montáž svítidlo zářivkové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	7,000	345,00	2 415,00	21,0
227	M	MAT	348341704	Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem se zdroji LED 8W, 1 hodina, IP40,, svítidlo N2	kus	1,000	1 342,00	1 342,00	21,0
228	M	MAT	348341705	Nástěnné nouzové svítidlo 24W TC-L, SA, 1h, IP66, tř. II, svítidlo N1	kus	6,000	2 310,00	13 860,00	21,0
229	K	741	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000	345,00	345,00	21,0
230	M	MAT	348341692	Přisazené lineární vanové svítidlo 2x35 W T5, PMMA s elektronickým předřadníkem, IP66, svítidlo S1	kus	1,000	1 220,00	1 220,00	21,0
231	M	MAT	347510102	zářivka 35W/840	kus	2,000	155,00	310,00	21,0
232	K	741	748135100	Montáž svítidlo světlomet průmyslový nebo venkovní do 10 kg	kus	5,000	400,00	2 000,00	21,0
233	M	MAT	348341691	Světlomet přisazený na ocelové konstrukci se zdroji LED 3x1W,IP66, svítidlo S2	kus	5,000	5 564,00	27 820,00	21,0
	D		751	Vzduchotechnika				83 690,00	
234	K	751	751100001	Vzduchotechnika - viz samostatná část	soubor	1,000	83 690,00	83 690,00	21,0
	D		762	Konstrukce tesařské				14 603,10	
235	K	762	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	14,000	182,00	2 548,00	21,0
236	M	MAT	605327971	Hranol smrk.a 400-650x120x120-180	m3	0,296	6 200,00	1 835,20	21,0
237	K	762	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	3,000	210,00	630,00	21,0
238	M	MAT	605328051	Hranol smrk.a 400-650x160x160-220	m3	0,084	6 200,00	520,80	21,0
239	K	762	762341270	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	14,000	76,00	1 064,00	21,0
240	M	MAT	607262500	deska dřevostřípková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm	m2	15,400	165,00	2 541,00	21,0
241	K	762	762341285	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na pero a drážku	m2	5,800	85,00	493,00	21,0
242	M	MAT	595907410	deska cementotřísková 125x335 cm tl.2,0 cm	m2	6,380	342,00	2 181,96	21,0
243	K	762	762341410	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken	m2	2,400	112,00	268,80	21,0
244	M	MAT	605130931	Prkno smrk.omit. a 24-32x60-190	m3	0,063	6 100,00	384,30	21,0
245	K	762	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	14,000	9,00	126,00	21,0
246	M	MAT	605171031	Lat smrková 1 do 25cm2 x400-650	m3	0,023	5 900,00	135,70	21,0
247	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,821	1 179,00	967,96	21,0
248	K	762	998762104	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	t	0,682	1 329,00	906,38	21,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby				36 906,60	
249	K	763	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 boz TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	40,000	627,00	25 080,00	21,0
250	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	46,694	23,00	1 073,96	21,0
251	K	763	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	40,000	52,00	2 080,00	21,0
252	K	763	763161763	SDK podkrovní desky 2xDF 12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 45	m2	6,694	1 210,00	8 099,74	21,0
253	K	763	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,674	850,00	572,90	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				164 215,15	
254	K	764	764211202	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 45°	m2	18,900	2 410,00	45 549,00	21,0
255	K	764	764231220	Lemování zdi Cu tvrdá krytina rš 250 mm	m	7,500	502,00	3 765,00	21,0
256	K	764	764248924	Oprava Cu sněhový zachytač tyčový do 45°	m	9,000	1 284,00	11 556,00	21,0
257	K	764	764248934	Oprava Cu sněhový zachytač podložka 250x250 mm do 45°	kus	19,000	486,00	9 234,00	21,0
258	K	764	764251203	Žlab Cu podokapní hranatý rš 330 mm	kus	11,930	1 151,00	13 731,43	21,0
259	K	764	764253214	Žlab Cu nadřímsový hranatý rš 800 mm v lůžku	m	7,500	1 520,00	11 400,00	21,0
260	K	764	764259237	Žlab podokapní Cu - kotlík hranatý vel. 120 mm	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	21,0
261	K	764	764259238	Žlab podokapní Cu - kotlík hranatý vel. 150 mm	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	21,0
262	K	764	764296230	Připojovací dilatační Cu lišta rš 120 mm	m	11,920	349,00	4 160,08	21,0
263	K	764	764298911	Oprava Cu spojení plechů do 45°	m	17,260	591,00	10 200,66	21,0
264	K	764	764311821	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2	m2	18,005	45,00	810,23	21,0
265	K	764	764351810	Demontáž žlab podokapní hranatý rovný rš 330 mm do 30°	m	6,200	28,00	173,60	21,0
266	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	16,780	37,00	620,86	21,0
267	K	764	764421830	Demontáž oplechování říms rš do 200 mm	m	21,600	28,00	604,80	21,0

268	K	764	764421850	Demontáž oplechování říms rš do 330 mm	m	8,000	33,00	264,00	21,0
269	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	2,300	38,00	87,40	21,0
270	K	764	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	9,000	33,00	297,00	21,0
271	K	764	764510230	Oplechování Cu parapetů rš 200 mm včetně rohů	m	16,780	710,00	11 913,80	21,0
272	K	764	764521220	Oplechování Cu říms rš 150 mm	m	4,000	553,00	2 212,00	21,0
273	K	764	764521230	Oplechování Cu říms rš 200 mm	m	17,600	630,00	11 088,00	21,0
274	K	764	764521250	Oplechování Cu říms rš 330 mm	m	8,000	833,00	6 664,00	21,0
275	K	764	764554203	Odpadní trouby Cu kruhové D 120 mm	m	3,000	1 100,00	3 300,00	21,0
276	K	764	764554204	Odpadní trouby Cu kruhové D 150 mm	m	6,000	1 317,00	7 902,00	21,0
277	K	764	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,406	1 481,00	601,29	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				342 231,65	
278	K	766	766621011	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	5,647	426,00	2 405,62	21,0
279	M	MAT	611101102	dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží obloukové, replika historického okna, vel. 1510x1275 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-04	kus	1,000	15 400,00	15 400,00	21,0
280	M	MAT	611101103	dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží obloukové, replika historického okna, vel. 1510x1025 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-06	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	21,0
281	M	MAT	611101104	dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží rovné, replika historického okna, vel. 1510x895 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-08	kus	1,000	10 900,00	10 900,00	21,0
282	M	MAT	611101105	dřevěné okno tříkřídlové otevíravé, nadpraží rovné, replika historického okna, vel. 1510x545 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-10	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	21,0
283	K	766	766621012	Montáž oken jednoduchých pevných výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	2,509	437,00	1 096,43	21,0
284	M	MAT	611101101	dřevěné okno šestikřídlové otevíravé, nadpraží obloukové, replika historického okna, vel. 1480x1695 mm, zasklené izolačním dvojsklem, lazura v barvě bílá RAL 9010, okno WI-02	kus	1,000	20 100,00	20 100,00	21,0
285	K	766	766622937	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x3255 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-03	kus	2,000	27 580,00	55 160,00	21,0
286	K	766	766622938	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2770 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-05	kus	2,000	22 230,00	44 460,00	21,0
287	K	766	766622939	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2610 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-07	kus	2,000	20 860,00	41 720,00	21,0
288	K	766	766622941	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2370 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-09	kus	2,000	19 030,00	38 060,00	21,0
289	K	766	766622942	Oprava oken dvojitých s deštěním, vel. 1610x2010 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-11	kus	2,000	16 190,00	32 380,00	21,0
290	K	766	766622943	Oprava oken dvojitých s deštěním, 1x balkonové dveře, vel. 1800x2920 mm, celková repase okna včetně parapetu, nový nátěr, těsnění vnější křídlo, výměna zasklení, repase kování, okapnice měděná, okno WI-01	kus	1,000	21 100,00	21 100,00	21,0
291	K	766	766660021	Montáž dveřních křidel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	895,00	895,00	21,0
292	M	MAT	611628611	dveře vnitřní dřevěné plně bezpodrážkové protipožární EW 15DP3-C- 1křídlové 60x197 cm, bílé, dveře DO-01/L včetně kování	kus	1,000	8 650,00	8 650,00	21,0
293	K	766	766663967	Repase stávajících dveří včetně zárubně, repase kování, nový nátěr, 1590x2950mm, dveře 950x2200, dveře DO-2	kus	1,000	28 600,00	28 600,00	21,0
294	K	766	766664932	Oprava dveřních křidel samozavírače dveří na zárubeň ocelovou	kus	1,000	383,00	383,00	21,0
295	M	MAT	549172651	zavírač dveří	kus	1,000	990,00	990,00	21,0
296	K	766	7666695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	90,00	90,00	21,0
297	M	MAT	611871210	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl 62 cm š 15 cm	kus	1,000	125,00	125,00	21,0
298	K	766	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,351	902,00	316,60	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				1 625 788,93	
299	K	767	767113159	Obvodový plášť výtahové šachty, strukturální zasklení systém, zasklení stěn dvojsklem 6-16-8, střešní sklo bezpečnostní 8-16-10, pevné části AL elox panely, barva 7048	soubor	1,000	1 349 000,00	1 349 000,00	21,0
300	K	767	767137504	Montáž obložení portálu a dveří výtahu plechem tvarovaným šroubováním - součást dodávky výtahu	m2	47,100	190,00	8 949,00	21,0
301	M	MAT	553145111	obklad portálu výtahových dveří, nerez plech, VZ-02 portál 2.pp - součást dodávky výtahu	kus	1,000	7 900,00	7 900,00	21,0
302	M	MAT	553145112	obklad portálu výtahových dveří, nerez plech, VZ-03 portál 1.pp - součást dodávky výtahu	kus	1,000	3 310,00	3 310,00	21,0
303	M	MAT	553145113	obklad portálu výtahových dveří, nerez plech, VZ-07 portál 1-5.pp - součást dodávky výtahu	kus	5,000	10 000,00	50 000,00	21,0
304	M	MAT	553145114	obklad výtahových dveří, AL elox plech VZ-08 - součást dodávky výtahu	kus	7,000	1 320,00	9 240,00	21,0
305	M	MAT	553316202	ocelová nosná konstrukce portál výtahu 2.pp - VZ-01 - součást dodávky výtahu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
306	M	MAT	553316203	ocelová nosná konstrukce portál výtahu 1-5.pp - VZ-06 - součást dodávky výtahu	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	21,0
307	M	MAT	553316204	práh výtahových dveří 1.pp - VZ-04 - součást dodávky výtahu	kus	1,000	1 210,00	1 210,00	21,0
308	M	MAT	553316205	práh výtahových dveří 1-5.pp - VZ-05 - součást dodávky výtahu	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	21,0
309	K	767	767220420	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotností do 40 kg	m	27,440	235,00	6 448,40	21,0
310	M	MAT	553145635	zábradlí z ocel profilů, zinkování, venkovní rampa 1.pp, Z-03	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	21,0
311	M	MAT	553145636	madlo z ocel profilů, zinkování, venkovní rampa 1.pp, Z-03	kus	3,000	1 900,00	5 700,00	21,0
312	M	MAT	553145634	zábradlí z ocel profilů, zinkování, zábradlí venkovní schodiště dvůr, Z-09	kus	1,000	25 650,00	25 650,00	21,0
313	M	MAT	553145638	zábradlí z ocel profilů, sněhová bariéra, Z-13 - zinkováno	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	21,0
314	K	767	767810115	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 1,0 m2	kus	2,000	520,00	1 040,00	21,0
315	M	MAT	429730081	žaluzie protidešťové PŽA-K velikost 2000x650 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	21,0
316	M	MAT	429730151	žaluzie protidešťové PŽA-K velikost 2500x650 mm	kus	1,000	3 700,00	3 700,00	21,0
317	K	767	767812614	Montáž markýz fasádních prosklených	kus	2,000	4 300,00	8 600,00	21,0
318	M	MAT	553465561	markýza A - nad stojany kol, konstrukce z ocelových profilů, kotvení táhla, sklo bezpečnostní 10mm, zinkováno	kus	1,000	66 000,00	66 000,00	21,0
319	M	MAT	553465562	markýza B - nad schodištěm, konstrukce z ocel profilů, kotvení táhla, sklo bezpečnostní 10mm, zinkováno	kus	1,000	33 000,00	33 000,00	21,0
320	K	767	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 250 kg	kg	150,000	21,00	3 150,00	21,0
321	K	767	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	2,646	1 055,00	2 791,53	21,0
	D		771	Podlahy z dlaždic				17 312,52	
322	K	771	771474117	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných lepených flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	11,670	78,00	910,26	21,0

323	M	MAT	597614161	dlaždice keramické , sokl s požiábkem, světle šedá mat, 9,7 x 10,3 x 0,6	kus	122,535	59,00	7 229,57	21,0
324	K	771	771574126	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených lepených flexibilním lepidlem vol. 200x200mm	m2	6,860	310,00	2 126,60	21,0
325	M	MAT	597611451	dlaždice keramické světle šedá mat, 19,7 x 19,7 x 0,7 cm	m2	7,203	490,00	3 529,47	21,0
326	K	771	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,860	9,00	61,74	21,0
327	K	771	771591172	Uložení koncového profilu (lišty) Schluter do lepidla pro ukončení dlažby	m	1,500	20,00	30,00	21,0
328	M	MAT	283421522	lišta ukončovací nerez výšky 7 mm	m	1,575	260,00	409,50	21,0
329	K	771	771591174	Uložení dilatačních profilů (lišť) Schluter do lepidla pro dilataci dlažby.	m	2,400	20,00	48,00	21,0
330	M	MAT	283421533	lišta dilatační nerez výšky 60 mm	m	2,520	1 140,00	2 872,80	21,0
331	K	771	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	0,195	485,00	94,58	21,0
	D		773	Podlahy teracové				25 149,72	
332	K	773	773500910	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm pásů šířky do 150 mm	m2	1,575	931,00	1 466,33	21,0
333	K	773	773500911	Opravy podlah z litého teraca tl do 30 mm trhlin a spár	m	20,000	122,00	2 440,00	21,0
334	K	773	773511362	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm	m2	7,078	409,00	2 894,90	21,0
335	K	773	773513111	Podlaha teraco lité dilatace vložení lišty	m	22,040	40,00	881,60	21,0
336	M	MAT	283421524	lišta ukončovací nerez výšky 7 mm	m	10,521	260,00	2 735,46	21,0
337	M	MAT	283421534	lišta dilatační nerez výšky 35 mm	m	12,621	1 060,00	13 378,26	21,0
338	K	773	773519190	Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za plochu do 5 m2	m2	7,078	97,00	686,57	21,0
339	K	773	998773104	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 36 m	t	1,212	550,00	666,60	21,0
	D		777	Podlahy lité				8 856,96	
340	K	777	777551111	Podlahy lité tloušťky 5 mm samonivelační štěrka	m2	13,263	109,00	1 445,67	21,0
341	K	777	777615117	Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné systém silnovrstvy nátěr	m2	23,026	319,00	7 345,29	21,0
342	K	777	998777104	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 36 m	t	0,120	550,00	66,00	21,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				37 798,66	
343	K	781	781774121	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	30,442	455,00	13 851,11	21,0
344	M	MAT	597613058	obklad keramický fasádní 100x100mm, bílý glazovaný, replika stávajícího obkladu	m2	33,486	690,00	23 105,34	21,0
345	K	781	781779195	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování bílým cementem	m2	30,442	15,00	456,63	21,0
346	K	781	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	0,795	485,00	385,58	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				34 797,92	
347	K	783	783121164	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	113,757	245,00	27 870,47	21,0
348	K	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	19,681	245,00	4 821,85	21,0
349	K	783	783783311	Nátěry tesařských kčí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím preventivní dvojnásobné v interiéru	m2	44,800	47,00	2 105,60	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				6 431,80	
350	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	4,623	23,00	106,33	21,0
351	K	784	784402802	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 5,0 m	m2	17,078	24,00	409,87	21,0
352	K	784	784453631	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	101,953	43,00	4 383,98	21,0
353	K	784	784453632	Malby směsí tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	34,036	45,00	1 531,62	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				1 663 387,00	
	D		33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad, zař. a váh				1 663 387,00	
354	K	933	330130105	Výtah osobní nosnost 1000 kg 7 stanic, 2 přístupové strany, kabina 1290x1710 mm, dveře teleskopické dvoudílné	soubor	1,000	1 663 387,00	1 663 387,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>6 125 551,99</u>	

Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy

Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Část: Zdravotní instalace

PČ	POPIS	MJ	MNOŽ STVÍ	JEDNOTK. CENA	CELKOVÁ CENA
	KANALIZACE				
1	Potrubí z trub polypropylenových DN 32	m	12	200,00	2 400,00
2	Tvarovky z polypropylenu (redukce, odbočky, kolena)	ks	6	45,00	270,00
3	Sifon pro odkap ze split jednotky	ks	1	530,00	530,00
4	Montáž potrubí	m	12	55,00	660,00
5	Zkouška těsnosti	m	12	20,00	240,00
6	Napojení na stávající potrubí DN75	soub	1	600,00	600,00
7	Přípevňovací materiál	soub	1	300,00	300,00
8	Doprava	soub	1	1000,00	1 000,00
	Drážky pro vedení potrubí	soub	1	1200,00	1 200,00
	Vyspravení podlahy po rýhách pro ležatou kanalizaci	soub	1	1000,00	1 000,00
	Revizní dvířka k čistícím tvarovkám	ks	1	360,00	360,00
	Napojení na potrubí DN 75	soub	1	600,00	600,00
	CELKEM				9 160,00

Stavba:	Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Objekt:	FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Část:	Ústřední vytápění

POR. Popis	M.J.	Množství	Jednotková cena [Kč]	Jednotková cena montáže [Kč]	Celková cena vč. montáže [Kč]
[-]		[-]			
Otopná tělesa					
1 Elektrické přímotopné konvektorové otopné těleso; výška 450 mm, délka 890 mm, hloubka 78 mm; topný výkon 2500 W; vč. elektronického termostatu, instalačního rámu pro zavěšení na zeď a montáže	ks	1,00	4 000,00	500,00	4 500,00
Společné položky					
2 Doprava materiálu	kpl	1,00	1 000,00		1 000,00
3 Montážní materiál	kpl	1,00	500,00		500,00
4 Provedení komplexních zkoušek	kpl	1,00	1 000,00		1 000,00
5 Jemné zaregulování systému	kpl	1,00	700,00		700,00

Celková cena	7 700,00
--------------	----------

Stavba: Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy

Objekt: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

Část: Elektroinstalace

p.č.	popis položky	mj.	množství	jednotková cena	cena celkem
------	---------------	-----	----------	--------------------	-------------

Zařízení

1	Rozvodnice Rm ozn.Rm	ks	1,00	22428,00	22 428,00
2	Doplňk rozvodnice NN ve 2.NP ozn.NN-2.NP	ks	1,00	10742,00	10 742,00
3	UPS pro 45min. zálohy výtahu, 3/3fáze, 15kVA -15-N-5-32x9Ah-MBS	ks	1,00	116835,00	116 835,00
4	Baterie pro 9X55-BAT5-96x7Ah	ks	1,00	69850,00	69 850,00
5	přeložení rozvaděče " Záchranný bezpečnostní systém " včetně kabelů	ks	1,00	18650,00	18 650,00
mezisoučet					238 505,00

Materiál elektromontážní

1	pohybový spínač IS 180st. IP54	ks	3,00	1700,00	5 100,00
2	kabel CYKY 3x1,5	m	295,00	9,40	2 773,00
3	kabel CYKY 3x2,5	m	155,00	15,15	2 348,25
4	kabel CYKY 5x1,5	m	98,00	15,65	1 533,70
5	kabel CYKY 5x4	m	29,00	43,00	1 247,00
6	kabel CYKY 4x16	m	75,00	135,00	10 125,00
7	kabel CYKY 5x6	m	5,00	63,20	316,00
8	šňůra CGSG 5x4	m	3,00	80,00	240,00
9	šňůra CGSG 5x6	m	3,00	112,20	336,60
10	šňůra CGSG 3x1,5	m	3,00	52,00	156,00
11	smršťovací trubice (4x16)	ks	2,00	52,30	104,60
12	lišta vkládací 24x22	m	8,00	21,00	168,00
13	kryt koncový pro lištu 24/22	ks	2,00	6,50	13,00
14	hmoždinka plastová 8/8x40mm	ks	30,00	1,00	30,00
15	trubka PVC tuhá střední namáhání 4025 LA	m	24,00	32,00	768,00
16	žlab 100/50 GZ rozteč podpěr cca.1,9m	M	25,00	82,00	2 050,00
17	přísluš. pro drát.žlab (závěsy, spojky apod.)	sada	1,00	390,00	390,00
18	samoreg.topný kabel 18W/m	m	65,00	306,00	19 890,00
19	nápojovací sada pro samoreg. kabel	ks	4,00	1220,00	4 880,00
20	tyč zemnicí ZT2,0 FeZn 2000/28mm holá	ks	4,00	459,00	1 836,00
21	svorka k tyči zemnicí SJ2 4šrouby FeZn	ks	4,00	42,00	168,00
22	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	30,00	19,60	588,00
23	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	65,00	15,00	975,00
24	svorka univerzální SU FeZn	ks	15,00	14,50	217,50
25	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	4,00	11,00	44,00
26	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	3,00	53,00	159,00
27	souprava pro svařování zemniců FeZn	ks	7,00	200,00	1 400,00
28	přepínač 10A/250V řazení1 IP44	ks	1,00	176,00	176,00
29	zásuvka 16A/250V IP44	ks	1,00	185,00	185,00
30	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	2,00	6,00	12,00
31	krabice pancéř plast 8101 95x95x50 IP54	ks	15,00	80,00	1 200,00
32	označovací štítek zemního svodu	ks	6,00	4,90	29,40

33	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	ks	1,00	200,00	200,00
34	držák úhelníku DOUa 200mm FeZn středový do zdiva	ks	2,00	31,50	63,00
35	podpěra vedení do zdiva PV1a20 200mm FeZn	ks	28,00	19,80	554,40
36	svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn	ks	3,00	46,00	138,00
mezisoučet					60 414,45

Elektromontáže					
1	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	232,00	232,00
2	svítidlo S1 zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	1,00	250,00	250,00
3	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	7,00	192,00	1 344,00
4	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	1,00	192,00	192,00
5	svítidlo S2	ks	5,00	375,00	1 875,00
6	svítidlo S3	ks	2,00	910,00	1 820,00
7	pohybový spínač vč. zapojení	ks	3,00	136,00	408,00
8	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	295,00	27,00	7 965,00
9	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	155,00	27,00	4 185,00
10	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	98,00	27,00	2 646,00
11	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	33,00	27,00	891,00
12	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	95,00	34,00	3 230,00
13	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	5,00	27,00	135,00
14	šňůra střední volně uložená do 2x10/4x6/5x4/16x1	m	3,00	14,50	43,50
15	šňůra střední volně uložená do 2x16/4x10/5x6	m	3,00	15,50	46,50
16	šňůra střední volně uložená do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	3,00	12,50	37,50
17	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm ²	ks	44,00	13,50	594,00
18	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 6mm ²	ks	10,00	15,50	155,00
19	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 16mm ²	ks	8,00	21,00	168,00
20	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	ks	2,00	133,00	266,00
21	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	8,00	45,00	360,00
22	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	10,00	16,10	161,00
23	trubka plast tuhá, volně/pod omítkou do průměru 25	m	24,00	20,50	492,00
24	kabelový rošt do š.40cm	m	22,00	52,00	1 144,00
25	lustrová svorka vč. zapojení do 4x4mm ²	ks	7,00	33,50	234,50
26	topný kabel volné délky	m	58,00	43,00	2 494,00
27	tyčový zemnič 2m vč. připojení	ks	4,00	395,00	1 580,00
28	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	30,00	33,00	990,00
29	uzemňov. vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm	m	65,00	47,00	3 055,00
30	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	15,00	68,00	1 020,00
31	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	68,00	272,00
32	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,00	94,00	282,00
33	svařování zemniců QUICK-WELD	ks	7,00	82,00	574,00
34	přepínač zapuštěný vč. zapojení střídavý/řazení 1	ks	1,00	45,00	45,00
35	zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení	ks	1,00	74,00	74,00
36	krabice přístrojová bez zapojení	ks	2,00	25,00	50,00
37	krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110	ks	15,00	52,00	780,00
38	označení svodu štítkem	ks	6,00	49,00	294,00
39	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	1,00	236,00	236,00
40	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,00	94,00	282,00
41	instalace na připravené přívody k UPS 7-15kVA, Revizní zpráva k instalaci el. zařízení, Instalace externích baterií typ "Skříň" 7-15kVA, doprava UPS	clk	1,00	18000,00	18 000,00
42	demontáž svod vč. podpěr drát do pr.10mm	m	34,00	102,00	3 468,00
mezisoučet					62 371,00

Zemní práce					
1	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.0	m	15,00	190,00	2 850,00
2	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4	m	15,00	82,00	1 230,00
3	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	5,25	135,00	708,75
	mezisoučet				4 788,75

Ostatní náklady					
1	doprava	ks	1,00	9500,00	9 500,00
2	ztravné materiál	ks	1,00	2550,00	2 550,00
3	materiál podružný	ks	1,00	2000,00	2 000,00
4	přidružené výkony	ks	1,00	8100,00	8 100,00
5	revize	ks	1,00	6000,00	6 000,00
	mezisoučet				28 150,00

Celkové náklady	394 229,20
------------------------	-------------------

Stavba:	Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah pro bezbariérové propojení budovy
Objekt:	FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY
Část:	Vzduchotechnika

Pozice	MJ	Množství	Cena MJ	Cena	Popis
Zařízení č. 1: Větrání výtahové šachty					
1.01a	ks	1	15 080,00	15 080,00	Radiální ventilátor do kruhového potrubí pr. 400, 2700m ³ /h, 150 Pa
					Včetně pružných manžet, krycí mřížky a montážního materiálu
1.05a	ks	2	1 570,00	3 140,00	Těsná uzavírací klapka se servopohonem, rozměr 630x500
1.07a	ks	1	1 210,00	1 210,00	Krycí mřížka 630x500
1.17	m ²	4	385,00	1 540,00	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů
1.20	kpl	1,00	550,00	550,00	Pomocné ocelové konstrukce, kotvící systém
1.21	kpl	1,00	330,00	330,00	Montážní materiál
				21 850,00	Mezisoučet

Zařízení č. 4: Chlazení místnosti UPS					
4.01a	ks	1	24 770,00	24 770,00	Venkovní kondenzační jednotka split, Qch=5kW, pro celoroční provoz
					Včetně potrubí, chladiva a montážního materiálu
4.02a	ks	1	10 330,00	10 330,00	Vnitřní nástěnná jednotka split, Qch=5kW
					Včetně montážního materiálu a ovladače
4.10	m	10,00	770,00	7 700,00	Přeložení stávajícího vedení potrubí
				42 800,00	Mezisoučet

Ostatní položky					
N.1	kpl	1	1 500,00	1 500,00	Konstrukční a dílenská dokumentace dle zvyklostí dodavatele
N.2	kpl	1	810,00	810,00	Provozní a komplexní zkoušky, revize
N.3	kpl	1	0,00	0,00	Jemné zaregulování
N.4	kpl	1	660,00	660,00	Zaškolení obsluhy
N.5	kpl	1	550,00	550,00	Provozní přepisy a řady
N.6	kpl	1,00	0,00	0,00	
N.7	kpl	1	15 080,00	15 080,00	Montáž
N.8	kpl	1	440,00	440,00	Štítky a označení potrubí
				19 040,00	Mezisoučet

83 690,00	Celkové náklady
------------------	------------------------


Seznam subdodavatelů

přehled subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

**„UK FF – Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa,
Část 6 - Revitalizace parteru hlavní budovy FFUK - výtah
pro bezbariérové propojení budovy“**

Číslo	Pozice dodavatele při realizaci	identifikační údaje subdodavatele			
		Obchodní firma, název	Podíl subdodávky	Sídlo	IČ
1	Hlavní dodavatel	ELIZZA s.r.o.	70%	Malebné 960, 149 00 Praha 4	00334561
2	Subdodavatel	Schindler CZ, a.s.	23%	Řevnická 170/4 155 21 Praha 5	27127010
3	Subdodavatel	MC Systems&Services s.r.o.	7%	Weilova 1450/2e, 102 00 Praha 10	28252063

V Praze dne 30.9.2016

ELIZZA s. r. o.
MALEBNÁ 960
149 00 PRAHA 4 (7)

.....
Ing. Milan Stupavský, Dr.
jednatel společnosti

Příloha č. 5 - Platební kalendář

Část 6 - Revitalizace parteru hlavní budovy FF UK - výtah pro bezbariérový propojení budovy

rok 2016

předání a převzetí díla dílčí č. 1
předání a převzetí díla dílčí č. 2
předání a převzetí díla dílčí č. 3
předání a převzetí díla závěrečné

datum	finanční objem - fakturace v roce		finanční objem - fakturace v roce	
	celkem Kč bez DPH	DPH	celkem Kč vč. DPH	
06-10/2017	6 470 552,- Kč	1 358 816,- Kč	7 829 368,- Kč	
6. týden				
12. týden				
18. týden				
22. týden				

POZN:

Šedě pobarvené uchazeč upraví dle harmonogramu. Podmínkou pro dílčí přejímku díla je ukončení ucelené části díla.

Žlutě pobarvené uchazeč doplní dle nabídkové ceny.


ELIZZA s. r. o.
MALEBNÁ 960
149 00 PRAHA 4 (7)