

TABULKA MÍSTNOSTÍ 5.NP - část A								
Číslo	Název místnosti	Plocha	SCH_PLOCHA	Kód ústavu	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu	PLOCHA NAVÍC
5.30	WC Invalidní	3,83		HYG	P8	PU1	PD12	
5.31	WC ženy	19,87		HYG	P8	PU1	PD12	
5.24	Praktikárna	71,17		U	P3	PU2A,3A,5B	PD7	
5.25	Přípravna virtuální reality	16,70		U	P3(ESD)	PU2A,5B	PD16	
5.26	Praktikárna virtuální reality	38,25		U	P3(ESD)	PU2A,5B	PD7	
5.27	Počítačová praktikárna	80,22		U	P3(ESD)	PU2A,5B	PD7	
5.28	Režie počítačových praktikáren	22,25		U	P3(ESD)	PU2A,5B	PU5B	
5.29	Počítačová praktikárna	112,26		U	P6(ESD)	PU2A,3A,5B	PD7	
5.32	Chodba	49,28		Veřejná chodba	P13	PU2A,5B	PD17	
5.58	Chodba	98,13		Veřejná chodba	P5A	PU2A,5B	PD17	
5.59	Chodba	33,96		Veřejná chodba	P5A	PU2A,5B	PD14A,B	
SCH2	Schodiště	20,22	29,69 m²	Veřejný prostor	P14A,B	PU5B	PU5B	9,47 m²
SCH_HL	Schodiště	21,58	21,58 m²	Veřejný prostor	P14A,B			0,00 m²

Celková užitná plocha: 587,72

HRANICE OBJEKTŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Železobetonové sloupy
- Železobetonové konstrukce (součástí samostatného dílu B00 - konstrukční řešení)
- Prostý beton, betonové mazaniny
- Příčky zdivo z betonových tvárnic
- Příčky SDK - dále dle specifikace v tabulkách skladeb
- Příčky skleněné - viz tabulky skleněných stěn
- Předsazené stěny - SDK - dle tabulky skladeb
- Tepelná izolace EPS
- Tepelná izolace z nenasákavého XPS
- Tepelná izolace z minerální vaty
- Terasy - dlažba
- Kačírek
- Zelené střechy
- Sousední objekty
- Hlavní vstup
- Vedlejší vstup

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
se sídlem Husova 3, 306 05 Plzeň
IČ: 00216208

ZMĚNA		DATUM	PODPIS
R3	Posun dveří a schodů v místnosti č. 5.28	1/2019	
R2	Úprava tabulek místností	4/2018	
R1	Úprava některých typů dveří-zrušení bočních světlíků, úprava a zrušení některých prosklených stěn, zrušení některých podhledů	3/2018	

*KOLEKTIV VPÚ
Ing. R. Orálková, Ing. arch. M. Váchová,
Ing. arch. A. Nesvadbová, Ing. M. Dvořáková,
Ing. M. Hejtmánková, Ing. P. Brázda, Ph.D.,
Ing. arch. Z. Rajkovová, Ing. P. Perun

JTSK ±0,000 = 342,500 m n.m. Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
CERTIFIKÁT ISO 9001 DIČ CZ60193280
VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 www.vpupraha.cz

VPÚ DECO PRAHA a.s.
ATELIÉR POZEMNÍCH STAVEB

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HL.INŽ.PROJEKTU
Ing. P. Brázda, Ph.D.	Kolektiv VPÚ*	Ing. M. Hejtmánková	Ing. P. Brázda, Ph.D.

AKCE
UniMeC - II. etapa
Hlavní budova - Lékařská Fakulta
SO 110 - Hlavní budova
A00 - Architektonickou stavební část

ČÍSLO ZAKÁZKY	2-0423-00/40
DOKUMENTACE	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
DATUM	11/2017
POČET FORMÁTŮ	30 x A4

OBSAH PŘÍLOHY
PŮDORYS 5.NP - část A

ČÁST: D
ČÍSLO PŘÍLOHY: 11A
ČÍSLO KOPIE:
KÓD: UMC_DSP_D_110_A00_P05

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.