

STAVEBNÍ PRÁCE

- DEMONTÁŽ KOBERCŮ VE VŠECH KANCELÁŘÍCH PROSTORÁCH PODÉL ULIČNÍCH FASÁD (PŘÍPADNĚ LAMINÁTOVÉ PODLAHY)
- DEMONTÁŽ OLEJOVÉHO NÁTĚRU NA CHODBÁCH A SCHODIŠTÍCH CHEMICKÝ NEBO OPÁLENÝM PŘÍPADNĚ PŘEBROUŠENÍM V+1400 MM
- DEMONTÁŽ KERAMICKÉHO SOKLU NA SCHODIŠTĚ A CHODBÁCH
- STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V PODSTATĚ BEZE ZMĚNY - NUTNO OCHRANIT!!!
- KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ SPRCH V LEVÉ ČÁSTI SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
- DEMONTÁŽ PVC NA CHODBÁCH
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ DLAŽBY NA CHODBÁCH I S PODKLADEM A ČÁSTEČNĚ S NÁSPYEM
- DEMONTÁŽ VÝTAHU

OCHRANA

- STÁVAJÍCÍCH ROZVODOVÝCH TOPENÍ
- OCHRANA VŠECH PROSTORŮ KTERÝCH SE REKONSTRUKCE NETÝKÁ
- OCHRANA TERACA, ŽULOVÝCH SCHODŮ A MADEL NA SCHODIŠTÍCH

NOVÁ PŘÍČKA CIHELNÁ TL.150 MM NEBO CIHELNÁ VYZDÍVKA

VYBOURANÉ ZDIVO - PLNĚ CIHLY
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - PLYNISOLIKÁT

SKLADBA STROPU V CHODBÁCH DLE SONDY

- DEMONTÁŽ PVC A KERAMICKÝCH SOKLŮ VÝŠKY 200 MM
- POZOR V MÍSTĚ SCHODIŠTĚ OPATRNĚ POD PVC LITĚ TERACO - NUTNO OČISTIT OD
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA VE DVOU ODSTĚNECH (ČERNÁ A BÍLÁ) TL.8 CM, ROZMĚR 300 X 300 MM LÉŠTĚNÁ S NÁTĚREM - DEMONTÁŽ
- MAZANINA 30 MM - DEMONTÁŽ
- NÁSPY 15 CM DEMONTÁŽ CCA 20 MM NÁSPYU

SKLADBA STROPU V MÍSTNOSTECH PODÉL VŠECH ULIČNÍCH FASÁD DLE SONDY

- DEMONTÁŽ PVC - KOBERCŮ A LAMINÁTOVÝCH PODLAH
- OSTRANĚNÍ ŽBITKŮ, LEPIDEL, CHEMICKÉ
- XYLOUT 3 MM
- BUDE POUŽE ODMAŠTĚN
- PODKLAD Z NATŘENÝCH PRKEN 10 MM
- FOŠNY 40 MM
- DŘEVĚNÉ TRÁMY VÝŠKY 120 MM + NÁSPY
- ZÁKLOP 35 MM DŘEVO
- NOSNÉ TRÁMY + DUTINA 330 MM
- ZÁKLOP

NOVÉ OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

STÁVAJÍCÍ ZED JE Z ČÁSTI KOMINOVÁ, JI PROFILY BUDOU ULOŽENY NA BETONOVOU MAZANINU O TL.100 MM PŘEKLADY BUDOU OSAZOVÁNY PO ETAPÁCH NEJDRŽIVĚ Z JEJDNĚ STRANY A PO DOKLADNĚM DOKLADOVÁNÍ A UTUHNUTÍ ZE STRANY DRUHÉ V PŘÍPADĚ PROKÁZANÉHO KOMINOVÉHO ZDIVA V TĚCHTO MÍSTĚCH BUDE PO ODESKÁNÍ OMÍTKY PROHLÉDNUTA VAZBA CIHEL A V PŘÍPADĚ KOMINOVÉHO NEBO NARUŠENÉHO ZDIVA BUDE OČISTĚN V MIN.SÍRČE 60X400 MM PŘÍZDNOU PLNĚ CIHLY 720 NA MC 10, PŘÍPADNĚ BUDE V DOLNÍ ČÁSTI V CELÉ SÍRČE ZDI A V CELÉ DÉLCE OTVORU DLE SKUTEČNOSTI (TZN. PO ODKRYTÍ) PRO ROZNESENÍ ZAŘÍZENÍ PROVEDEN ŽELEZOBETONOVÝ PRAH O VÝŠCE CCA 250 MM.

DEMONTÁŽ OLEJOVÉHO NÁTĚRU VÝŠKY 1300 MM
NEJLEPŠE LOUHOVÁNÍM(ZMYDELNĚNÍM) VČETNĚ ZTRŽENÍ LÁTKOVÉHO
PODKLADU, VYSPRÁVENÍ OMÍTKY A NÁSLEDNÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE

DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ 800 X 1970 MM

POZNÁMKA

POZOR! NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE I OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLAD JEJICH OCHRANY PŘED POŠKOZENÍM. PŘI REALIZACI BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BYT DODRŽOVÁNY VÝHLA PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE, ZEJMÉNA VÝHLAŠKA ČÚBP A ČBU Č.324/1990 SB., NV Č.591/2006 SB. O BLÍZKÝCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRACI NA STAVENISŤÍCH 324/1990 SB., Č.362/2005 SB. (PÁDY Z VÝŠKY A HLDOUBKY), Č.272/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED NEPŘÍRODNÝMI ÚČINÝMI HLUKU A VIBRACÍ, Č.378/2011 SB. O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED (BEZPEČNÝ PRŮVOD STROJŮ) NÁRAZU(PŘÍSTROJŮ A TO), Č.11/2002 (VZHLĚD A UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A PŘÍPADNĚ SIGNALŮ), Č.361/2007 SB. O PODMÍNKÁCH OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRACI A Č.495/2001 SB.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STROP	STĚNY
2.01	KANCELÁŘ	23,2	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.02	KANCELÁŘ	26,6	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.03	KANCELÁŘ	26,7	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.04	KANCELÁŘ	26,7	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.05	KANCELÁŘ	12,7	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.06	KANCELÁŘ	13,5	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.07	KANCELÁŘ	40,7	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.08	KANCELÁŘ	22,8	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.09	KANCELÁŘ	22,3	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.10	KANCELÁŘ	22,4	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.11	POKLADNA	22,3	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.12	KANCELÁŘ	22,7	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.13	KANCELÁŘ	32,2	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.14	KANCELÁŘ	27,5	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.15	KANCELÁŘ	11,9	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.16	KANCELÁŘ	14,6	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.17	KANCELÁŘ	27,3	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.18	KANCELÁŘ	27,2	VINYL	VÝMALBA	VÝMALBA
2.19	KANCELÁŘ	19,4	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.20	SKLAD	15,3	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.21	POKLADNA	6,3	KOBEREC	VÝMALBA	VÝMALBA
2.22	ČAJ.KUCHYŇKA	7,7	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLA VÝMALBA
2.23	CHODBA	4,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
2.24	PŘEDSÍŇ WC	4,7	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLA D
2.25	WC ŽENY	10,1	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLA D
2.26	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	10,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLA D
2.27	ÚKLID	1,9	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLA D
2.28	WC MUŽI	9,5	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLA D
2.29	WC MUŽI	5,5	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLA D
2.30	PŘEDSÍŇ WC	2,8	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	KER.OBKLA D
2.31	CHODBA	49,6	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
2.32	CHODBA	58,3	KER.DLAŽBA	VÝMALBA	VÝMALBA
2.33	CHODBA	31,2	KAMEN TERACCO	VÝMALBA	VÝMALBA

VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘEVZAT Z PASPORTU STAVBY
PŮDORYSNĚ BUDE TOTO PATRO BEZ ZÁSAHŮ , VYJMA MÍSTNOSTI 2.26 , 2.22,2.17,2.02 A 2.03

2.N.P =+4,200



ATELIER M

ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 9
IČO:26697742 DIČ:CZ26697742
TEL-FAX: 233 330 981
EMAIL: atelierm@atelierm.cz

AUTOR:
ING.ARCH.L.MATĚJOVSKÝ

VED.PROJEKTANT:
ING.NAĐEZDA URBANOVÁ

PROFESE:
ZODP.PROJEKTANT:

UK V PRAZE, KOLEJE A MENZY
VORŠILSKÁ 1, 116 43, PRAHA 1

UK - KAM REKONSTRUKCE
KOLEJ ARNOŠTA Z PARDUBIC
VORŠILSKÁ 1, PRAHA 1

MĚŘITKO:
1:100

STÁV.STAV
2.N.P.

3

FÁZE:
DPS

DATUM:
VII.2016

Č. ZAKÁZKY:
415/2016